



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  
ЈП “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  
**КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА**

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ  
И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

**ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

август, 2022. године



**ЈП Урбанизам - Крагујевац**

34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862  
тел: 034/306-603 (централа); е-майл: office@urbanizam.co.rs  
рачун: 165-7010418199-74; 155-42830-45; 205-61692-88



НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ  
Министарство грађевинарства,  
саобраћаја и инфраструктуре

министр Томислав Момировић, дипл. правник

Координација:

Помоћник министра за просторно планирање и  
урбанизам

мр Ђорђе Милић, дипл.прост.план.

Огњен Плавец, дипл. простор.план.

Координација:

Александар Милић, дипл.инж.ел.

Јован Костадиновић, дипл. инж. руд.

Дејан Ирић, дипл.простор.план.

Ивана Милинковић, дипл.инж.арх.

Иван Нешић, спец.геод.инж.

Ана Стеванов, дипл.простор.план.

Милица Пантелић, дипл.простор.план.



ИЗВРШИЛАЦ  
ЈП Урбанизам - Крагујевац

ВД директора

Наташа Ивановић, дипл.инж.арх.

Одговорни планери/урбанисти:

Мирјана Маринковић Габријел, дипл.прост.план.

Руководилац СПУ:

Тијана Марковић,

Ма инжењер заштите животне средине

## Стручни тим

Мирјана Маринковић Габарић, дипл.прост.план.  
Весна Јовановић, дипл.хемичар  
Милана Анђелковић, дипл.простор.план.  
Мирјана Ђирић, дипл.инж.арх.  
Весна Савић, дипл.инж.арх.  
Наташа Ивановић, дипл.инж.арх.  
Лазар Мандић, Ма.инж.арх.  
Соња Јовановић, дипл.инж.арх.  
Наташа Матовић, дипл.инж.арх.  
Мила Брајковић, Ма.инж.арх.  
Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.  
Милун Милићевић, дипл.инж.саоб.  
Владимир Раковић, дипл.инж.саоб.  
Никола Тимотијевић, дипл.инж.ел.  
mr Драган Јевтовић, дипл.инж.маш.  
Марко Николић, дипл.инж.маш.  
Владимир Залјевски, дипл.инж.маш.  
Александар Апостоловић, дипл.инж.грађ.  
Ивана Гвозденовић, дипл.инж.грађ.  
Иван Пудар, дипл.инж.грађ.  
Томислав Спасенић, дипл.простор.план.  
Бојан Рајић, Ма инж.геод.  
Ивица Јовановић, инж.геод.  
Светлана Драголовић грађ.техн.

август, 2022. године

## С А Д Р Ж А Ј

### УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....

### 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ.....

- 1.1 Плански основ за доношење Измене и допуне Просторног плана.....
- 1.2 Просторни обухват и циљеви Измене и допуне Просторног плана.....
- 1.3 Однос Просторног плана према другим плановима и развојним документима развојним документима.....
- 1.4 Преглед постојећег стања, квалитета и карактеристика животне средине на Планском подручју.....
  - 1.4.1 Природни услови.....
  - 1.4.2 Стање и квалитет животне средине.....
- 1.5 Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у просторном плану и приказ разлога за изостављање одређених питања из поступка процене.....
  - 1.5.1 Основни извори загађивања животног окружења.....
  - 1.5.2 Одређивање обухвата СПУ и проблеми животне средине који ће бити изостављени из процене
- 1.6 Варијанте развоја планског подручја.....
  - 1.6.1 Кратак опис варијанте „А“: Развој подручја ако се Просторни план не реализује
  - 1.6.2 Кратак опис варијанте „Б“: Развој подручја ако се Просторни план спроведе у целости.....
- 1.7 Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама.....

### 2 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА.....

- 2.1 Општи циљеви Стратешке процене утицаја.....
- 2.2 Посебни циљеви Стратешке процене.....
- 2.3 Избор индикатора.....

### 3 ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

- 3.1 Процена утицаја варијантних решења.....
- 3.2 Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских опредељења.....
- 3.3 Резиме значајних утицаја Просторног плана.....
  - 3.3.1 Систематизација негативних утицаја.....
  - 3.3.2 Систематизација позитивних утицаја.....
  - 3.3.3 Кумулативни и синергетски ефекти.....
- 3.4 Опис смерница за предупређење и смањење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину.....
  - 3.4.1 Опште смернице.....
  - 3.4.2 Предлог приоритета.....
  - 3.4.3 Планска концепција заштите.....
  - 3.4.4 Општа правила уређења и градње.....
  - 3.4.5 Смернице за заштиту животне средине за подручја са детаљном разрадом.....

### 4 СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА.....

- 3.4 Обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину.....
- 3.5 Обавеза израде студије о процени утицаја на животну средину.....

### 5 ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.....

- 5.1 Опис циљева Просторног плана.....
- 5.2 Индикатори за праћење стања животне средине.....
- 5.3 Мониторинг основних чинилаца животне средине.....
  - 5.2.1 Мониторинг систем за контролу квалитета вода.....

5.3.2 Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта.....

5.3.3 Мониторингемисије.....

5.3.4 Мониторинг природних вредности.....

5.4 Права и обавезе надлежних органа.....

5.5 Смернице за организацију мониторинга на подручју Просторног плана.....

## **6 ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ.....**

6.1 Методологија за израду Стратешке процене утицаја.....

6.2 Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја.....

## **7 НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА.....**

## **8 ПРИКАЗ ЗАКЉУЧАКА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.....**

**ПРИЛОГ 1.** Планска, развојна и друга документација.....

**ПРИЛОГ 2.** Законски прописи од значаја за израду СПУ

**ПРИЛОГ 3.** Преглед табеларних прилога и слика.....

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена (у даљем тексту: Просторни план) усвојен је на седници Владе Републике Србије од 12.10.2017. и објављен у Службеном гласнику Републике Србије (бр. 107 од 27.11.2017). Након доношења Просторног плана усвојено је неколико нових закона и подзаконских аката као и стратешких развојних докумената који имају значајног утицаја на просторни развој Планског подручја<sup>1</sup>.

На основу покренуте иницијативе од стране ЈП „Електропривреда Србије“ и предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена („Сл. гласник РС“, бр. 64/19).

У складу са Одлуком о приступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 48/19), Стратешка процена утицаја је, у складу са чланом 22 став 2 Закона о планирању и изградњи, саставни део Просторног плана.

Обавеза израде Стратешке процене утицаја планских и других докумената на животну средину утврђена је Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04, 36/09, 36/09 др. Закон, 43/11 – одлука УС и 14/2016, 76/18, 95/18-др.закон). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и саставни је део плана, односно програма или основе". Стратешка процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком прописаним "Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину" ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/10). Стратешка процена утицаја плана на животну средину спроводи се у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја Планског подручја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. Према члану 5. Закона, стратешка процена се врши за планове, програме, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког планирања, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Основна начела стратешке процене утицаја, према члану 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, су:

**6.3 начело одрживог развоја** – одрживи развој јесте усклађен систем техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју, у коме се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације. Разматрањем и укључивањем битних аспекта животне средине у припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување вредности природних ресурса и добра, предела, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог

<sup>1</sup> Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19); Закон о Просторном плану Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 88/10); , Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", број 145/14 и 95/18- др.закон, 40/21); Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18-др. закон, 40/21); Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС“, бр. 40/21), Закон о климатским променама ("Сл. гласник РС", бр. 19/21), Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 83/13, 105/14, 104/2016, 113/17, 95/18, 153/20); Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон); Закон о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон); Уредба о утврђивању Програма Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године („Сл. гласник РС“, бр. 104/17); Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/13, 119/13 и 93/15); Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине ("Сл. гласник РС", 12/10); и други законски и подзаконски акти (у области заштите животне средине, пољопривреде, шумарства, заштите културних и природних добара и др.).

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

развоја.

- 6.4 **начело интегралности** – политика заштите животне средине која се реализује доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске планове и програме.
- 6.5 **начело предострожности** – свака активност мора бити спроведена на начин да се спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра.
- 6.6 **начело хијерархије и координације** – процена утицаја планова и програма врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности у одлучивању обезбеђује се узајамном координацијом надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, односно обавештавања и давања мишљења на план и програм.
- 6.7 **начело јавности** – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме или њихове измене.

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у просторним плановима, уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну средину огледа се у томешто:

- 6.7.1 обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример - кумулативни и социјални ефекти,
- 6.7.2 помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата,
- 6.7.3 избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину већ дефинисаног пројекта,
- 6.7.4 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, итд.

## **Садржај Просторног плана**

Израда Просторног плана обухвата:

- 1) усклађивање Просторног плана са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон 9/20, 52/21),
- 2) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19); као и одредбама закона и подзаконских аката у области рударства, животне средине, енергетике, водопривреде и др.;
- 3) усклађивање Просторног плана са Законом о Просторном плану Републике Србије 2010-2020. године ("Сл. гласник РС", број 88/10);
- 4) усклађивање Просторног плана са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године (Сл. гласник РС, бр. 101/15 104/17);
- 5) проширење Планског подручја на две катастарске општине у ГО Лазаревац (КО Крушевица и КО Трбушница) у циљу формирања водних ретензија на реци Пештан за одбрану површинских копова од великих,
- 6) промену просторног обухвата и динамике развоја површинских копова „Радљево“; „Јужно полье“ и Полье „Е“ и „Г“;
- 7) измене етапних решења за пресељење становништва и измештање коридора инфраструктурних система;
- 8) израду правила уређења и правила грађења, односно, регулационих решења за:
  - локације ретензија у средњем току реке Пештан;
  - подручје захваћено поплавама из маја 2014. године;
  - коридор двоструког далековода 35 kV „Рудник IIIa и IIIb“ до ТС Барошевац 35/6 kV – престаје да се примењује;
  - измештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима;

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- уређење дела коридора државног пута ДП IIБ-363 (раније Р-201) Вреоци–Крушевица;
- привредно-индустријску зону у Вреоцима,
- коридор за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима техничком водом;
- одлагалиште јаловине „Турија“- у оквиру поља;
- одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава-источно поље“, измена и допуна;
- одлагалиште јаловине у зони „Поља А“
- проширење депоније угља у комплексу „Дробилана- Тамнава“;
- сепарацију кварцног песка у Вреоцима;
- зону утицаја копа Поље „Е“ у делу насеља Зеоке- делом у оквиру детаљне разраде Поља Е;
- зону утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци;
- зону утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Медошевац;
- зону утицаја копа „Тамнава-западно поље“ у насељу Скобаљ;
- проширење изворишта ВС „Каленић“;
- водоизвориште „Сува сепарација“- измена и допуна;
- проширење новог месног гробља у Барошевцу;
- постројења за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу;
- спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“; и
- спортско-рекреативни центар у Рудовцима;
- коп поља „Е“,
- комплекс „Стрелиште“
- правила уређења и грађења за изградњу соларних електрана у оквиру Планског подручја.

9) друга планска решења.

Планска решења и пропозиције Просторног плана утврђују се за плански хоризонт до 2023. године.  
Планску документацију Просторног плана чине три књиге:

**Књига I: Просторни план – стратешки део**

- I Полазне основе;
- II Принципи, циљеви и општаконцепција просторног развоја;
- III Планска решења и
- IV Примена и остваривање планских пропозиција

**Књига II: Просторни план – Правила уређења и правила грађења:**

- I Општа правила употребе земљишта, грађења, уређења и заштите простора и
- II Правила уређења и правила грађења за просторне целине и коридоре посебне намене и

**Књига III: Просторни план – Документациона основа:**

Свеска 1: Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину;

Свеска 2: Студијска и информациона основа; и

Свеска3.:Документи везани за припрему Просторног плана.

**Графички део Просторног плана – стратешки део чине рефералне карте у размери 1: 50 000:**

- Карта бр.1: Посебна намена простора 2020. године,  
Карта бр. 2.1: Саобраћајна и водопривредна инфраструктура, мрежа насеља и јавних служби  
Карта бр. 2.2: Енергетска и телекомуникациона инфраструктура,  
Карта бр. 3: Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара,  
Карта бр. 4: Карта спровођења планских пропозиција.

Детаљне рефералне карте, у размери 1 : 2 500 и 1 : 5 000, односе се на просторне целине, коридоре и локације за које су утврђена правила уређења и правила грађења, односно, регулациона решења.

## 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Поступак спровођења стратешке процене и генерални садржај извештаја о СПУ прописани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу Закона о заштити животне средине, а у складу са европском Директивом 2001/42/ЕС о „процени утицаја одређених планова и пројеката на животну средину“.

### Законски основ (члан 13. Закона о СПУ)

Полазне основе Стратешке процене обухватају:

- кратак преглед садржаја и циљева Плана и односа са другим плановима и програмима,
- преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се извештај односи,
- карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном утицају,
- разматрана питања и проблеме заштите животне средине у Просторном плану и приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене,
- приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у Просторном плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине, и
- резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја Стратешке процене.

### 1.1 Плански основ за доношење Просторног плана

Плански основ за израду Просторног плана садржан је у решењима Закона о Просторном плану Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 88/10) (у даљем тексту: Просторни план Републике Србије) и то у:

- поглављу VII.1 „Мере и инструменти за спровођење плана”, којим је у приоритетете за припрему и доношење просторних планова подручја посебне намене сврстан Колубарски угљени басен;
- поглављу V.3 „Одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре”, у оквиру просторног развоја рударства у сектору угља и енергетске инфраструктуре (поглавље 3.1.3. "Просторни развој рударства", 3.3.2. "Енергетска инфраструктура"), којим је предвиђено да се експлоатација лигнита обавља у Колубарском угљеном басену;
- поглављу V.3.4.2. „Биланси употребе земљишта”, којим је процењено да је за потребе обимне експлоатације минералних сировина, грађевинског материјала, одлагалишта, јаловишта и депоније потребно резервисати просторе укупне површине око  $1.000 \text{ km}^2$ , који ће се по завршетку експлоатације плански рекултивисати.

### 1.2 Просторни обухват и циљеви Просторног плана

Подручје Просторног плана (у даљем тексту: Планско подручје) обухвата: постојеће и планиране површинске копове; депоније откривке (јаловине) и других отпадних материјала; објекте за припрему, прераду или трансформацију угља; мрежу спољног и унутрашњег транспорта; системе за водоснабдевање; постројења за технолошку и отпадну воду; подручја рекултивације оштећеног земљишта; локације за измештање насеља, инфраструктурних и других објеката из зоне експлоатације лигнита; и подручје непосредног утицаја рударско-енергетског система. Укупна површина Планског подручја износи око  $617 \text{ km}^2$ .

Границом Просторног плана обухваћени су делови територије следећих јединица локалне самоуправе, и то:

- 1) Града Београда, подручје Градске општине Лазаревац:  
целе катастарске општине Врбовно, Лесковац, Степојевац, Цветовац, Соколовац, Велики Црљени, Јунковац, Араповац, Миросаљци, Сакуља, Вреоци, Шопић, Медошевац, Зеоке, Барошевац, Стрмово, Пркосава, Рудовци, Мали Црљени, Бистрица, Лукавица, Лазаревац, Петка, Стубица, Шушњар, Дрен, Бурово, Трбушница
- 2) Града Београда, подручје Градске општине Обреновац:  
целе катастарске општине Пироман, Бровић, Конатице и Польјане;
- 3) Општине Уб:

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

целе катастарске општине Уб, Руклада, Лончаник, Милорци, Мургаш, Бргуле, Лисо Полье, Каленић, Шарбане, Радљево, Стубленица, Трњаци и Паљуви;

4) Општине Лајковац:

целе катастарске општине Мали Борак, Скобаљ, Јабучје, Лајковац, Рубибреза, Непричава и Ђелије; и  
Општине Аранђеловац:

целе катастарске општине Прогореоци и Партизани (Даросава).

Просторне целине и коридори посебне намене за које су у Просторном плану утврђена правила уређења и правила грађења, односно, регулационе решења су<sup>2</sup>:

**А. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА**

1) Подручје ретензија у средњем току реке Пештан – око 257 ha (КО Рудовци, КО Бистрица, КО Трбушица, КО Мали Црљани и КО Крушевица око 198 ha у ГО Лазаревац и КО Партизани (Даросава) и КО Прогореоци око 59 ha у општини Аранђеловац) која обухвата пет просторних целина–ретензија: „Бистрица“ – 36,7 ha; „Трбушица“ – 22,7 ha; „Даросавица“ – 22,5 ha; „Рудовци“ – 42,3 ha; „Крушевица“ – 86,3 ha и просторну целину „Каменолом Крушевица“ – 46,7 ha;

2) Подручје захваћено поплавама из маја 2014. године – око 89,0 ha (КО Вреоци у ГО Лазаревац, КО Јабучје и КО Скобаљ у општини Лајковац);

3) Подручје коридора далековода 2 x 110 kV у Вреоцима – око 26,5 ha (КО Вреоци у ГО Лазаревац);

4) Уређење дела коридора државног пута ДП IIБ-363 (раније Р-201) Вреоци–Крушевица – око 4,9 ha (КО Зеоке у ГО Лазаревац); и

5) Подручје коридора за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима техничком водом – око 31 ha (КО Вреоци у ГО Лазаревац и КО Јабучје у општини Лајковац);

**Б. УРЕЂЕЊЕ ЗОНА РУДАРСКИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ**

6) Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“ – око 52,0 ha (КО Вреоци и КО Медошевац у ГО Лазаревац);

7) Полье „Е“ - око 4335 ha (Одлагалиште јаловине „Турија“, польја „Ц“ и „Д“ у оквиру польја „Е“);

8) Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава-источно полье“ – спољашње одлагалиште Радљево – око 463 ha (само одлагалиште са ободним појасом око 342 ha: КО Мали Борак 135 ha у општини Лајковац, КО Степојевац 1 ha и КО Цветовац 207 ha, обе у ГО Лазаревац);

9) Одлагалиште јаловине у зони „Польја А“ – око 250 ha (КО Пркосава око 41,0 ha и КО Рудовци око 209,0 ha у ГО Лазаревац);

10) Проширење депоније угља у комплексу „Дробилана-Тамнава“ – око 48 ha (КО Степојевац у ГО Лазаревац, КО Польана у ГО Обреновац, КО Каленић у општини Уб); и

11) Сепарација кварцног песка у Вреоцима – око 16,0 ha (КО Вреоци у ГО Лазаревац);

**В. УРЕЂЕЊЕ ЗОНА УТИЦАЈА РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ**

12) Зона утицаја копа Полье „Е“ у делу насеља Зеоке – око 259 ha (КО Зеоке у ГО Лазаревац);

13) Зона утицаја копа Полье „Д“ у делу насеља Вреоци – око 158 ha (КО Вреоци у ГО Лазаревац);

14) Зона утицаја копа Полье „Д“ у делу насеља Медошевац – око 19 ha (КО Медошевац у ГО Лазаревац); и

15) Зона утицаја ПК „Тамнава-западно полье“ у насељу Скобаљ – око 549,27 ha (КО Скобаљ у општини Лајковац);

**Г. КОМУНАЛНИ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ У НАСЕЉИМА НА КОНТАКТУ СА РУДАРСКИМ АКТИВНОСТИМА**

16) Проширење изворишта ВС „Каленић“ – око 5,0 ha (КО Радљево и КО Каленић у општини Уб);

17) Водоизвориште „Сува сепарација“ – око 72,0 ha (КО Вреоци и КО Медошевац у ГО Лазаревац);

18) Проширење новог месног гробља у Барошевцу – око 6,0 ha (КО Барошевац у ГО Лазаревац);

19) Постројења за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу – око 0,8 ha (КО Барошевац у ГО Лазаревац);

20) Спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“ – око 1,0 ha (КО Барошевац у ГО Лазаревац); и

<sup>2</sup> Границе Планског обухвата за просторне целине и коридоре посебне намене дате су у Књизи II: Правила уређења и правила грађења.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- 21) Спортско-рекреативни центар у Рудовцима – око 1,0 ha (КО Рудовци у ГО Лазаревац).  
22) Комплекс „Стрелиште Тамнава“ - око 10,0 ha (КО Цветовац у ГО Лазаревац);  
23) Регионална санитарна депонија „Каленић“ - око 83,0 ha (КО Мали Борак и КО Каленић у општини Уб).

**Д. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА**

- 24) Уређење простора Цркве брвнаре Светих апостола Павла и Петра у Даросави уз ретензију „Крушевица“ – око 1,15 ha

Основни циљ Просторног плана представља обезбеђење просторних услова за одрживи просторни развој Планског подручја, рационалну експлоатацију лежишта лигнита и других ресурса у Колубарском басену, неутралисање или ублажавање негативних развојних, еколошких и социоекономских последица експлоатације и прераде енергетских других ресурса, као и усклађивање планских решења. Један од непосредних задатака Просторног плана су израда правила уређења и правила грађења за одређене просторне целине и коридоре посебне намене, као и заштита лигнитског лежишта од непланске изградње утврђивањем одговарајућег (рестриктивног) режима изградње изнад лежишта лигнита у границама будућих експлоатационих поља, а у складу са динамиком развоја (површинске) експлоатације. Овај проблем се решава диференцирано, у зависности од динамике рударских радова и пратећих активности. Општи циљеви развоја Планског подручја заснивају се на општим стратешким правцима и циљевима развоја Републике и обухватају: 1) свеукупни друштвено-економски одрживи развој; 2) смањење регионалних и унутар-регионалних диспаритета у степену друштвено економског развоја и услова живота, са нагласком на подстицање развоја недовољно развијених, девастираних индустријских и руралних подручја; 3) смањење негативних демографских кретања; 4) развој економије базиране на знању, иновативности, савременим научно-технолошким достигнућима и ефикасној организацији управљања; 5) развој конкурентности на свим нивоима; 6) успостављање правног и институционалног оквира за планирање, организовање, координирање и реализацију развојних активности; 7) подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекогранице и међународне сарадње по питањима од заједничког интереса; и 8) ефикасније коришћење домаћих природних ресурса и добара на републичком, регионалном и локалном нивоу.

Посебни циљеви развоја Планског подручја су:

- стварање услова за ефикасно активирање, експлоатацију и прераду минералних ресурса (првенствено лигнита), као делатности која чини организационо-функционални део енергетског система Србије; ови услови су: (1) институционални; (2) организациони; (3) правно-имовински; (4) економски; (5) финансијски; (6) просторно-еколошки; и (7) инфраструктурни;
- обезбеђење несметаног/правичног приступа лежиштима угља;
- равномернији територијални развој (постепено смањивање диспропорције у степену развијености између уже зоне карактеристичне по високој концентрацији капиталних улагања, и шире зоне која је релативно неразвијена);
- смањење диспропорције у структури привредног развоја (превазилажење монофункцијске структуре привреде, подстицање МСП у секундарном и терцијарном сектору и јавних служби чиме ће се, између остalog, створити и претпоставка за равномернији развој читаве територије у зони утицаја РЕИС-а);
- реструктуирање привреде, кроз њену диверзификацију, бржи развој терцијарног сектора и приоритетан развој пропулзивних и/или извозно оријентисаних секундарних делатности, у првом реду малих и средњих предузећа приватног сектора;
- обезбеђење стимулативних услова за оstanак становништва у сеоским насељима, отварањем нових предузећа и радних места у насељима изван општинских центара, као и равномернијим просторним развојем, чиме се смањује проблем дневног транспорта запослених;
- обезбеђење веће интегрисаности подручја и повећање мобилности фактора производње и развоја, рационалним инфраструктурним повезивањем мреже насеља, реконструкцијом постојећих инфраструктурних система, побољшањем њиховог функционисања и изградњом нових објеката (полазећи од принципа полицејтрничког развоја); један од важних циљева из овог опсега јесте и просторно интегрисање рударско-енергетског комплекса са осталим деловима привреде;
- неутралисање развојних конфликтата и негативних екстерних ефеката (промена структуре и просторна дисперзија капиталних инвестиција, усмеравање позитивних екстерних ефеката у смањење деградације природе, као и у њену ревитализацију, обнављање и уређење простора, рационално искоришћавање лигнита, унапређење технологије и сл.);
- заштита квалитета средине и квалитета живљења (обезбеђење, у складу са реалним друштвеним могућностима, прихватљивих еколошких и амбијенталних стандарда, као и општег нивоа друштвеног

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- стандарда, доступности јавних сервиса и др., како на ужем тако и на ширем подручју); и обезбеђење сигурности од природних и створених деструктивних утицаја (уграђивање у планске концепције и решења критеријума сигурности који ће допринети смањивању ризика у ванредним околностима, као и смањењу повредивости рударско-енергетско-индустријског система (РЕИС), становништва, насеља, техничких и комуналних система, природне средине и др.).

### **Циљеви развоја по областима**

За операционализацију општих циљева одрживог развоја и заштите, коришћења и уређења простора у Просторном плану утврђени су секторски циљеви.

- (1) Циљеви просторног развоја рударско-енергетског комплекса у Колубарском басену обухватају:
- обезбеђење технолошких, финансијских и других услова за ефикасну производњу угља и електричне енергије из угља;
  - унапређење и диверсификација прераде угља у квалитетнија горива;
  - обезбеђење институционалних, организационих и нормативних претпоставки за ефикасно и одрживо решавање имовинско-правних проблема;
  - одрживо решавање социјалних и социоекономских проблема;
  - обезбеђење контроле негативних утицаја на окружење и ревитализација и рекултивација деградираног простора; и
  - обезбеђење просторних, институционалних и нормативних предуслова за заштиту основног ресурса (лигнита) од деградације (непланска изградња изнад лигнитског лежишта и друго);
- (2) Основни циљ у домену енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ је повећање енергетске ефикасности у секторима енергетике, зградарства, индустрије и саобраћаја, док оперативни циљеви обухватају:
- одржавање, ревитализацију, модернизацију и доградњу електроенергетске инфраструктуре у складу са принципима енергетске ефикасности;
  - повећање енергетске ефикасности у ЈП ЕПС огранак РБ Колубара, ТЕНТ-у и другим деловима РЕИС-а код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, доношењем и обавезног применом стандарда енергетске ефикасности;
  - утврђивање критеријума за спретну (синергиско) коришћење енергије;
  - рационалну употребу квалитетних енергената у производњи, транспорту и дистрибуцији електричне и топлотне енергије у основним секторима (индустрија, домаћинства, јавне службе и комерцијалне делатности);
  - побољшање постојећег и даљи развој система даљинског грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената;
  - пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз поштовање принципа енергетске ефикасности.
  - повећање производње енергије из сопствених обновљивих извора, што захтева интензивирање истраживања потенцијала;
  - интезивирање едукације и учешћа јавности;
  - побољшање управљања енергијом која се производи на локалном нивоу; и
  - побољшање квалитета животне средине већим коришћењем ОИЕ.
- (3) Основни циљ развоја индустрије и сектора услуга је опоравак, повећање секторске и територијалне конкурентности и запослености, као и просторна дистрибуција производних погона, на основама одрживог развоја. Оперативни циљевису:
- подизање квалитета саобраћајне доступности Планског подручја улагањем у саобраћајну, ИКТ и комуналну инфраструктуру (на постојећим и новим привредним локалитетима);
  - успостављање одрживе структуре привреде, подршком реструктурању и ревитализацији дела постојећих капацитета, унапређењу организационе и управљачке структуре, модернизацији других производних и послужних капацитета и диверсификацији економских активности, како у индустријско-урбаним центрима, тако и на економски недовољно развијеном руралном делу Планског подручја, у складу са локационо-развојним потенцијалима и ограничењима;
  - формирање привреде засноване на знању, унапређењем подршке свим облицима иновација, убрзаном усвајању техничког прогреса и повећаном инвестицирању у истраживања и развој, посебно од стране приватног сектора, као и кластерско удруживање и повезивање предузећа;

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- обезбеђивање услова за ефикасну просторну организацију и функционисање производних, услужних и инфраструктурних делатности и садржаја (посебно у функцији посебне намене);
- обезбеђење повољних локалитета различитог степена опремљености и других пословно-инвестиционих услова за развој различитих привредних активности (привредних, рударско-енергетских, индустријских зона, пословних инкубатора, предузетничких локалитета, и др.);
- санација оштећене животне средине, економско-еколошка рехабилитација постојећих прерађивачких капацитета и превентивни приступ у планирању нових активности, са тежиштем на дугорочном јачању ефекта синергије између заштите животне средине и економског раста, применом најбољих доступних и еколошки безбедних технологија, ради штедње материјалних инпута (сировина, енергената, воде) и смањења индустријског отпада, обима транспорта и загађујућих материја, напуштањем енергетски екстензивних технологија, коришћењем ОИЕ;
- побољшање управљања наменским коришћењем земљишта у рударско-енергетским, урбано-индустријским, периурбаним и другим локационо атрактивним зонама;
- примена најбољег доступног знања за унапређивање, оцењивање и спровођење индустријске политike, других развојних политика и политike заштите животне средине;
- јачање институција општинске управе у функцији подршке локалном развоју (одговорна власт, добра информисаност, квалитет услуга и стручна и остала подршка економском развоју и развоју грађанског друштва), уз унапређивање међуопштинске сарадње, успостављање партнериства са свим актерима економског, друштвеног и политичког живота на локалном нивоу и постизање вишег степена развојно-функционалне повезаности на интер и интрапрограмском нивоу, посебно у припреми, реализацији и праћењу стратешких пројеката; и
- ревитализација дела постојећих браунфилд локација у општинским центрима и насељима.

- (4) Општи дугорочни циљ развоја *пољопривреде и руралних подручја* је континуелно побољшавање економских, социјалних и еколошких услова живљења на селу, из чега проистичу посебни циљеви:
- минимизирање неповољних утицаја експлоатације рудних богатства и пратећих привредних активности на пољопривредно земљиште и друге ресурсе и услове за производњу здравствено безбедне хране;
  - повећање физичког обима и конкурентности пољопривредне производње;
  - остваривање одговарајућег обима и асортиране континуиране понуде аграрних сировина за развој конкурентне прехрамбене индустрије на локалном, односно регионалном нивоу;
  - побољшање стања животне средине и природних предела, применом одговарајућих агроеколошких мера, компатибилних мерама заштите и унапређивања шума;
  - повећање запослености сеоског становништва, обезбеђивањем паралелне подршке развоју непољопривредних активности на селу, с једне стране, и реструктуирању и унапређивању људског и физичког потенцијала пољопривредног сектора, с друге;
  - остваривање задовољавајућих доходака и приноса на средства уложена у развој пољопривредно-prehrambenе производње и друге економске активности на селу, обезбеђивањем подршке пословном организовању пољопривредних газдинстава и других актера руралне економије.
- (5) Општи дугорочни циљ развоја *шумарства* јесте очување продуктивности, виталности и обновљивог потенцијала шума на нивоу којим се задовољавају садашње и будуће еколошке, економске и социјалне потребе на локалном тако и на националном нивоу, без угрожавања других екосистема. На тој основи се постављају следећи посебни циљеви:
- повећање укупних површина под шумом, приоритетно пошумљавањем одлагалишта јаловине и других терена деградираних развојем рударства и пратећим привредним активностима;
  - унапређивање стабилности, виталности и производности свих постојећих шума;
  - повећавање величине парцела и степена консолидације шума у приватном власништву, пошумљавањем плитких, еродобилних и других обрадивих земљишта најслабијег производно-еномског потенцијала (шесте, седме и осме катастарске класе);
  - повећавање доприноса шума заштити животне средине, подизањем мултифункционалних заштитних шумских појасева и других видова заштитног шумског зеленила;
  - очување и унапређивање производне способности шумских станишта за узгој ловне дивљачи, нарочито аутохтоних и економски највреднијих врста, као и за задовољавање других важних еколошких, економских и социјалних потреба локалног становништва; и
  - очување генетског, специјског и екосистемског биодиверзитета шумских станишта.

Основни циљ развоја ловства је одржавање и унапређивање виталности популације дивљачи, као природног

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

богатства и добра од општег интереса, што подразумева:

- постизање и одржавање оптималне бројности популације ситне дивљачи;
- повећање бројности, полне и старосне структуре, квалитета трофеја и економске вредности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних врста;
- очување угрожених и унапређивање трајно заштићених врста дивљачи и друге дивље фауне;
- рационално коришћење популације ловостајем заштићених врста дивљачи; и
- испуњавање еколошких, економских и социјалних функција ловства, посебно у руралном развоју.

Циљеви развоја *рибарства* обухватају заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда у оквиру спортско-рекреативног и комерцијалног риболова, на начин који доприноси очувању диверзитета ихтиофауне и еколошког интегритета водених екосистема, што подразумева:

- повећање ихтиолошких капацитета водотока и стајаћих вода за развој спортско-рекреативног риболова, предузимањем превентивних мера заштите риболовних вода од загађивања и њиховим местимичним порибљавањем квалитетним аутохтоним врстама рибе;
- благовремено обезбеђивање заштите рибљих плодишта, риба и рибље млађи са плавних подручја;
- искоришћавање еколошких и инфраструктурних погодности за оснивање комерцијалних рибњака на нископродуктивним пољопривредним земљиштима уз веће водотoke;
- уважавање економских и еколошких интереса за развојем рибарства при спровођењу техничке и биолошке рекултивације депресија насталих током експлоатације рудних богатстава; и
- повећање доприноса рибарства руралном и укупном економском развоју, кроз развој одговарајућих прерадних и складишних капацитета, угоститељства и туризма.

(6) Циљеви у области развоја *туризма, спорта и рекреације* су:

- одрживи развој туризма, посебно у погледу уређења, опремања и коришћења садржаја понуде у простору, уз ефикаснију имплементацију међународних стандарда (у домену транзитног, културолошког, еколошког и других видова туризма специјалне намене као и заштите и унапређења природног и културног наслеђа);
- комплексна валоризација туристичких потенцијала у складу са трендовима тражње, стандардима тржишта и социоекономским интересима локалне средине и Републике;
- обједињавање туристичке понуде и укључивање у регионалну туристичку понуду; и
- афирмација транзитног, спортско-рекреативног, излетничког, викенд, манифестационог, сеоског и културног туризма.
- јачање постојећих и развој нових туристичких производа посебно на правцу трасе Београд- Јужни Јадран и на будућим рекултивисаним просторима (водене површине, паркови и слободне површине);
- реконструкција, изградња и довођење у оптимално стање инфраструктуре којом се обезбеђује рационалнија организација, уређење и повезивање туристичких локалитета;
- санација, адаптација, реконструкција и модернизација постојећих објекта туристичког смештаја и угоститељских објеката, ради постизања виших и високих категорија, комплетирања постојеће туристичке понуде, повећања степена искоришћености капацитета и ефикасности привређивања;
- ефикасна едукација локалног становништва за послове туризма (кроз тематске радионице, семинаре и курсеве); и
- остваривање партнерства приватног, јавног и невладиног сектора и јачање међупривредне и регионалне сарадње, као претпоставка ефикасног система организовања свих стејкхолдера, укључујући и локално становништво, за управљање и координацију развојем туризма.

(7) У области *саобраћајне инфраструктуре*, основни циљ јесте очување и унапређивање саобраћајног система, што подразумева:

- измештање државних путева II реда и локалних путева који треба да прате динамику измештања насеља, а као последица развоја површинских копова;
- изградњу резервних деоница путева у фази активирања копова;
- измештање дела државног пута IБ-22 у зони насеља Вреоци и Шопић, због отварања новог површинског копа („Јужно поље” - Полье „Г”);
- припрема за измештање деонице железничке пруге Београд–Бар у зони насеља Вреоци и Шопић;
- развој интерне мреже саобраћајница у фази отварања нових површинских копова;
- развој мреже путева и пруга како би се време транспортирања путника и роба свело у оптималне оквире;
- побољшање система железнице изградњом другог колосека пруге Београд - Ваљево, развојем система

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

локалне железнице, као и укључењем подручја у приградски систем Беовоза; и

- побољшање брзине, квалитета и безбедности превоза.

(8) Циљеви развоја водопривредне инфраструктуре су следећи:

- поступно повезивање свих мањих водовода у системе вишег реда, како би могла да се оствари висока поузданост снабдевања водом насеља, укључив и сеоска насеља, са обезбеђеношћу не мањом од 97%, са испоруком бар 70% воде и у периодима редукција;
- повезивање Лазаревачког водоводног подсистема са системима вишег реда: јужног дела Општине са Колубарским регионалним системом, северног дела са Београдским водоводом, у циљу повећавања поузданости снабдевања водом;
- обезбеђивање континуираног снабдевања водом свих насеља која због радова на површинским коповима губе своја локална изворишта;
- очување, заштита и коришћење свих локалних изворишта која се могу сачувати у условима експлоатације лигнита (Непричава, Вреоци, В. Црљени, Зеоке, Каленић, Медошевац – док се не обезбеди замена за њега);
- очување и коришћење ППВ Пештан, чији положај у планском периоду не угрожавају копови;
- обезбеђивање воде за технолошке потребе, коришћењем Колубарског речног система; остваривање поузданости испоруке воде за термоелектране од 99%, уз обезбеђивање прописаног гарантованог протока у Колубари низводно од водозахвата, који ни у најнеповољнијим условима не сме бити мањи од мале месечне воде обезбеђености 95%;
- потпуна санитација и каналисање насеља по принципу сепарационих канализационих система, са издвојеним канализацијама за отпадне воде насеља и атмосферске воде; постепено повезивање канализација за отпадне воде насеља и реализација ППОВ (постројења за пречишћавање отпадних вода) за сва насеља већа од 5000 ЕС (еквивалентних становника); при каналисању насеља која нису имала канализацију важи принцип обавезности;
- стварање услова да се индустриске отпадне воде могу упуштати у канализације насеља само након предтretмана, са пречишћавањем до нивоа који захтева ППОВ општег типа;
- заштита од поплава примерена вредностима садржаја који се бране; варира од тзв. двадесетогодишње велике воде (Q5%), за заштиту пољoprивредних површина ван мелиорационих подручја, и до Q0,1% од које треба бранити мерама активне и пасивне заштите рударско-енергетски комплекс;
- усклађивање регулације водотока са потребама развоја РЕИС-а, што подразумева фазно измештање корита водотока са простора будућих површинских копова;
- заштита квалитета вода применом мера које треба да обезбеде да се водотоци нађу у класама квалитета који су прописани Водопривредном основом Србије; то подразумева технолошке мере – пречишћавање отпадних вода на местима загађења, водопривредне мере – побољшање режима малих вода наменским испуштањем из акумулација „Стуборовни“ и Палјуви-Виш;
- заштита подземних вода у зонама одлагалишта пепела и шљаке; и
- антиерзиона заштита слива, као мера заштите земљишта, квалитета вода и стабилности регулисаних водотока.

(9) Циљеви развоја енергетске инфраструктуре су:

- ревитализација, модернизација и дограмња енергетске инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање енергијом свих потрошача, уз рационалну употребу енергије и омогућавање даљег привредног развоја;
- обезбеђивање измештања постојеће и усклађивање грађења нове преносне мреже са динамиком развоја копова;
- одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електропреносне и дистрибутивне мреже и даљи развој тих мрежа;
- заштита предвиђених коридора енергетске инфраструктуре, у првом реду електроенергетске, топлификационе и будуће гасоводне мреже;
- даљи развој система централизованог снабдевања топлотном енергијом; и
- гасификација подручја Колубарског угљеног басена, изградњом гасоводног система.

(10) Основни циљ у области јавних телекомуникација је изградња телекомуникационе мреже фиксних телекомуникација у свим насељима (првенствено сеоским), модернизација мреже за широкопојасни приступ, и унапређење постојећих поштанских јединица. Посебни циљевису:

- завршетак изградње техничког система веза који би омогућио савремени начин надгледања и

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- управљања свих ресурса у систему; и
- осавремењивање пословног система веза.
- (11) Основни циљ развоја комуналне инфраструктуре је успостављање савременог система управљања отпадом и његово укључивање у регионални концепт. Посебни циљеви су:
- изградња регионалне депоније „Каленић“;
  - смањење количине отпада на депонијама и повећање обимапоновне употребе;
  - примарна селекција отпада и сакупљање рециклабилних материјала;
  - организовано сакупљање комуналног отпада у приградским насељима и руралним подручјима;
  - затварање, санација и ремедијација локалних сметлишта у руралним подручјима;
  - организовано сакупљање и складиштење опасног отпада; и
  - уређење и комунално опремање постојећих и нових градских и сеоских гробалња, сточних гробалња, зелених и сточних пијаца.
- (12) Општи циљ јесте одржавање популационе виталности и смањење негативних тенденција у кретању становништва, док се посебни циљеви односе на поједине групе становништва:
- задржавање млађих контингената становништва, нарочито у сеоским подручјима, побољшавањем услова школовања и кредитно-финансијском и другом подршком за развој пољопривредне производње, приватног предузетништва, социјалних и других услуга у сеоским насељима;
  - стимулисање млађег женског становништва за остајање у сеоским насељима, доношењем и реализацијом специфичних програма за побољшање услова живљења, имовинске и правне сигурности ове друштвене групе; и
  - заштита и помоћ старијим грађанима, посебно старачким самачким и двочланим домаћинствима, кроз укључивање у програме забрињавања старих (развијање облика компензације/накнаде за те активности, између осталог коришћењем и наслеђивањем имовине ових домаћинстава).
- (13) Полазећи од чињенице да рударство и енергетика имају развојни приоритет, просторно- планска решења организације и уређења мреже насеља и центара требада обезбеде:
- усмеравање дела санационих активности и радова на одабране локације у циљу остваривања развојних интереса подручја и рационализације мреже насеља;
  - усмеравање развоја насељских функција и садржаја на просторе изван граница и негативних утицаја рударско-енергетског комплекса;
  - функционалну флексибилност/стабилност мреже насеља у току и након експлоатационог периода;
  - развој агломеративних и интегративних функција центара заједница насеља у складу са политиком демографске и социоекономске обнове; и
  - саобраћајну приступачност свим насељима на рационалан начин.
- (14) Основни циљеви у области социјалног развоја су:
- неометано остваривање економских, социјалних и културних права становништва;
  - обезбеђење боље доступности и услова коришћења основних садржаја из области друштвеног стандарда и јавних услуга за становништво из сеоских насеља;
  - јачање капацитета јавних услуга у зонама где се насељавају експроприсана домаћинства; и
  - побољшање услова живљења и становиња посебно осетљивих друштвених група (стари, лица са посебним потребама и др.).
- (15) Основни циљеви у области пресељења становништва укључују регулисање положаја и услова пресељења домаћинстава чија је имовина предмет експропријације; правовремена припрема свих услова за пресељење становништва из зона ширења копова, као и обезбеђивање нормалног одвијања живота до момента пресељења; и регулисање статуса становника који остају да живе у деловима насеља ван зоне ширења копова и др. Посебни циљевису:
- благовремено доношење одговарајућих планских докумената и програма пресељења;
  - правовремено пресељење становништва у складу са динамиком ширења копова и у складу са законским и другим правним актима;
  - функционисање комуналне инфраструктуре, саобраћајница, привредних објеката и јавних служби у време спровођења пресељења, као и финансирање њихове изградње на новим локацијама;
  - усмеравање развоја насељских функција и садржаја на просторе изван граница и негативног утицаја рударско-енергетског комплекса;
  - обезбеђење адекватног приступа јавним службама на новим локацијама;
  - обезбеђење подршке едукацији, запошљавању и самозапошљавању пресељеног радносposобног

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

становништва; и

- заштита и помоћ старијим грађанима, посебно самачким и двочланим старачким домаћинствима и другим рањивим групама становништва.

(16) Основни дугорочни циљ *заштите животне средине* представља обезбеђење контролисаних услова и превентивног приступа приликом експлоатације лигнита, производње електричне енергије и одвијања других привредних активности, како би се спречила или умањила трајна деградација простора, загађивање свих елемената животне средине и угрожавање здравља становништва. Посебна начела и циљеви заштите животне средине обухватају:

- побољшање заштите и унапређење квалитета ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, применом конкретних мера за смањење емисије загађујућих материја, а нарочито сумпор диоксида, азотних оксида, пепела и других токсичних материја;
- програмирање динамике откопавања и рекултивације у скраћеним роковима ради благовременог враћања деградираних површина продуктивној намени;
- предузимање системских мера заштите становништва које је угрожено лошим квалитетом животне средине, нарочито у насељима у којима се јављају честа прекорачења ГВИ загађујућих материја;
- санирање загађених делова животне средине и деградираних простора;
- примена технологија пречишћавања ваздуха и вода са повећаним степеном ефикасности;
- увођење посебних мера заштите за могуће хемијске удесе;
- примена концепта интегралне заштите животне средине на основу биланса загађујућих материја;
- успостављање савременог система мониторинга и унапређење система управљања животном средином; и
- развијање нивоа еколошке свести, информисања и образовања менаџера и запослених у производним и транспортним системима и становништва о еколошким проблемима уз активно укључивање јавности у доношење одлука које се тичу заштите животне средине.

(17) Основни циљ рекултивације је обнављање природне способности земљишта и предела деградираног рударским радовима за формирање и развој стабилних екосистема. На тој основи се постављају следећи посебни циљеви:

- континуирано спровођење редоследних фаза техничке и биолошке рекултивације земљишта, ревитализације природе и функционалног уређења пострударских терена;
- регенерација и обнова деградираних предела, или успостављања новог карактера у складу с аспирацијама локалног становништва;
- усклађивање намена рекултивације с планским активностима и мерама за повећање квалитета живљења и ефикасности привређивања на локалном и регионалном нивоу; и
- обезбеђивање подршке повећању биокапацитета укупног простора у окружењу рударских и енергетских објеката, применом одговарајућих мера ремедијације геосредине и успостављањем тзв. тампон зона према насељима, пољопривредним површинама и сл.;
- очување, унапређивање и афирмирање природних, културних и естетских вредности руралних предела, предузимањем одговарајућих мера у домену неговања њиховог идентитета, уређења и развоја сеоских насеља, култивисања пољопривредних и шумских површина, чувања и уређења споменика културе, уређења водотока, саобраћајница, туристичко-рекреативних зона и сл.;
- обезбеђивање услова за одрживи развој урбаних предела, креирањем позитивног архитектонског лика изграђеног простора, очувањем вредног градитељског наслеђа и других елемената локалне традиције и културе; очувањем руралних елемената у периурбаним зонама, умрежавањем градских зелених површина у природно окружење, уређивањем видоковаца и приобаља; и
- усклађивање свих мера и активности усмерених на заштиту, управљање и планирање предела са визијом пејзажног уређења укупног простора након завршетка експлоатације лигнитских лежишта.

Основни циљеви *заштите природе и природних добара* обухватају заштиту: биолошке разноврсности (специјског, екосистемског и генетског диверзитета); геонаслеђа (геолошких, геоморфолошких и педолошких феномена); трајности и квалитета есенцијалних природних ресурса; и издвојених и заштићених природних вредности. На тој основи утврђују се следећи посебни циљеви:

- одржivo коришћење природних вредности, минимизирање негативних ефеката коришћења лигнитских ресурса;
- очување станишта, бројности и разноврсности дивље флоре и фауне, посебно популација ретких и угрожених биљних и животињских врста, у деловима простора који нису захваћени деструктивним

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- утицајима развоја рударства, енергетике и других привредних, односно потрошачких активности;
- увођење у статус заштићених природних добара локалитета „Профил карактеристичног развића горњег понта – Велики Црљени”, који је евидентиран као објекат геонаслеђа са значајним природним, еколошким и научним вредностима, као и других локалитета за које се у наредном периоду научним истраживањима утврди да имају посебне природне вредности;
  - заштита агроценоза од инвазивних врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене у рурални амбијент и агробиодиверзитет;
  - заштита и унапређивање акватичних екосистема постојећих водотока, као и антропогених језера и депресија створених површинском експлоатацијом угља, због њиховог вишеструког значаја као биотопа и хранидбене базе живог света, рекреативних вредности, регулатора микроклиме и привлачних елемената пејзажа; и
  - повећање биокапацитета укупног простора, успостављањем еколошки повољнијих односа између польопривредних, шумских, водних и непродуктивних/изграђених површина.
- (18) Основни циљеви заштите (конзервације, рестаурације и ревитализације) споменичке баштине јесу заштита и одрживо коришћење културног наслеђа као фактора развоја. Оперативни циљеви су:
- успостављање интегративне заштите и управљања непокретним културним добарима, просторима заштићене околине и зонама заштите;
  - заштита, очување, конзервација или обнова и туристичка презентација установљених и предвиђених за заштиту непокретних културних добара;
  - реализација ургентних активности на конзервацији, рестаурацији и ревитализацији највреднијих и најугроженијих НКД у зони утицаја рударско-енергетског комплекса;
  - утврђивање и уређење заштићене околине непокретних културних добара и зона са диференцираним режимима заштите, коришћења и изградње простора, којима ће се, поред забрана, утврдити и могућности за развој комплементарних активности (туризма, польопривреде и сл.) и изградњу простора у функцији презентације културног наслеђа и развоја локалне заједнице; и
  - повећање доступности НКД, побољшањем квалитета локалне путне мреже и туристичком сигнализацијом,
  - спровођење посебних мера заштите над културном баштином од посредног утицаја рударско-енергетског комплекса.
- (19) Циљеви заштите од елементарних и других непогода обухватају:
- смањење ризика од елементарних, технолошких и других непогода;
  - унапређење институционалних, организационих, технолошких, просторних и других претпоставки за успешну превенцију и заштиту од непогода у складу са правном регулативом која се односи на процену ризика и климатске промене;
  - унапређење нормативне регулативе, техничких и других стандарда у области заштите;
  - обезбеђење координације активности у овој области, на националном, регионалном, локалном и корпоративном нивоу;
  - развој сегмента информационог система и мониторинга од значаја за заштиту;
  - успостављање новог концепта заштите од поплава као одговор на климатске промене и с обзиром на измене стапарде и активности које се спроводе у другим земљама, пре свега ЕУ, а што подразумева да се водама управља интегрално на целокупном слившном подручју и укључујући заштиту од ерозије и уређење бујица, уместо да се проблеми решавају само локално на одређеном делу речног тока или слива; и др.

### 1.3 Однос Просторног плана према другим плановима и развојним документима

Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године утврђена су основна стратегијска опредељења, планска решења, смернице и пропозиције које се односе и на подручје Колубарског лигнитског басена. Просторним планом Републике Србије, полазећи од Програма развоја РБ „Колубара” д.о.о. сагледана је могућност заменских капацитета за копове који престају са радом у наредном периоду до 2020. године (Поље „Б”, „Тамнава-источно поље” и Поље „Д”) са повећањем производње на 36 милиона тона угља годишње. Предвиђене су следеће активности: завршетак инвестиционог програма на површинском копу „Тамнава-западно поље” и достизање нивоа производње од 12 милиона т годишње; замена застареле опреме на Пољу „Б”, прелазак у Поље „Ц” са постепеним повећањем капацитета на 3, а затим и на 5 милиона тона угља годишње; проширење експлоатационих граница површинског копа Поље „Д” и дислокација села Вреоци; припрема коридора за измештање реке Колубаре,

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

пруге Београд – Бар и државног пута реда (ДП ЈБ-22) (Ибарска магистрала); и припреме за отварање површинских копова Полье „Е”, „Радљево” и Полье „Г” („Јужно полье”). Просторним планом Републике Србије утврђени су следећи стратешки приоритети до 2014. године у сектору површинске експлоатације угља: проширење Полье „Д”; активирање полье „Велики Црљени”; „Ц”; „Е”; „Г” и „Радљево”. Просторним плановима низег реда (на локалном нивоу), уважавајући принципе одрживог развоја, потребно је обезбедити неопходне инфраструктурне услове везане за изградњу транспортних комуникација, снабдевање енергијом, одлагање јаловине и слично, ради несметаног отварања рудника.

Уз уважавање приоритета дефинисаних у стратешким документима, када су у питању нови термоенергетски објекти на подручју Колубарског лигнитског басена предвиђа се: завршетак изградње започетих блокова „Колубара Б” 700 MW (2 x 350 MW); и изградња посебног постројења у Колубарском басену са сагоревањем у циркулационом флуидизованом слоју снаге око 200 MW. У области гасне привреде, међу стратешким приоритетима је и изградња гасовода у Колубарској области.

*Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за термоенергетске објекте на подручју Колубарског лигнитског басена предвиђа: сукцесивно повлачење блокова ТЕ «Колубара А» у периоду 2018-2024. год., потенцијалну изградњу блокова „Колубара Б” 700 MW (2 x 375 MW); док је међу стратешким приоритетима отварање нових површинских копова у Колубарском басену.*

Стратешки оквир експлоатације лигнита садржан је такође у Стратегији управљања минералним ресурсима угља у Колубарском и Костолачком басену за период до краја 2017. године (2013) и Стратегији управљања минералним ресурсима Србије до 2025 са пројекцијама до 2030. Године.

Уредбом о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године („Сл. гласник РС”, број 104/17):

- као потенцијални пројекат изградње производних капацитета у електроенергетском сектору је и пројекат ТЕ Колубара Б процењене снаге 750 MW са процењеном годишњо, производњом од 5100GWh;
- пројекти заштите животне средине у области производње електричне енергије из електрана ЕПС, обухвата 13 потпројекта чија је намена смањење емисије отровних гасова SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub> и њихово свођење у дозвољене границе и решавање проблема отпепељивања, складиштења отпада и пречишћавања отпадних вода на локацијама појединачних производних капацитета у ЕПС. Поред чињенице да обезбеђује транзицију ка одрживој енергетици, пројекат доприноси обезбеђењу сигурности снабдевања електричном енергијом (јер омогућава задржавање постојећих капацитета у погону) и развоју тржишта енергије (јер омогућује пласман енергије из ЕПС електрана на регионално тржиште, при чему су обезбеђени неопходни услови у погледу заштите животне средине;
- укупне експлоатабилне резерве у колубарском угљеном басену на крају 2015. године износе 2.105.224.800 t угља, док су укупне ванбилансне резерве 2.645.574.081 t угља;
- отварање заменских капацитета за постојеће површинске копове који престају са радом и отварање копова који ће бити намењени за нове термоенергетске капацитете. У оквиру колубарског басена разматрано је повећање капацитета Полье Ц у функцији отварања Полье Е, отварање Полье Е као заменског капацитета површинском копу Полье Ц и Полье Д, отварање површинског копа Полье Г као заменског капацитета површинском копу Велики Црљени, као и отварање копа Радљево у функцији уједначавање квалитета угља и у каснијој фази као заменски капацитет површинског копа Тамнава западно полье. У случају да постоји потреба за новим капацитетима на површинском копу Радљево се може повећати капацитет за потребе евентуално нове термоелектране;
- увођење система за управљање квалитетом угља ће се обавити на две локације у оквиру Колубарског лигнитског басена и сходно томе дефинисана су два потпројекта:
  1. увођење система за управљање квалитета угља у западном делу колубарског басена (површински копови Тамнава западно полье и Полье Г, а касније и Радљево);
  2. увођење система за управљање квалитета угља у источном делу колубарског басена (најпре Полье Ц и Д, а касније и Полье Е).
- у погледу заштите од буке испуњени су сви услови у складу са: стандардом „Акустика – опис мерење и оцењивање буке у животној средини” – део 1 „Основне величине и поступци оцењивања” стандард SRPS ISO 1996-1 и део 2 „Одређивање нивоа буке у животној средини” стандард SRPS ISO 1996-2, а који су идентични стандарду ISO 1996-1 и ISO 1996-2 2007, „Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини” („Службени гласник РС”, број 75/10), захтевима Акционог плана заштите животне средине (ESAP из Пројекта унапређења стања животне средине у ПД РБ „Колубара”) и Политиком заштите животне средине и социјалне политике EBRD из 2008. године

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- у погледу заштите од утицаја суспендованих честица испуњени су услови у складу са граничним, толерантним вредностима и граници толеранције према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 75/10 и 63/13) и захтевима Акционог плана заштите животне средине (ESAP из Проекта унапређења стања животне средине у ПД РБ „Колубара“) и Политике заштите животне средине и социјалне политике ЕБРД из 2008. године. Ова директиве је у свему усаглашена са нормама датим у Директиви Европске заједнице 2008/50/EC (Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe, Official Journal of the European Union L 152/3111.6.2008);
- за све површинске копове урађени су *пројекти рекултивације деградираних површина*, а иста ће отпочети када се за то створе услови на унутрашњим одлагалиштима. (Напомена: Сагласно Закону о рударству и геолошким истраживањима саставни део Главног рударског пројекта и Допунског рударског пројекта су технички пројекти рекултивације који се реализују када се за то створе услови на самом копу.);
- на свим површинским коповима врши се мониторинг квалитета површинских вода која се у процесу одводњавања испуштају у најближе рецепцијенте. Поред тога врши се и контрола квалитета подземних вода у бунарима

Поред тога, релевантан стратешки оквир просторног развоја и уређења Планског подручја чине стратешки правци енергетске политike и захтеви за усклађивање са ЕУ, дефинисани *Националном стратегијом за приступање Србије ЕУ*: (а) реформа законодавно-правног оквира (изградња одговарајућег институционалног оквира – агенција и оператора за поједине сегменте) и (б) структурно-организационе и својинске промене.

Водопривредна основа Републике Србије (ВОС) као основни стратешки циљ поставља "одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода". Основна полазишта, захтеви и задаци заштите животне средине у ВОС заснивају се на одредницама ППРС, које се за зоне заштите водоизворишта и појасева заштите водотока дефинишу кроз посебне активности, како следи:

- смањивање и спречавање загађивања животне средине,
- спречавањеeutрофикације водних акумулација,
- спречавање сече дрвећа, депоновања материјала, одношења материјала,
- спречавање уништавања постојећих екосистема,
- очување предеоних карактеристика простора,
- обавезна израда посебног плана за заштиту вода од загађивања.

*Стратегија управљања отпадом* поставља опште и следеће посебне циљеве управљања отпадом:

- рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из отпада;
- смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;
- осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање према принципима: загађивач плаћа и/или корисник плаћа;
- имплементација информационог система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за третман, прераду и искоришћење материјала из отпада и постројења за одлагање отпада;
- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада;
- успостављање стандарда за третман отпада;
- смањење, поновно коришћење, рециклажа и регенерација отпада;
- смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и супституцијом хемикалија које представљају ризик по животну средину и здрављељуди;
- развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада.

Приликом изrade Просторног плана преузете су планске пропозиције и планска решења из Уредбе о Просторном плану подручја посебне намене коридора аутопута Београд–Јужни Јадран (Службени гласник РС, бр. 37/06) у западном делу Планског подручја, Уредбе о Регионалном просторном плану Колубарског и Мачванског управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 11//14) и Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града Београда (“Сл. лист Града Београда”, бр. 10/04 и 38/11).

Правила уређења и правила грађења утврђена Просторним планом усклађена су са планским пропозицијама из локалних плансkiх докумената који се односе на површине и објекте посебне намене:

- План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“ – прва фаза, ("Сл. лист града Београда", број 29/06);
- План генералне регулације за насеље Вреоци, ("Сл. лист града Београда", бр. 54/08);
- План генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово, ("Сл. лист града Београда", бр. 58/08); и
- План генералне регулације за зону утицаја површинског копа „Радљево“ ("Сл. гласник општине" бр. 6/12).

## 1.4 Преглед постојећег стања, квалитета и карактеристика животне средине на Планском подручју

### 1.4.1 Природни услови

#### Геоморфолошке и геолошке карактеристике

Планско подручје обухвата део Доњоколубарског басена, који је потковичастог типа те на западној, јужној и источној страни ограничен брдима и повијарцима, а на северу отворен према долини Саве и Панонској низији. По средини дна широког неколико десетина километара речну долину урезала је Колубара, док се са леве стране налазе разгранати системи притока Кладнице и Тамнаве, а са десне Пештана и Бељанице. Рельеф је формиран првенствено под утицајем флувијалне ерозије и денудационих процеса, те изразито обележје рельефу дају површи и речне долине. Планско подручје карактеришу надморске висине од 80 м (Пироман) до 393 м (Стубички вис). Преовлађују низијски терени до 200 mnv (93%), од чега простор на висини 100-200 м са 64%. Данашњи изглед басена формиран је под утицајем снажних тектонских покрета за време средњег и горњег плиоцене, када је Сарматско-панонско-понтске седименте испресецао низ раседа. Тектонска структура Колубарског басена је типична за прелазну зону између набраних система формираних орогеним покретима (Динариди на југу и западу) и старе континенталне структуре (Панонска низија на северу и северо-истоку). Ову област чине две главне стратиграфске јединице: бедрок и басен. Бедрок се претежно састоји од палеозојских (шкриљци, крупнији пескови и кварцит) и мезозојских (триазијски доњи шкриљци, крупнији пескови и кварцит) седимената, а басен од терцијарних и квартарних. Миоценски и плиоценски седименти чине главни део басена. Угљени хоризонт Колубарског басена формиран у периоду доњег и горњег понта пружа се континуално. Радијални тектонски покрети који су се јавили у средњем и горњем плиоцену узроковали су поремећај продуктивне серије која је подељена на неколико већих или мањих блокова. Раседом дуж десне обале Колубаре од Великих Црљена до Лазаревца угљени басен је у морфолошком и тектонском смислу подељен на источни и западни део. Најзначајније наслаге налазе се у источном делу, у простору између река Турије и Колубаре, док се између Колубаре и Тамнаве налази већи, западни део продуктивног басена у коме је утврђено неколико угљених слојева раздвојених прослојцима глине, песка, шљунка, лапора, итд.

#### Хидрографске карактеристике

Присуство вододржљивих неогених наслага као и довольне количине падавина омогућили су постојање многих речних токова: Колубаре, Тамнаве, Уба, Љига, Кладнице, Турије и др. У хидролошком погледу ово подручје припада сливу Колубаре. Речно-језерске средине су одвојене у два подручја долином Кладнице: југоисточно, између долина Кладнице и Колубаре и северозападно, између Кладнице и Уба и Тамнаве. Десна долинска страна Кладнице у потпуности је усечена у горње понтске песковите и алевритске наслаге. Тиме је речно-језерска водоносна средина на овој страни Кладнице одвојена од речне водоносне средине у алувијалној равни. Речно-језерска водоносна средина у северозападном делу у потпуности је одвојена од алувиона у изворишном делу Кладнице, док су у средњем и доњем току Кладнице на левој долинској страни, речно-језерске и речне водоносне средине у директном контакту. На северозападној граници речно-језерске терасе десна долинска страна Уба и Колубаре усечена је у горње понтске наслаге које такође одвајају водоносну средину у подручју терасе од водоносне средине у алувијалној равни Уба и Тамнаве. Распоред отицања је неповољан – најмањи је у низијском делу слива где су потребе за водом највеће. Зона слива северно од Лајковца је са специфичним отицајем 1-2 l/s по  $\text{km}^2$ , једно од најмаловоднијих подручја Србије. Сви водотоци су бујичарског типа, са великим сезонским варијабилношћу у протоку (са изузетком реке Љиг). Као последица ове неравномерности јављају се велике количине суспендованог наноса, а речна корита се наизменично продубљују или засипају. Корита река су неправилна, плитка, нестабилна и кривудава, а приликом већих киша реке се изливaju и плаве околно земљиште (укупно 45.000 ha). Када је реч о регулацији река и одбрани од поплава, ово подручје је специфично по високом степену заштите површинских копова од поплава и измештању речних токова због ширења експлоатационих поља. Као површински водни објекти издавају се вештачка језерца у депресијама напуштених копова лигнита, рекреационо језерце "Очага" код Лазаревца и неколико језераца-бара у атару села Радљево. Највеће језеро представља вештачка хидроакумулација у селу Паљуви, формирана преграђивањем долине реке Кладнице. Резерве подземних вода су скромне и износе 85 l/s, па је њихова улога у водоснабдевању минорна. На Планском подручју је било преко 6.600 копаних бунара, дубине 2-30m. Око две трећине више није у функцији – због обезбеђености насеља комуналним

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

системима водоснабдевања, запоседања простора површинским коповима, загађености издани или снижавања нивоа подземних вода. Постоји тридесетак извора, мале издашности ( $0,01\text{--}0,75 \text{ l/s}$ ).

### **Педолошке карактеристике и бонитет тла**

На подручју Колубарског басена издавају се 12 типова земљишта:

<u>Аутоморфна (аутогена) земљишта:</u> колувијално земљиште смоница гајњача кисело-смеђе земљиште илимеризовано земљиште земљишта депонија флотацијски материјал	<u>Хидроморфна (хидрогена) земљишта:</u> псеудоглеј алувијално земљиште ливадско земљиште ритска црница мочварно земљиште
--	---

Преглед бонитетних класа према типовима земљишта:

- I      бонитетна класа ( $5424,1 \text{ ha}$  - 9,9%) – алувијално земљиште иловасто;
- II     бонитетна класа ( $11400,6 \text{ ha}$  - 20,8%) – алувијално земљиште глиновасто и гајњача;
- III    бонитетна класа ( $8762,2 \text{ ha}$  - 16,0%) - смоница (вертисол), колувијално земљиште, или меризовано земљиште и ливадско земљиште;
- IV     бонитетна класа ( $22253,9 \text{ ha}$  - 40,7%) – псеудоглеј и ритскацрница;
- V      бонитетна класа ( $5600,5 \text{ ha}$  - 10,2%) - кисело-смеђе земљиште на шкриљцима или граниту и земљишта депонија;
- VIII    бонитетна класа ( $1273,1 \text{ ha}$  - 2,3%) – техногена земљишта и флотацијски материјал (наноси отпадним водама).

Највећи део површина на Планском подручју се може уврстити у категорију обрадивог земљишта, пошто 87,4 % чине земљишта I-IV бонитетне класе. Највреднија земљишта I и II бонитетне класе су највише изграђена.

### **Климатске карактеристике**

Клима Колубарског басена је добра сува, са континенталним и степским обележјима. Зимски месеци су са мало падавина, па земља није обогаћена влагом у почетној фази вегетације. Другу половину пролећа, као и летње месеце, карактеришу обилне количине падавина, али ипак недовољне да ублаже последице високих температура. У јесен има добра падавина, али су оне на крају вегетационог периода. Средње годишње температуре за станице Зеоке и Тамнава су  $11,3^{\circ}\text{C}$ , а у Барошевцу износе  $12,3^{\circ}\text{C}$ . Годишње температурне амплитуде нису изразите пошто су лета умерено топла (средње месечне температуре се у летњим месецима крећу између  $21\text{--}23^{\circ}\text{C}$ ), а зиме умерено хладне ( $2,2\text{--}3,8^{\circ}\text{C}$ ). Средње максималне температуре имају највећу вредност у јулу (Зеоке  $34,7^{\circ}\text{C}$  и Барошевац  $21,7^{\circ}\text{C}$ ), односно у јуну (Тамнава  $25,8^{\circ}\text{C}$ ). Највеће измерене температуре су у јулу (око  $40^{\circ}\text{C}$  на мерној станици Тамнава,  $37^{\circ}\text{C}$  у Зеокама). Најнижа температура од  $-28,5^{\circ}\text{C}$  измерена је на станици Тамнава у јануару, а у Зеокама  $-14,5^{\circ}\text{C}$  у фебруару. Просечне годишње падавине на релевантне три мерне станице крећу се од 508 mm у Барошевцу до 591,6mm у Тамнави. У поређењу са подацима о плувиометријском режиму са станица Вреоци и Уб (737mm и 688 mm) из ранијег периода, ове вредности су знатно ниже. Највише падавина забележено је у јуну (Зеоке 85,9 mm) и јулу (Барошевац 86 mm, Тамнава 97 mm). На овом подручју преовлађују источни, југоисточни, западни и северозападни ветрови: Барошевац – E, ESE, W и WNW током целе године; Тамнава - ESE и WNW; Зеоке - SE и W. Највеће просечне брзине ветра јављају се у пролеће из правца ESE ( $5,3 \text{ m/s}$ ) и SE ( $6,3 \text{ m/s}$ ), у лето из N ( $4,0 \text{ m/s}$ ) и NNW ( $4,1 \text{ m/s}$ ), у јесењем периоду из E ( $4,7 \text{ m/s}$ ), ESE ( $5,6 \text{ m/s}$ ), SE ( $4,9 \text{ m/s}$ ) и SSE ( $4,7 \text{ m/s}$ ). У току године највеће средње брзине ветрова забележене су из правца SE ( $5,7 \text{ m/s}$ ), ESE ( $4,8 \text{ m/s}$ ), E и SSE ( $4,5 \text{ m/s}$ ) и NNW ( $4,6 \text{ m/s}$ ). У току пролећа, јесени и зиме највећу просечну брзину имају преовлађујући ветрови из E, ESE, SE и SSE праваца, док у летњим месецима највећу брзину имају ветрови из NW праваца.

### 1.4.2 Стане и квалитет животне средине

На подручју овог просторног плана систематски мониторинг животне средине се спроводи у ограниченом обиму. Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Београда, систематско мерење имисије специфичних загађујућих материја врши се једино у Вреоцима од стране ГЗ33 Београд. Иста институција, такође, периодично прати квалитет воде у рекама Лукавици и Турији у зони Лазаревца. ЕПС организује периодична мерења у Великим Црљенима, Медошевцу, Берошевцу, Малим Црљенима, Каленићу и на другим локацијама са циљем контроле утицаја њихових објеката на животну средину. 2019. године постављена је аутоматска мерна станица која у континуитету мери квалитет ваздуха, два пута кодишње са међулабораторијским мерењеима. У овим испитивањима учествовао је већи број овлашћених институција: Рударски институт, Геоинститут, ИТНМС, ИНН "Винча", Републички хидрометеоролошки завод и други.

#### Квалитет ваздуха

Испуштање димних гасова из термоенергетских постројења значајно неповољно утиче на стане атмосфере у локалним и регионалним размерама (све врсте полутаната), на државном нивоу (билинси емисије SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>), а делом и глобално (удео емисије CO<sub>2</sub> у промени климе). Загађивачи из ТЕ „Колубара А“ и Топлане могу да се, под одређеним метеоролошким условима, у северном делу Планског подручја суперпонирају са емисијом из термоелектрана „Никола Тесла А и Б“ (Обреновац). У резултантној кумулативној имисији полутаната на појединим локалитетима (Лазаревац, Велики Црљени, Вреоци, Лажковац, Уб, Барошевац, Медошевац, дуж државних путева I реда и индустријске пруге) значајан допринос дају емисије из других локалних извора загађивања, као што су саобраћај, котларнице, ложишта у домаћинствима, индустријски погони, откопавање угља, подизање прашине на депонијама итд. Прекорачења граничних вредности имисије (ГВИ) најчешће се јављају у Вреоцима (суспендоване честице, чађ), В. Црљенима, М. Црљенима, Зеокама, Медошевцу и Барошевцу (суспендоване честице). Концентрација суспендованих честица и чађи је већа у зимским него у летњим месецима. У центру Лазаревца повремено долази до прекорачења ГВИ суспендованих честица. Епизодна загађења настају при нестабилној стратификацији атмосфере и стабилној стратификацији у присуству температурних инверзија, а јављају се у Стубленици, Радљеву и Цветовцу (SO<sub>2</sub> и чађ). Самоупала угљених блокова при неповољним метеоролошким условима може изазвати задржавање дима и акцидентна загађења уз потребу евакуисања људи (у Медошевцу током 2014.).

Мерења квалитета амбијенталног ваздуха<sup>3</sup> у зони утицаја индустријских погона „Прерада“ у Вреоцима у протеклом периоду, показала су да су на свим мерним местима честа прекорачења граничних вредности угљенмоноксида као и прашкастих материја (чађи), док су SO<sub>2</sub> и NO<sub>2</sub> у оквиру прописаних вредности.

У насељу Вреоци присутна су загађења и тзв. специфичним загађујућим материјама као што су: акролеин, фенол, формалдехид и органска азотна и сумпорна једињења (непријатни мириси). Емисије ових материја потичу из „Суве сепарације“, „Сушаре“ и ППОВ, а њихове концентрације периодично знатно превазилазе прописане ГВИ. На површинским коповима и депонијама пепела, и у њиховој околини, јављују се повећане имисије суспендованих и таложних честица, нпр. у Медошевцу и Јунковцу.

У суспендованим и таложним материјама констатовано је присуство тешких метала: никла, хрома, кадмијума, мангана, олова и др. Вредности концентрација никла, хрома, и мангана повремено прекорачују МДК. Према ограниченој обиму расположивих података закључујемо да до најзначајнијег загађења ваздуха и прекорачења прописаних ГВИ долази у следећим просторним целинама: Уређење водотока и заштита копова (2), измештање далековода (4), Коридор за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима (6), Привредно-индустријска зона Вреоца -комплекс „Прераде“ (7), Одлагалиште јаловине „Турија“ (8), Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава-источно Полье“ (9), Проширење депоније угља у комплексу „Дробилана-Тамнава“ (10), Сепарација кварцног песка у Вреоцима (11), Зона утицаја копа Полье „Е“ у делу насеља Зеоке (12), Зона утицаја копа Полье Д у делу насеља Вреоци (13), Зона утицаја копа Полье Д у делу насеља Медошевац (14), Водоизвориште „Сува сепарација“ (16), Проширење месног гробља у Барошевцу (17), и Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу (18).

<sup>3</sup> Извештаји о стане животне средине за период д.о.о за период 2012- 2019. год., ПД РБ Колубара д.о.о., Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Према подацима надлежног Министарства заштите животне средине у предметном обухвату се налазе „севесо“ постројења са обавезом израде Политике превенције удеса (севесо постројења „нижег реда“):

- ОЦ „Прерада“ погон „Оплемењивање угља“, РЈ „Топлана“ Вреоци
- ТЕ „Колубара А“, В.Црљани

### **Квалитет вода**

Површинске и подземне воде изложене су интензивном загађивању од стране великих концентрисаних загађивача из комплекса РЕИС-а (рудничка отпадна вода се без пречишћавања испушта у Пештан, Турију и Колубару), канализације Лазаревца и бројних насеља (најчешће без претходног пречишћавања), као и дифузних загађивача попут бројних мањих испуста отпадних вода, непрописно изграђених септичких јама, загађивача из пољопривредног комплекса итд. Због честих маловодних периода воде на овом подручју спадају у једне од најугроженијих у Србији.

Прописана класа квалитета Колубаре је IIa, али се код Словца, Белог Бroда и Дражевца често налази у III/IV класи, претежно због превеликог загађења суспендованим и органским материјама, колiformним клицама, малог процента раствореног кисеоника, опасних и штетних материја (нитритни азот, феноли и мangan). У маловодним периодима садржај суспендованих материја прелази у ванкласно (ВК) стање, уз смањење електропроводљивости. Подаци из 2012-2018. године, са мерних станица Бели Брод и Маслођин показују одступања поједињих микробиолошких и биолошких параметара, као и физичко-хемијских и хемијских параметара еколошког статуса и параметара хемијског статуса. Углавном је забележено одступање само код поједињих физичко-хемијских параметара односно само микробиолошких параметара. Током 2014.-2018. године суспендоване материје су одговарале III/V класи, азот, нитрити, амонијум јон, фосфор, арсен, мangan, феноли III класи, а гвожђе V класи (2017.год . IV класи). Од приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, у Колубари су присутни: никл, бензо(б)флуорантен, бензо(л)флуорантен, кадмијум, бензоперилен.

Квалитет воде реке Пештан осматра се код Вреоца и претежно одговара III класи (захтевана је IV класа). Видљиве материје, боја, проценат засићења воде кисеоником и суспендоване материје повремено одговарају ВК стању, док pH вредност, нитритни и амонијачни азот, гвожђе и феноли повремено одговарају III/IV класи.

Током 2013. године, сви анализирани узорци су били ван граница II класе. Према неком од хемијских, физичко-хемијским и микробиолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса су одступала три узорка док је један узорак одступао само по хемијским и физичкохемијским параметрима. Након 2013.год. нема података о извршеним мерењима ([www.sepa.gov](http://www.sepa.gov)). Река Љиг код Боговађе припада III класи квалитета, уместо захтеване II класе. Вредности суспендованих материја и органолептичке особине повремено одговарају ВК стању. Јављају се повишене вредности фенола, мангана и фосфора. Према подацима о оцени еколошког и хемиског статуса/потенцијала водних тела површинских вода (2012-2013), регистрован је умерен еколошки статус реке Љиг и добар хемијски статус.

У реци Турији повремено се јављају поремећаји у кисеоничком билансу, прекорачење санитарно-микробиолошких параметара и друга одступања у физичко-хемијском и микробиолошком погледу од прописане II класе. Низводно од депоније пепела, због утицаја процедних вода, прекорачене су МДК сулфата, нитрата и арсена. Током 2013. године сви анализирани узорци су били ван граница II класе према неком од хемијских, физичко-хемијским и микробиолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса. Према подацима о оцени еколошког и хемиског статуса/потенцијала водних тела површинских вода (2012-2013), регистрован је слаб еколошки статус реке Турије на мерном месту В. Црљани и лош хемијски статус узрокован присуством специфичним загађујућим материјама – раствореним никлом. Такође је на мерном месту Венчане регисторван лош еколошки статус (узрокован физичкохемијским параметрима) и добар хемијски статус/потенцијал.

Квалитет воде реке Лукавицу одступа од прописане II класе бонитета у санитарно-микробиолошком погледу, према кисеоничком режиму и садржају нутријената. Хемијска и биолошка загађеност на изласку из Лазаревца јављају се због оптерећења отпадним комуналним и индустријским водама. Током 2013. године сви анализирани узорци су били ван граница II класе према неком од хемијских, физичко-хемијских и микробиолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса.

Квалитет воде реке Кладнице показује повишену концентрацију амонијака, гвожђа и никла, па не задовољава прописану II класу. Анализа квалитет воде реке Бељанице, 2013. године показала је да су сви узорци ван II класе, један узорак према појединим хемијским, физичко-хемијским и неким параметрима хемијског статуса, а 3 узорка према микробиолошким параметрима.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Подземне воде које се користе у водоводима Тамнава и Каленић су исправне бактериолошки и по већини хемијских параметара, а до прекорачења МДК долази само у случају амонијум-јона и гвожђа. Подземне воде у околини „Прераде“ у Вреоцима карактеришу повећане концентрације мангана, гвожђа, сулфата и амонијум-јона. Контролом у осам пијезометара (7 у околини ППОВ и 1 у непосредној близини реке Колубаре) у протеклом периоду<sup>4</sup> нису измерене повећане вредности (изнад МДК и ремедијационе вредности) арсена, фенола и минералних уља.

Подземне воде у зони депоније пепела садрже опасне и штетне материје. Констатовано је повећано присуство сулфата, суспендованих честица, арсена и промена pH вредности. Ниво подземних вода у делу насеља Велики Црљени уз Ибарску магистралу се снизио, тако да су сви бунари у тој области пресушили. Према ограниченој обиму расположивих података закључујемо да до најзначајнијег загађења подземних вода и прекорачења прописаних граничних вредности долази у просторним целинама: Проширење изворишта ВС „Каленић“ (15) и Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“ (7).

### **Квалитет земљишта**

До највећег загађења земљишта долази у непосредној близини извора загађења због директне контаминације штетним честицама, отпадним водама и гасовима. Јавља се прекорачење МДК арсена и фенола, понегде никла и хрома, док су количине осталих тешких метала (Cu, Zn, Pb, Hg) најчешће испод МДК, али су веће у односу на природни састав земљишта. У околини ТЕ „Колубара А“ се повећала количина наталожених честица. Најугроженије зоне налазе се на растојању од 250-500 m од извора загађења. Секундарна контаминација настаје под неповољним временским условима таложењем гасова и лебдећих честица и на већим растојањима, захватајући поред Вреоца и В. Црљена, и Јунковац, Медошевац и део Каленића. Испитивања загађености земљишта извршена су 2012. године на четири локације у зони „Прераде“ - Вреоци (ново ППОВ, простор око депоније пепела и шљаке – постојећи и нови таложник, и простор у кругу погона Топлана – мазутна станица; анализирана су 24 узорка узетих са површине и са дубине од 1m).

Садржај кадмијума, олова, живе, хрома, цинка и фенола био је испод граничних вредности. Јавила су се прекорачења садржаја: арсена (три узорка су имала садржај изнад ремедијационих вредности од 55mg/kg, а три изнад граничних вредности од 29mg/kg), никла (17 узорака имало је садржај изнад ГВ од 35mg/kg), и бакра (два узорка су имала садржај изнад ГВ од 36mg/kg). Најзагађенија је локација у кругу погона Оплемењивање угља на површини планираној за израдњу новог постројења за пречишћавање отпадних вода из овог погона, док на осталим локацијама нису забележене вредности које захтевају предузимање ремедијационих мера у складу са Уредбом.

Нарушавање квалитета земљишта на одлагалиштима јаловине настаје због неселективног одлагања материјала, због чега се стварају депосоли у површинском слоју који представља мозаик основних материјала из геолошког профила изнад угљеног слоја. Депосол има веома смањени садржај хумуса, низак садржај азота и фосфора и висок садржај Ca и Mg, што смањује производну способност земљишта.

Током 2019. године је извршено испитивање квалитета земљишта на 22 локације на парцелама које су у власништву ЈП ЕПС, на нерекултивисаном терену. Испитивани параметри: садржај глине, садржај хумуса, садржај органског угљеника (TOC), лакоприступачни фосфор, укупан садржај N, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, As, B, Ca, Mg, Mn, Fe, садржај флуорида (F<sup>-</sup>), садржај хлорида (Cl<sup>-</sup>), садржај нитрита (NO2<sup>-</sup>), садржај нитрата (NO3<sup>-</sup>), садржај бромида (Br<sup>-</sup>), садржај ортофосфата (PO43<sup>-</sup>), садржај сулфата (SO42<sup>-</sup>), угљоводоници нафтног порекла – опсег бензин (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>), угљоводоници нафтног порекла – опсег дизел (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>), минерална уља (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>), полициклнични ароматични угљоводоници (PAH) - укупни, полихлоровани бифенили (PCB). Као и претходних година, на готово свим локацијама су констатована прекорачења неког или већине метала- хром, арсен, никл, цинк, бакар, кадмијум. На три локације констатовано и прекорачење ремедијационих вредности – В. Црљени – пумпа (хром и арсен) и В. Црљени водозахват (арсен) као и у Степојевцу (Сумећ) – хром и никл.

Пољопривредне активности утичу на погоршање квалитета земљишта и вода. Вода која се одводи са поља и воћњака има веома висок садржај органског угљеника, и велики садржај гвожђа, никла и кадмијума. Испитивања

<sup>4</sup> Извештаји о стању животне средине за период д.о.о за период 2012- 2019. год., ПД РБ Колубара д.о.о., Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац

# ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

садржаја опасних и штетних материја у земљишту на локацијама: око ППОВ у Вреоцима, у кругу погона Топлана и око депоније пепела и шљаке у Медошевцу не указују на потребу ремедијације. Према ограниченој обиму расположивих података закључујемо да до најзначајнијег загађења земљишта и прекорачења прописаних граничних вредности долази у просторним целинама: Уређење водотока и заштита копова (2), измештање далековода (4), Коридор за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима (6), Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“ (7), Одлагалиште јаловине „Турија“ (8), Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава- источно поље“ (9), Проширење депоније угља у комплексу „Дробилана-Тамнава“ (10), Сепарација кварцног песка у Вреоцима (11), Зона утицаја копа Полье Д у делу насеља Медошевац (11), Водоизвориште „Сува сепарација“ (16).

## Бука и вибрације

Основни извори буке су индустриски капацитети ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара и саобраћај. Мерења у погонима „Прерада“, претоварним станицама у Барошевцу и мерним местима у Вреоцима су показала да је на овим локацијама прекорачен дозвољени ниво буке, нарочито ноћу. У току 2015. и 2016. године мерење буке дуж Ибарске магистрале у В. Црњанима показује прекорачења дозвољених нивоа и за дан и за вече, као и у Берошевцу и Араповцу у току 2017. год. У Вреоцима и Великим Црљенима је присутна значајна бука од интензивног теретног саобраћаја. Најновија мерења нивоа буке у околини индустриског погона „Прерада“ на два мерна места показују да ноћни режим рада прелази граничну вредност буке (до 62 dBA, ГВ = 55 dBA)<sup>5</sup>. Према ограниченој обиму расположивих података закључујемо да је највећи интензитет буке присутан у просторним целинама: Етапно измештање дела државног пута ДП IIБ-363 Вреоци-Крушевица (5), Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“ (7), Одлагалиште јаловине „Турија“ (8), Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава-источно поље“ (9), Проширење депоније угља у комплексу „Дробилана-Тамнава“ (10) и Зона заштите копа Полье Д у делу насеља Медошевац (14).

## Радиоактивност

Радиоактивност се систематски контролише у погонима ТЕ "Колубара А" и Прераде, те на депонијама пепела и шљаке. Установљен је повећан садржај природних и вештачких (Cz-134, Cz- 137 и Be-6) радионуклида у пепелу и шљаци, али они радијационо не угрожавају околину, ни становништво.

## Управљање отпадом

Управљање комуналним, индустриским и опасним отпадом се поправља, али и даље није на задовољавајућем нивоу, како у погледу система прикупљања, тако и одлагања. Комунални чврсти отпад Лазаревца, Лајковца и Мионице одлаже се на нехигијенској депонији у Барошевцу (унутрашње одлагалиште Полье „Д“). У општини Уб отпад се одлаже на несанитарној званичној депонији у Богдановици. Неопасан отпад прикупљен на територији општине Лајковац и одлаже се на депонију комуналног отпада на локацији „Јабучје“.

Поред званичних депонија отпад се депонује и на сметлиштима, без икаквог третирања, док је примарна селекција у фази имплементације.

За потребе регионалног центра за управљања отпадом, 2011. год. основано је Привредно друштво, Регионални центар за управљање отпадом (РЕЦ) "ЕКО-ТАМНАВА" д.о.о. Уб, са поверилисаним функцијама оператора Регионалне депоније и Центра. Регион обухвата 11 општина и градова Колубарског региона (Ваљево, Уб, Осечина, Лајковац, Мионица, Љиг, Коцељева, Владимирци, Барајево, Лазаревац, Обреновац).

Отварање регионалне депоније „Каленић“ (са рециклажним центрима) значајно ће унапредити управљање отпадом. Локација регионалне депоније „Каленић“ је просторна целина за коју је овим планом (изменом плана) припремљена регулациони разрада. За потребе Региона и усклађивања са Стратегијом управљања отпадом потребно је, изградити недостајућу инфраструктуру по општинама Региона и рециклажни центар у оквиру регионалне депоније на локацији Каленић, као и у осталим општинама према Плану управљања отпадом и локацијским условима.

У оквиру ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара донети су планови управљања отпадом за све површинске копове, као и за огранеке „Прерада“ и „Колубара Метал“. Отпад се разврстава, класификује и категорише према прописима,

<sup>5</sup> Извештај о стању животне средине за период јануар-децембар 2016. године, ПД РБ Колубара д.о.о. Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац, 2017.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

привремено складишти и у складу са посебним Уговорима са Операторима који врше транспорт и/третман неопасног и опасног отпада, врши се трајно збрињавање индустриског отпада.

За већину постојећих несанитарних општинских одлагалишта отпада, који ће бити активни за одлагање до изградње регионалне санитарне депоније, морају се урадити пројекти санације и ремедијације.

### **Заштићена природна добра, биодиверзитет и предео**

Од заштићених природних добара, на Планском подручју налази се регистровано природно добро са установљеном просторним оквиром: меморијални природни споменик "Врапче брдо" установљен 1983. године због историјског значаја овог места на коме је у Колубарској бици 1914. године погинуо Димитрије Туцовић, као и потребе очувања природних обележја и аутентичних трагова жестоких борби и адекватног уређења овог ратног попришта. Данас су заштићен простор и непосредна околина споменика запуштени.

На Планском подручју егзистира око 45 представника животињских врста који су уредбом Владе Републике Србије<sup>6</sup> проглашени за природне реткости и представљају заштићена природна добра на територији Републике. У заштићене животињске врсте на Планском подручју убрајају се:

- све врсте слепих мишева (*Chiroptera*) и њихова станишта: куле, звоници, напуштене зграде, шупље дрвеће и др.,
- други сисари - ровчица, пух, јеж, твор, мала ласица, видра,
- преко десетак врста птица - жутарица, руси сврачак, дрноглава траварка, обична траварка, црногрла стрнадица, ветрушка кликтавка, соко ластовичар, шумска сова, помракуша, пупавац, средњи детлић, мали детлић, кобац, велика стрнадица, препелица, царска шљука, барска кокица, жалар слепић, прдавац, зелена жуна, ћук, шумска шева, вртна стрнадица и др.),
- десетак врста водоземаца и гмизаваца – шумски гуштер, даждевњак, барска корњача, мрмольци, смук, жутотроби мукач, мочварна и грчка жаба, и
- шумски мрав (*Formicarufa L.*) и његови мравињаци.

Законом о заштити животне средине заштићена су и станишта наведених врста, она су неуједначеног типа и величине, и дисперзно распоређена па се не може извршити њихова прецизна просторна идентификација. И поред мале разноликости станишта и изменењености предела и природне вегетације, животињски свет је бројан и разноврстан. Орнитофауна је представљена са око 130 врста, од чега су око 70 птице гнездарице. Осим уобичајених врста, у време јесење сеобе у пролазу се задржава знатан број шумских шљука, а по мањим барама уз реке и потоци могу се наћи дивље патке. Око вештачког језера у селу Палјуви се, за време сеоба, окупља велики број разних врста патака, лисака, гњураца и др. врста, а неке се ту и гнезде. У Колубарском басену нема делова уврштених у списак станишта птица од међународног значаја (IBA – Important Bird Areas). Фонд сисарске фауне представљен је са око 35 врста. Најбројнији глодари су слепи мишеви, затим звери и инсективоре. Ловну сисарску и пернату дивљач чине зец, срна, лисица, фазан, польска јаребица. Херпетофауна је представљена са петнаестак врста водоземаца и десетак врста гмизаваца. Рибљи фонд водотока и стајаћих вода указује на шарански (ципринидни) тип вода и представљен је са више од 15 врста.

Од око 220 биљних врста које су установљене за природне реткости, на Планском подручју није потврђено станиште ни једне од њих. На развитак вегетације на Планском подручју пресудни утицај су имали орографски, климатски и антропогени утицаји. У простору доминира (са око 63% површинског учешћа) биљни покривач везан за категорију обрадивог земљишта. Поред польопривредних култура, најзаступљенији су вегетациони типови: мочварна вегетација, долинске ливаде, ливаде и пашњаци на оцедитијум брежуљкастим теренима и незннатне површине шумске вегетације. Мочварна вегетација се везује за стара и напуштена корита, мртваје и одсечене меандре река. Заузима ниске, равне терене дуж Колубаре, Тамнаве, Уба и њихових притока, плављене у време високих водостаја. Ту се јавља вегетација тресетишта и мочвара са трском и рогозом. Рогоз се обично налази у унутрашњим испуњеним водом, скоро током целе године. Мочварне ливаде (*Deschampsion caespitosae*) се такође налазе на овом подручју. Долинске ливаде (*Arrhenatherion elatioris*) се налазе у деловима различитих долина и изложене су повременом плављењу. Оне спадају у секундарне групације на стаништима лужњака и шума обичног граба. Ливаде и пашњаци на оцедитијум брежуљкастим теренима су ван домаћаја поплавних вода и развијају се у условима нормалне влажности. Травна вегетација је представљена са неколико ливадских фитоценоза, састављених од врста којима конкретни еколошки услови највише одговарају. На одлагалиштима јаловине и раскривке је констатовано

<sup>6</sup> "Сл. гласник РС" бр. 50/93, 93/93.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

преко 100 врста самониклих биљака (из 87 родова и 32 фамилије).

Шумска вегетација се раније простирала у великим комплексима. Данас се на Планском подручју налази 3.440 ha шума (5,9% укупне површине), од чега је 734 ha подигнуто на рекултивисаним одлагалиштима јаловине и пепела. Остале шумске површине су изданачког порекла (рудименти бујних храстових шума), изменјеног састава у односу на природни потенцијал и распарчан на великом броју ситних парцела у проватном поседу. Постоји преко десет шумских фитоценоза интересантног флористичког састава: беле врбе, храста лужњака, шуме храста лужњака и обичног граба, шуме храста лужњака и обичног граба са липама, шуме китњака и граба са костриком, храста китњака и обичног граба са храстом сладуном, субмонтане букове шуме, храстова сладуна и цера, храста китњака, храста китњака са маховином, састојине беле липе. Веће површине под шумама налазе на јужном ободу, у подручју Зеока. У шумским састојинама које су подигнуте на депосолима, најзаступљеније су чисте културе црног (*Pinus nigra*) и белог бора (*Pinus alba*), а затим следе мешовите културе четинара. Местимично се срећу и чисте културе лишћара (храст, јавор, јова, јасен). Шуме подигнуте на одлагалиштима су виталне и спонтано насељене аутоhtonom приземном шумском вегетацијом, дивљачи и др. фауном. Уз речне токове, на влажнијим или замочвареним теренима јављају се остаци шума јове, врба и топола. Вегетациску особеност представљају природни дрвореди или појединачна стабла репрезентативних димензија (углавном храста), на међама дворишта сеоских домаћинстава и путева. Фонд флоре виших биљака Колубарског басена броји око 600 таксона. Осим многих врста дрвећа и жбуња, бројни представници зељасте флоре насељавају шумска, ливадско-пашњачка, мочварна, рудерална станишта и одлагалишта.

Основно предеоно обележје Колубарском басену дају површи (терасе) и речне долине. Доњеколубарска долина је асиметрична – десни обронци сувиши и стрмији, док леви имају мање нагибе и јако изражене и равне висоравни. Кривудави доњи ток реке Колубаре формирају широку алувијалну раван, која доминира пределом, и према којој се терен терасасто спушта. Терасе су малих висина, од 110 - 500 mnv. Подручја која припадају општинама Лазаревац и Лajковац захваљујући односу обрађених поља, воћњака, ливада и пашњака имају драгоцене особине пејзажа, док на подручју које припада општинама Уб и Обреновац доминира интензивна пољопривредна производња (културе кукуруза и пшенице). Присутни су фрагменти шума у мањим групацијама, и остаци некадашњег виногорја.

### Заштићена културна добра

Досадашња истраживања показују да се у Колубарском басену налазе бројни и значајни споменици културе, као и артефакти историјских сведочанстава. Непокретна културна добра и добара која уживају претходну заштиту регистрована су у 45 насеља, која се према врсти могу се класификовати у четири групе:

- археолошка налазишта,
- објекти сакралне архитектуре (цркве и манастири),
- објекти народног градитељства и градске архитектуре,
- дела са споменичким и уметничким својствима (споменици, гробља, споменичке плоче, крајпуташи).

**Табела 1.1. Збирни преглед непокретних културних добара на Планском подручју**

Споменици културе/ категорије	Археолошка налазишта	Објекти сакралне архитектуре (цркве и манастири)	Објекти народног градитељства и градске архитектуре	Дела са споменичким и уметничким својствима (споменици, гробља, споменичке плоче, крајпуташи)	Евидентирана археолошка налазишта	Укупно
Културна добра од изузетног значаја		1				1
Културна добра од великог значаја			4	1		5
Заштићена археолошка налазишта – утврђено култ. добро од значаја	1					1
Културна добра – споменици културе	1	3	14			18
Статус претходне заштите	4	12	11	19	97	143
Укупно:	6	16	29	20	97	168

На Планском подручју се налази 168 непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Највећи број чине добра која уживају претходну заштиту (143) од којих 101 чине археолошка налазишта, потом споменици сакралне архитектуре (12), објекти народног градитељства (11), и дела са споменичким и уметничким својствима (споменици, гробља, споменичке плоче, крајпуташи) (19). У категорији непокретних културних добара (укупно 25) су: један споменик културе од изузетног значаја, пет споменика културе од великог значаја, једно заштићено археолошко налазиште и осамнаест културних добара – споменика културе.

### **Здравље становника**

Аерозагађење у близини површинских копова, ТЕ и индустриских зона у Вреоцима и Великим Црљенима има значајан утицај на повећано оболевање од хроничних незаразних болести плућа. Обольењима од болести плућа (Bronchitis acuta, bronchiolitis acuta) и астме (astma bronchiale) посебно су угрожена деца и лица старија од 65 година. Неопходно је спровести детаљна истраживања кумулативних утицаја рударских активности на здравље становништва.

#### **1.5 Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у Просторном плану и приказ разлога за изостављање одређених питања из поступка процене**

##### **1.5.1 Основни извори загађивања животне средине**

Од бројних изграђених привредних и инфраструктурних објеката посебан утицај на стање и квалитет животне средине имају објекти из рударско-енергетског комплекса, као и индустрије које су у функцији рударства и енергетике. То су објекти који који могу имати значајне утицаје на квалитет животне средине и подлежу обавези процене утицаја изведеног објекта према члану 30. Закона о процени утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004).

По својим размерама и интензитету деловања, најзначајнији негативни утицаји на животну средину условљени су радовима и активностима на површинским коповима, на депонијама угља, у термоелектранама и на депонијама пепела и шљаке. Доминантни неповољни утицаји ових објеката одражавају се како на квалитет основних чинилаца животне средине (ваздуха, вода и земљишта), тако и на здравље становништва, флору и фауну (биодиверзитет), изграђене објекте и предео.

**Табела 1.2 Постојећи објекти рударско-енергетског комплекса са пратећим делатностима које подлежу процени утицаја на животну средину**

Ознака	Назив објекта	Локација
1	Површински копови	Тамнава-Западно поље, Тамнава-Источно поље, Поље "Ц", Поље "Д" и Поље „В. Црљени“
2	Транспорт и депонија пепела	В. Црљени-Соколово
3	Систем транспорта и депоније угља	В. Црљени, Вреоци, Обреновац
4	ТЕ Колубара "А"	В. Црљени
5	ТЕ Колубара "Б" (у изградњи)	Каленић
6	Колубара-Метал	Вреоци
7	Колубара-Прерада са топланом	Вреоци
8	Колубара-Универзал	В. Црљени
9	Колубара-ИГМ	Вреоци
10	Разводна електроенергетска мрежа	В. Црљени

Поред деградације земљишта, рударски радови негативно утичу на загађивање ваздуха, подземних и површинских вода, повећање нивоа буке и вибрација, снижавање нивоа подземних вода и тзв. „визуелно загађење“. У зонама површинских копова доминира емисија прашине у ваздух, а локално су значајне емисије из рударске опреме и транспортних средстава које садрже штетне гасове попут азотних оксида ( $\text{NO}_x$ ), угљенмоноксида (CO), сумпордиоксида ( $\text{SO}_2$ ) и испарљивих органских материја (VOC). Воде које се испумпавају из система одводњавања копова (отпадне воде) испуштају се преко таложника, без пречишћавања, у оближње реципијенте и то из: ПК "Велики Црљени" и "Тамнава Западно поље" у Колубару, а из ПК "Поље Б" и ПК "Поље Д" у Пештан. Дренажне воде из колектора Тамнава-Западно поље имају повишену концентрацију нитрита, фенола, амонијака, гвожђа, никла, суспендованих материја и колиформних бактерија. У отпадним водама из колектора „Поље Д“ феноли, ВРК5, суспендоване материје и колиформне бактерије су изнад МДК, и након улива у Пештан доводе до повећања количине колиформних бактерија. Лош квалитет реке Пештан се значајно не ремети након улива дренажне воде из колектора „Поље Б“. У водотоцима Турија, Кладница и Љиг је уочен

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

лош еколошки статус воде услед посредног утицаја рударскоенергетског сектора. Извор буке су саобраћај, рударске (24h/ 7 дана недељно) и пратеће активности. Мерења се врше спорадично. Код стамбених објеката који су близу зоне рударских активности могућ је утицај повишеног нивоа буке.<sup>7</sup>

**Табела 1.3. Површине заузете за потребе рударства – стање 2015. године**

		ha	%
<b>ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ</b>		<b>58648.1</b>	<b>100,0%</b>
<b>ПОВРШИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА</b>		<b>14318.6</b>	<b>24,4</b>
<b>ПОВРШИНЕ ЗАУЗЕТЕ РУДАРСТВОМ</b>		<b>5050,3</b>	<b>8,6</b>
„Тамнава - западно поље“	отривка	211,8	1075,0
	коп	232,4	
	одлагалиште	575,6	
	остало	55,2	
„Тамнава - источно поље“	одлагалиште	1108,7	1108,7
„Поље Д“	отривка	579,9	2040,5
	коп	93,9	
	одлагалиште	763,9	
	остало	602,8	
„Поље Ц“	отривка	108,3	580,3
	коп	19,0	
	одлагалиште	413,6	
	остало	39,4	
„Поље Велики Црљени“	отривка	13,2	245,8
	коп	29,7	
	одлагалиште	0,00	
	остало	202,9	
<b>ЕНЕРГЕТСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС</b>		<b>613,2</b>	<b>1,0</b>
<b>РЕКУЛТИВАЦИЈА - УКУПНО</b>		<b>1020,6</b>	<b>1,7</b>

Депоније угља представљају потенцијални повремени извор загађивања ваздуха, јер по ветровитом времену долази до подизања облака угљене прашине, а повремено и до њеног самозапаљења, при чему настају угљенмоноксид, сумпордиоксид и чађ.

Депоније пепела и шљаке представљају потенцијални извор загађивања земљишта, површинских и подземних вода због садржаја токсичних материја у пепелу. До контаминације околине долази услед директног преливног испуштања отпадних вода у околину и/или због миграције тешких и токсичних метала у дубље слојеве земљишта и подземне воде. Са свих површина депонија пепела ветар повремено разноси честице пепела.

Производња електричне енергије у Колубарском басену почела је 1956. године изградњом првог блока ТЕ "Колубара-А" у Великим Црљенима. Данас комплекс термоенергетских погона у овој термоелектрани чине блокови I-V, укупно инсталисане снаге 271 MW, али блок IV (снаге 32 MW) није вишеу функцији. При сагоревању лигнита у котловима, један део се издваја у виду пепела и шљаке, а други се у облику димних гасова проводи кроз електростатичке филтре. Пепео издвојен на електрофилтрима се транспортује заједно са шљаком хидрауличним системом на депонију "Ковачева бара". При сагоревању лигнита, кроз два димњака висине 100 m и 110 m (и пречника на излазу од 6,5 m.) ослобађају се велике количине CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, NOx, пепела и водене паре, као и

<sup>7</sup> Извештај о мерењу буке у животној средини (будуће поље „Г“), Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, 2011. бр. 02-1056 од 25.05.2011.- у дозвољеним границама дању и ноћу за чисто стамбено подручје и за зону магистралних саобраћајница; Извештај о стању животне средине за период јануар-децембар 2015. и 2016. године, ПД РБ Колубара д.о.о. Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац, 2016. и 2017: мерења 30.10.2015. ОЦ „Прерада“ – не прелази ГВ за дан,вече и ноћ; мерења 12/13.11.2015. ОЦ „Прерада“ – прелази ГВ за зону дуж магистралног пута; мерења ОЦ „Прерада“ 15-16.09.2016. – прелази ГВ ноћу.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

осталих мање значајних полутаната. Мерења емисије показују варијабилност појединих параметара због променљивог квалитета лигнита<sup>8</sup>, старости котловске опреме и заштитних система. Концентрације SO<sub>2</sub> у емитованом гасу биле су и до 7 пута веће од законом прописаних ГВЕ<sup>9</sup>, док су емисије NO<sub>x</sub> и CO претежно у оквиру дозвољених вредности. Садржај честица летећег пепела у пречишћеним димним гасовима је и до 40 пута већи од МДК. Отпадне воде које настају у системима термоелектране могу се класификовати као: замуљене (воде са великим садржајем чврстих материја), засољене (воде са повећаном концентрацијом соли) и зауљене (воде оптерећене нафтним дериватима). Оне се не пречишћавају, већ се користе за транспорт пепела и шљаке у реткој хидромешавини. Димним гасовима односи се око 15% енергије ослобођене сагоревањем лигнита, а расхладне воде односе додатних 40% енергије лигнита. Преко расхладних торњева топлота се највећим делом испушта у виду водене паре. Поред рударских радова и термоелектрана, у оквиру РЕИС "Колубара", заступљени су и пратећи индустријски објекти: "Колубара-Прерада", "Колубара-Метал" и "Колубара-Гасбетон" и Топлана у Вреоцима, те "Колубара-Универзал" у Великим Црљенима.

"Колубара-Прерада" се бави прерадом и оплемењавањем угља. Прерада угља обухвата: суву сепарацију, мокру сепарацију и сушење угља. У сувој сепарацији се обавља уситњавање и класирање угља, при чему повремено долази до загађења честицама угљене прашине и отпадних вода од прања погона. Мокром сепарацијом се угљ чисти у тешкој средини (суспензији воде и песка) и припрема за сушење, при чему настају отпадне воде (које се одводе у постројење за пречишћавање) и јаловина (која се након испирања жичаром транспортује до депоније у Јунковцу). Системи за отпрашивање и третман отпадних гасова нису у функцији, па су концентрације честица у издувним гасовима знатно изнад ГВЕ. Мерења емисије загађујућих материја у ваздух из производних погона „Сушаре“ априла 2012. године, показала су да емисије водониксулфida прелазе ГВЕ, док су вредности етилмеркаптана, метилмеркаптана, фенола и укупних прашкастих материја (УПМ) у оквиру прописаних ГВЕ.

Отпадне индустријске и санитарне воде садрже веће концентрације чврстих честица, неорганских и органских материја. Постројење за третман отпадних вода (ППОВ) нема задовољавајући учинак у погледу хемијског и биолошког пречишћавања, па се квалитет воде у Колубари погоршава после упуштања отпадних вода (амонијум јон, феноли, арсен, мангани, гвожђе, седиментне материје, колиформне бактерије, БПКб). Постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода Putox није у функцији. Пречишћена вода се из ППОВ испушта преко водомерне станице у канал и транспортује до реке Колубаре. У складу са Законом о водама, контролу квалитета отпадних и пречишћених вода, вода реке Колубаре и подземних вода врши овлашћена и акредитована лабораторија врши четири пута годишње (Табела 1.4), док се у акредитованој Лабораторији за испитивање вода Огранка „Прерада“ свакодневно врши испитивање квалитета отпадних вода, а једном недељно квалитет површинских вода.

**Табела 1.4. Резултати физичко - хемијских анализа отпадних и површинских вода (током 2015)**

Параметри	Излаз из ППОВ				Степен пречишћавања ППОВ (%)			
	Прва серија	Друга серија	Трећа серија	Четврта серија	Прва серија	Друга серија	Трећа серија	Четврта серија
Изглед	Мутна	Мутна	Мутна	Мутна				
Мутноћа	>100	88,0	>100					
pH	7,78	7,18	7,75	7,98				
Суспендоване материје mg/l	570	165	122	335	81,61	77,4	98,11	79,06
ХПК mgO2/l	895,28	715,2	339,55	3334,6	73,9	62,46	94,83	84,23
Гвожђе mg/l	0,94	<0,09	0,15	0,96	63,71		46,43	13,51
Фенолне mg/l	1,057	0,07	0,002	0,899	78,76	97,37	99,9	29,77
Арсен mg/l	2,62	0,54	0,24	0,30	4,38	12,9	48,94	47,37
Минерална угља C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05				

Извор: Извештај о стању животне средине у РБ „Колубара“ д.о.о. за период јануар-децембар 2015. год.

„Топлана Вреоци“ у оквиру "Колубара-Прераде" производи топлотну енергију (технолошку пару) потребну у погону „Сушаре“, а користи се и за грејање индустријског круга, стакленика и Лазаревца. Поседује електрофильтарско постројење за пречишћавање димних гасова, али је због застареле технологије емисија загађујућих материја изнад

<sup>8</sup> Колубарски лигнит садржи 12-25% пепела и 46-52% влаге. Укупни садржај сумпора варира између 0,4 и 0,7%, са просеком око 0,53%.

<sup>9</sup> Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање , "Сл. гласник РС", бр. 6/16 и 67/21

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

законом прописаних вредности. Мерења емисије из Топлане<sup>10</sup> током 2012-2014. године показала су да количине укупних прашкастих материја и SO<sub>2</sub> и по неколико пута прелазе ГВЕ које прописује домаће законодавство<sup>11</sup>, док Директива ЕУ 2010/75/EU о ограничењу емисије штетних материја у ваздух из великих ложишта прописује знатно ниже ГВЕ. Мерења након 2105. године указују на концентрације које су испод ГВЕ. Емисија CO је 2012. била испод прописаних вредности, 2013. је била и до два пута већа (251 mg/Nm<sup>3</sup>), а током 2014. и до 10 пута већа (2559 mg/Nm<sup>3</sup>) од ГВЕ, 2015 и 2016. године испод ГВЕ док је 2017. године била и до 3 пута већа (792,27 mg/Nm<sup>3</sup>). Емисија NO<sub>x</sub>, HCl и HF је у периоду од 2011-2019. године била у складу са националним прописима за дато постројење. Концентрација емисије прашкастих материја је у току 2017. године била и до скоро 8 пута већа од ГВЕ. (Табела 1.5).

Пепео из филтера и шљака из котлова Топлане се мешају са водом (1:8) и хидраулички транспортују до депоније пепела. Отпадне воде из „Топлане“ придржују се осталим отпадним водама из погона „Прераде“ и подвргавају се третману у ППОВ. У погонима „Прераде“ производи се повећана бука. Због присуства радиоактивних громобрана и радиоактивних нивометара могућ је повишен ниво радиоактивности у близини њихових локација. Отпад се разврстава и привремено складишти на локацији.

**Табела 1.5. Емисија загађујућих материја из РЈ „Топлане“ (mg/Nm<sup>3</sup>)**

Година	2015		2016		2017		2019		ГВЕ <sup>1</sup>	ГВЕ <sup>2</sup>
	1	2	1	2	1	2	1	2		
Котао	1	2	1	2	1	2	1	2		
SO <sub>2</sub>	978	990	1343,97	880,6	986,88	1.004,50	1836,94	1745,44	1880	1800
NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	231	226	320,95	204,2	174,83	274,69	405,50	359,27	600	600
CO	194	130	99,86	184,3	240,30	869,85	78,65	148,13	250	
Прашкасте материје	50,67	25,94	90,47	40,9	318,60	792,27	63,99	84,06	100	100
Хлороводоник, HCl	3,96	5,89	1,84	3,96					30	
Флуороводоник, HF	2,54	2,11	0,21	2,54					3	

<sup>1</sup> Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16, 67/21),

<sup>2</sup> Директива 2001/80/ЕС - ограничење емисије штетних материја у ваздух из великих ложишта

Извор: Извештај о стању животне средине у РБ „Колубара“ д.о.о за период 2015- 2019. год.

Напомена: На основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16, 67/21), чланом 5. прописано је да стара велика постројења за сагоревање не морају да се усаглашавају са појединачним ГВЕ ако су од дана ступања на снагу наведене Уредбе обухваћени прелиминарном пријавом за Национални план смањења емисије из стационарних великих постројења за сагоревање. ТО Вреоци обухваћена је Националним планом за смањење емисија.

Предузеће „Колубара - Метал“ - Вреоци у саставу има погон ливнице сивог лива, силумина и бронзе. Из куполне пећи ливнице испуштају се, без пречишћавања, CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub> и дим. Према подацима из 2016. год, на основу Решења надлежне инспектората за заштиту животне средине при министарству, врши се мерење емисије загађујућих материја у ваздух из производног постројења у кругу погона и из котларнице. Мерења се врше на линији Гостол (хала челична конструкција) из левог и десног испуста (NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> и прашкасте материје). Мерењем је утврђена усклађеност ових параметара са законским прописима из испуста<sup>12</sup>. Мерењем емисије из котлова 2016. год (CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>) је утврђено повећана концентрација CO, 10 пута изнад ГВЕ. Мерење емисије у наредним годинама показали су повећане вредности CO за котао на угљу – линија монтаже изнад ГВО (2017. и 2019. год).

Отпад се разврстава као комунални, комерцијални (отпаци челика, месинга, алуминијума и других метала) и индустријски и привремено складишти. Отпадне воде из ливнице, загађене глином, песком и нагорелим остацима

<sup>10</sup> Извештаји о стању животне средине за период 2012- 2019. године, ПД РБ Колубара д.о.о. Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац.

<sup>11</sup> Уредба о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл. гласник РС“, број 71/10).

<sup>12</sup> Законски прописи: Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“ бр. 6/2016, 67/21), Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“ бр. 111/2015) - ПРИЛОГ, ОПШТЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

моделарске смеше, заједно са санитарним водама одводе се у централно постројење за пречишћавање. За примарно одвајање уља и масти користе се посебни сепаратори. Испитивањем квалитета отпадних вода пре улаза у постројење и након излаза из њега, измерени параметри су били усклађени са законским прописима<sup>13</sup> сем параметра - минерална уља (2016). Анализе отпадних вода у наредним годинама показују смањену ефикасност рада постројења (сепаратора) јер отпадне воде на излазу из сепаратора нису на задовољавајућем нивоу. Повећана концентрација суспендованих материја, ХПК, концентрације гвожђа, фенола и арсена знатно варирају у отпадним водама на излазу из сепаратора. Разлог је немогућност чишћења сепаратора од муља, услед одсуства услуге збрињавања опасног отпада у периоду пред узорковање.

Предузеће "Колубара-Универзал" - Велики Црљени чине три погона: производња сирове гуме, производња гумено-техничке робе и производња и регенерација гумених транспортних трaka. Користи класичну гумарску технологију. Производњу прати загађивање ваздуха чврстим честицама, парама и гасовима претежно органских растворача. Санитарне отпадне воде из погона пречишћавају се у постројењу "Биорол" пре упуштања у реку Турију. Чврсти отпад чине комунални отпад и отпаци од гуме.

У погону "XELLA" - Вреоци, производе се блокови од лаког гасбетона (сировине: кварцни песак, креч, алуминијумски прах и цемент). У саставу предузећа су Циглана у Великим Црљенима, погон за производњу и млевење креча у Ђелијама и хидратација креча у Непричави. Производње прати загађивање ваздуха и земљишта честицама, емисија буке и чврст отпад.

Остали извори загађивања животне средине појединачно нису значајни, али је могућ њихов кумулативни утицај. Производња грађевинског материјала обавља се у погонима: у Шопићу (бетон и бетонски блокови), Брајковцу и Дрену (експлоатација кварцног камена и глине), при чему долази до мањих утицаја на животну средину загађивањем ваздуха и вода, емисијом буке и чврстог отпада. Котларнице у оквиру рударских насеља изграђених за потребе Огранка ПК „Колубара“ Лазаревац емитују угљен моноксид константно знатно изнад законом прописаних граничних вредности (до 58 пута више од ГВЕ), а азотне оксиде и прашкасте материје често знатно изнад ГВЕ.

Екстензивна пољопривредна производња, сточарске фарме и погони прераде пољопривредних производа не угрожавају животну средину у већој мери. Изузетак могу бити примена агрохемикалија на већим површинама и течни и чврсти отпад из млекара и кланица на загађивање вода. Штетни утицаји магистралног друмског и железничког саобраћаја су бројни. Могући су у зонама дуж магистралних друмских саобраћајница.

У Великим Црљенима (мерења су спроведена 2015. и 2016. године у делу насеља уз Ибарску магистралу) меродавни ниво буке прелази законом дозвољене вредности за зону магистралног пута.

Сва насеља урбаног типа карактерише присуство дифузних извора загађивања, попут домаћинстава, локалног саобраћаја, трговине, занатства и др. Најважнији локални еколошки проблеми везани су за загађивање животне средине комуналним отпадним водама, комуналним чврстим отпадом, а у мањој мери буком и аерозагађењима из малих извора. Највећи проблем представљају недовољно изграђена водоводна и канализациона мрежа, као и недостатак ППОВ. У градским и приградским насељима на канализационе системе прикључено је око 63% домаћинстава, а остала користе септичке јаме. Због неквалитетне изградње септичких јама долази до загађивања подземних вода фекалним загађењима, нарочито у Великим Црљенима, Шопићу и Вреоцима где је висок ниво подземних вода. Употребљене воде одводе се канализационим системима у речне токове, углавном без адекватног пречишћавања. На реци Лукавици има седам канализационих излива, на Шушњарици, Пештану и каналу у Вреоцима по четири, на Турији са прикључним каналима пет и на потоку Криваја два испуста. Руковање комуналним отпадом није задовољавајуће - одлаже се на депонију у копу польја "Д" која није адекватно инфраструктурно опремљена, па нема статус санитарне депоније. У свим насељима постоје "дивље" депоније. Њихов број је на земљишту у власништву РБ „Колубара“ порастао са 57 (2014. год.) на 105 (2015.).

Постојећи ризици од удеса везани су за:

- Депонију пепела и шљаке у Великим Црљенима (Д категорија објекта са ризиком по животну средину);
- ТЕ "Колубару А" у Великим Црљенима (Д категорија објекта са ризиком по животну средину);
- "Колубара-Прераду" у Вреоцима (Б категорија објекта са ризиком по животну средину).

<sup>13</sup> Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**1.5.2 Одређивање обухвата СПУ и проблеми животне средине који ће бити изостављени из процене**

На основу стања животне средине и могућег утицаја Просторног плана на животну средину извршена је идентификација значајних утицаја на животну средину на основу критеријума датих у „Упутству за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину“, чији су резултати приказани у Табели 1.6.

**Табела 1.6. Идентификација значајних утицаја Просторног плана на животну средину**

Могући утицаји на аспекте животне средине	Критеријуми за процену утицаја						Значај утицаја				
	И	П	В	Т	К	М	З	М	С	В	ВВ
1. Ваздух	-	-	-	-	-	+					
2. Воде	-	-	-	-	-	+					
3. Земљиште	-	-	-	-	-	+					
4. Клима	-	-	-	-	-	+					
5. Флора и фауна	-	-	-	-	-	+					
6. Станишта и биодиверзитет	-	-	-	-	-	+					
7. Предељи	-	-	-	-	-	+					
8. Заштићена природна добра	-	-	-	-	0	+					
9. Културно-историјска баштина	0	+	0	0	+	+					
10. Здравље становништва	-	-	-	-	-	+					
11. Број становника и домаћинстава	-	0	-	-	-	+					
12. Приватни и јавни објекти	-	0	-	-	-	+					
13. Водопривредна инфраструктура	0	+	0	+	+	+					
14. Саобраћајна инфраструктура	-	+	0	-	+	-	+	+	+		
15. Саобраћајно оптерећење	0	0	-	-	-	0	+				
16. Индустриски и производни објекти	+	0	+	+	+	+	0				
17. Систем управљања отпадом	+	+	+	+	+	+	+				
18. Ниво буке	0	-	-	-	-	-	+				
19. Интензитет сеизмичких потреса и вибрација	-	0	-	0	-	+					
20. Топлотно оптерећење	0	0	0	0	0	0					
21. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење	0	0	0	0	0	0					
22. Прекограницни утицај	0	0	0	0	0	0					
<b>+</b>	<b>позитиван утицај</b>	<b>-</b>	<b>негативан утицај</b>	<b>0</b>	<b>нема утицаја или нејасан утицај</b>						

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја Просторног плана на животну средину садржани су у Прилогу I Закона о СПУ:

**Критеријуми за процену утицаја:** И – интензитет; П – просторна димензија; В - вероватноћа;  
Т – трајање; К – кумулативан; М - мере заштите

**Категорије значаја утицаја:** З - занемарљив, М - мали, С - средњи, В - велики,  
ВВ - веома велики

За утицаје Просторног плана на животну средину из категорија З- занемарљив и М-мали сматра се да нису значајни за стратешку процену због интензитета и/или просторних размера, као и осталих критеријума. На основу резултата прелиминарне процене из Табеле 3. из даљег разматрања у стратешкој процени утицаја Просторног плана могу се изоставити следећи аспекти заштите животне средине:

- саобраћајно оптерећење (неће доћи до значајнијих промена),
- ниво буке (прелази дозвољене вредности само на појединим локацијама),
- топлотно оптерећење (не очекују се значајне промене), и
- јонизујуће и нејонизујуће зрачење (не очекују се промене/повећање нивоа зрачења).

На основу извршених процена приказаних у Табели 3, може се закључити да у оквиру Стратешке процене утицаја треба разматрати следеће могуће значајне утицаје Просторног плана на животну средину: 1) ваздух, 2) воде, 3) земљиште, 4) климу, 5) флору и фауну, 6) станишта и биодиверзитет, 7) пределе, 8) заштићена природна добра,

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

9) здравље становништва, 10) број становника и домаћинстава, 11) приватне и јавне објекте, 12) водопривредну инфраструктуру, 13) саобраћајну инфраструктуру, 14) индустриске и производне објекте, и 15) систем управљања отпадом.

## **1.6 Варијанте развоја планског подручја**

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, у овом извештају се разматрају две варијанте:

- Варијанта „А“ - полази од претпоставке да се Просторни план не реализује (делимично или у целости), што значи да се наставља садашњи тренд развоја и задржава постојеће стање у погледу коришћења земљишта, утицаја на животну средину и друштвено-економских активности, и
- Варијанта „Б“ - полази од претпоставке да се Просторни план спроведе у целости, што би изазвало значајне промене у коришћењу земљишта, утицајима на животну средину, становништво и објекте, као и бројне промене у друштвено-економском сектору.

### **1.6.1 Кратак опис варијанте „А“: Развој подручја ако се Просторни план не реализује**

Подручје Просторног плана обухвата: постојеће површинске копове, одлагалишта раскривке (јаловине), депоније угља, пепела, муља и шљаке, објекте за припрему, прераду или трансформацију угља, сепарацију кварцног песка, мрежу путева спољног и унутрашњег транспорта, објекте и системе за водоснабдевање, постројења за пречишћавање отпадних вода, локације постројења за технолошку и отпадну воду, ретензије на реци Пештан, далеководе, спортско- рекреативне комплексе и др. Од бројних изграђених привредних и инфраструктурних објеката посебан значај за процену стања животне средине имају објекти из рударско-енергетског комплекса, укључујући и пратеће индустрије које су у функцији рударства и енергетике.

**Рударство.** Експлоатација угља у Колубарском басену обавља се на четири површинска копа: 1) на најстаријем површинском копу Полье „Ц“ годишње се произведе око  $3 \times 10^6$  t угља и око  $7 \times 10^6$  m<sup>3</sup> јаловине; 2) Полье „Д“ је највећи коп у коме се годишње произведе око  $14 \times 10^6$  t угља и око  $40 \times 10^6$  m<sup>3</sup> јаловине; 3) на површинском копу „Тамнава-западно полье“ годишње се произведе око  $12,5 \times 10^6$  t угља и око  $30 \times 10^6$  m<sup>3</sup> јаловине; и 4) годишња пројектована производња на површинском копу „Велики Црљени“ је  $5 \times 10^6$  t угља. Укупна годишња производња последњих година износи око 31 милион тона угља и 72 милиона кубних метара јаловине. Предвиђена су инвестициона улагања у постојеће копове. Поред деградације земљишта, доминантни негативни утицај рударских радова је на загађивање ваздуха, подземних и површинских вода, повећање нивоа буке и вибрација. У зонама површинских копова највећа је емисија прашине у ваздух, али нису занемарљиве ни емисије из рударске опреме и транспортних средстава које садрже штетне гасове: азотове оксиде (NOx), угљенмоноксид (CO), сумпордиоксид (SO<sub>2</sub>) и испарљиве органске материје. Депоније угља представљају повремени извор загађивања ваздуха, кад се по ветровитом времену подиже облак угљене прашине, и када дође до самозапаљења угљене прашине, при чему настају угљенмоноксид, сумпордиоксид и чађ. Због ширења површинских копова нека насеља су измештена скоро у целости а нека делимично (око 2.300 домаћинстава).

**Енергетика.** Производња електричне енергије у ТЕ "Колубара А" у Великим Црљенима обавља се у блоковима I-V, укупно инсталисане снаге 271 MW (али је блок A4 са 32 MW ван погона). Предвиђања о активирању ТЕ "Колубара Б" још увек нису остварена. У погонима ЈП ЕПС Огранак РБ "Колубара" за прераду се за потребе индустрије и широке потрошње осуши око 600.000 тона угља и преради око милион тона сировог комадног угља годишње. Наведена потрошња угља наставиће се и у наредном периоду. Топлана „Вреоци“ испоручује топлотну енергију сушари, систему за централизовано снабдевање потрошача у Лазаревцу и услутним насељима, као и стакленику у Шопићу. Годишње се испоручи око 350 GWh топлотне енергије и око 450 000 t технолошке паре. Опрема за прераду у РБ „Колубара“ инсталација је у делу предузећа „Колубара Прерада“. Припрема угља се обавља у два сегмента: (1) класирање и сортирање ровног угља и (2) сушење ораног угља. Погон за оплемењивање угља чине: „Мокра сепарација“, „Сушара“, „Топлана“ и „Одржавање“. Након ремонта, рад „Сушаре“ постао је безбеднији и поузданiji, али није решен проблем неповољног утицаја на окружење (загађење ваздуха и водотока). Капацитет Сушаре је 850.000 t сушеног лигнита годишње, а производња задњих година је око 700.000 t/год. Опрема на Сујов и Мокрој сепарацији је у релативно добром стању, али је за постизање бољих резултата, безбеднији рад и смањење негативних утицаја на радну и животну средину потребно унапредити технолошки процес.

**Енергетска ефикасност.** Енергетска ефикасност је на целом Планском подручју врло ниска у свим секторима

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

потрошње (рударству, енергетици, индустрији, саобраћају, зградарству, комуналним делатностима). Највећи потрошач топлотне енергије је индустријски сектор где је, због недостатка модерне технологије, енергетска ефикасност мала.

**Обновљиви извори енергије.** На Планском подручју не постоје програми за коришћење обновљивих извора енергије (ни енергетски биланси коришћења ОИЕ), иако за то постоје извесни потенцијали. Већи значај могу имати енергија из биомасе (домаћинства користе дрво као гориво за грејање, ниска енергетска ефикасност, слаба искоришћеност), соларна (висок и погодан потенцијал, не користи се), и евентуално геотермална (недовољно истражена, не користи се). На Планском подручју нема довољно потенцијала за изградњу малих хидроелектрана.

**Привредни развој:** индустрија, МСП и услуге. У привредној структури доминира рударско-енергетско-индустријски комплекс „Колубара”, који је доминантно утицао на друштвено-економски развој Планског подручја. Индустриски сектор (вађење руда и камена, прерадничка индустрија и производња електричне енергије, гаса и воде) је основна делатност, мерено просечним учешћем у укупној запослености, друштвеном производу и основним средствима. Велике су разлике између појединачних делова територије: град Лазаревац је један од водећих енергетско-индустријских центара у Републици, док је већи део осталих атара, посебно на територији општина Уб и градске општине Обреновац, задржао обележја неразвијених руралних подручја. Планско подручје има релативно висок степен укупне запослености (29,7%), а 42,7% је запослено у рударско-енергетском и индустриском сектору, уз високе просечне нето зараде по запосленом (међу највишим у Србији). Рапидан је пад нивоа незапослености (40,3% у периоду 2005-2011). Привредна структура је релативно слабо диверзификована, уз велики значај рударско-енергетског сектора, прерадничке индустрије, агрокомплекса, трговине, грађевинарства и мање учешће услужних делатности. У просторној структури индустрије издвајају се следећи индустриски центри и насеља са малим погонима: а) већи индустриски центри (2.000-6.500 запослених у рударско-индустријском комплексу) – Вреоци и Барошевац/Зеоке; б) мали индустриски центри (300-2.000 запослених) – Уб, Лазаревац, Лајковац, Велики Црљени, Каленић; в) насеља са малим производним/индустријским погонима (до 50 запослених) – Степојевац, Дрен, Ђелије, Шарбане, Јабуће, Непричава, Стубленица, Бргуле, и др.

**Пољопривреда и рурални развој.** На око 72 % Планског подручја простире се пољопривредно земљиште, претежним делом погодно за развој разноврсне и конкурентне пољопривредне производње (најраспрострањенија су земљишта IV бонитетне класе). Сточарство је недовољно развијено. Оранице чине више од 70 % укупних пољопривредних површина, које се доминантним делом налазе у приватном власништву породичних газдинстава. Уситњену аграрну структуру прати наглашена оријентација чланова на запошљавање ван газдинства, застарелост тракторског парка, сенилизација газдинстава, недостатак савремене опреме за наводњавање и обраду земљишта, и др. проблеми.

**Шумарство, лов и риболов.** Шуме и шумско земљиште заузимају 4.175 ha, односно 7,1% од укупне површине Планског подручја, које се одликује недовољном шумовитошћу, као последица развоја рударства. Шумарство има маргиналну улогу у привредном развоју, чиме су лимитиране нарочито заштитне, хидролошке, климатске, здравствене, туристичко-рекреативне функције шума. Око 734 ha шума (17,6 %) чине засади у државном власништву, подигнути шумском рекултивацијом одлагалишта јаловине и пепела (око 30 ha), претежно у периоду 1973-1993. Због ширења фронта откривке на ПК Поље „Д”, површине вештачки подигнутих шумских засада су се смањиле за око 130 ha у периоду 2005-2014. Шумске састојине подигнуте на депосолима су претежно виталне, осим културе боровца, а понекде и црног бора. Природно формиране шумске састојине (око 3.440 ha) налазе се готово у целини у приватном поседу локалног становништва. Значајније су заступљене у припадајућим атарима општина Аранђеловац, Уб и Лајковац, док на подручју ГО Лазаревац доминирају шуме подигнуте рекултивацијом. Ловство је на целом Планском подручју добро организовано преко локалних ловачких удружења, која воде рачуна о релативно богатом фонду ловне дивљачи. Постојећи ловачки домови погодују развоју ловства у спортско-рекреативне и туристичке сврхе. Рибарство има перспективу за динамичнији развој, у виду спортског и привредног риболова, обезбеђењем подршке оснивању слатководних рибњака у депресијама уз локалне водотoke. Већина локалних водних станишта (језеро Палјуви-виш, реке Тамнава и Уб) богата су са рибом.

**Туризам, спорт и рекреација.** Постојећа туристичка понуда претежно је везана за градске и општинске центре са непосредним окружењем и зачецима сеоског туризма. Туристичко-рекреативна понуда је недовољно заступљена, смештајни капацитети су скромни, док јавни путеви нису опремљени пратећим садржајима са информативно-туристичким пунктовима.

Коришћење водних ресурса и водопривредна инфраструктура. У овом погледу стање је најсложеније у Србији (једна од најмаловоднијих зона Србије са великим неравномерношћу протока, и концентрацијом највећих потрошача воде – термоелектране и пратећа индустрија), а услови за реализацију одговарајућих техничких решења су најтежи.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Подземне воде, које се користе за снабдевање насеља, угрожене су због деловања: (а) загађења површинских вода; (б) развоја површинских копова (обрање пијезометарских нивоа у извориштима подземних вода); и (в) одлагалишта пепела и шљаке, што захтева сложене мере заштите. Колубара, Турија и Лукавица су због велиоког ефлентног оптерећења врло често у стању „ван класа”, или у границама око IV класе. На Планском подручју постоји 10 водовода: два (Лазаревац и Степојевац) служе само за снабдевање становништва, а осам је комбиновано, за становништво и привреду. Вода за технолошке потребе погона у индустријској зони Вреоца захвата се из Колубаре. Канализација Лазаревца није завршена (ни ППОВ), већ се излива директно у Лукавицу. У Вреоцу је санитација насеља врло лоша, због парцијално реализованих делова канализације и предузећа у индустријској зони. Више великих концентрисаних загађивача своје отпадне воде испушта без пречишћавања у Колубару. У Турију су упуштају отпадне воде из ТЕ, у Пештан отпадне воде пет насеља, а канализација В. Црљена се упушта без икаквог третмана у Колубару. Због развоја површинских копова до сада су измештани водотоци: Колубара (због отварања копова „Тамнава- источно поље“ и „Велики Црљени“; у току је припрема новог корита због отварања новог копа Полье „Г“), Пештан (биће измештен због Полье „Г“) и Кладница („Тамнава-западно поље“). За потребе будуће термоелектране „Колубара Б“ формирана је акумулација „Паљуви-Виш“ на реци Кладници.

*Саобраћајни систем и транспорт.* Планско подручје пресецају два значајна државна пута: ДП ЈБ-27 (раније М-4) Лозница–Осечина–Ваљево–Лајковац–Ћелије–Лазаревац–Аранђеловац–Крчевац– Топола–Рача–Свилајнац, и ДП ЈБ-22 (М-22) (Београд–Љиг–Прељина–Краљево–Рашка–Нови Пазар–Рибарић–државна граница са Црном Гором). Ова два државна пута I реда укрштају се у Лазаревцу, што овом простору даје изузетну комуникациону вредност. Путни правац ДП ЈА-2 (Београд–Обреновац–Лајковац–Прељина–Пожега) је у изградњи. Укупна дужина државних путева I и II реда на Планском подручју износи око 166 km, а густина путне мреже државних путева I и II реда 28,3 km/100 km<sup>2</sup>. На Планском подручју железничку мрежу чини део пруге Београд–Бар, са четири службена места, и то железничким станицама: Степојевац, Вреоци, Лазаревац и Лајковац (промет путника испод просека за Србију). Степен моторизације је релативно висок.

*Енергетска инфраструктура.* Електроенергетски систем на подручју Колубарског лигнитског басена чине термоелектрана „Колубара А“ прикључена на напонски ниво 110 kV, преносна мрежа од 400, 220 и 110 kV и дистрибутивна мрежа 110, 35, 10 и 0,4 kV. Просторног плана обухватају преносне мреже 110, 220 и 400 kV електроенергетског система, дистрибутивну мрежу и део постројења низог напона (35 kV, 10 kV и 0,4 kV), као и мрежу далековода од 110 и 35 kV коју користи ЈП ЕПС огранак РБ Колубара. Топлана у Вреоцима, капацитета 140 t/h паре притиска 60 бара и температуре 450°C, вишком топлотне енергије снабдева града Лазаревца и стакленике. Расположиви капацитет у Топлани више није довољан за снабдевање свих заинтересованих. На Планском подручју још увек нема изграђене магистралне гасоводне мреже радног притиска до 50 бара, иако је у ППРС и Програму развоја ЈП „Србијагас“ то предвиђено. Снабдевање потрошача природним гасом у појединим месним заједницама у градским општинама Обреновац, Лазаревац и општини Аранђеловац остварено је на бази ГМРС које су ван Планског подручја.

*Телекомуникације, пошта и медији.* Телекомуникациона инфраструктура фиксне мреже на Планском подручју није довољно развијена. Густина телефона фиксне мреже износи око 30 телефона/100 становника, а густина широкопојасних прикључака за пренос података и интернет око 15/100 становника. Планско подручје је добро покривено сигналима сва три оператора мобилне телефоније. На Планском подручју постоји 16 поштанских јединица, које задовољавају садашње потребе. Једна емисиона станица Даросава (Партизани) покрива дигиталним телевизијским сигналом тај део подручја.

*Комунална инфраструктура.* Организовано изношење смећа обавља се на подручју градских насеља Уб, Лајковац и Лазаревац и одлаже на две градске депоније – „Богдановица“ (општина Уб) и депонија у површинском копу Полье „Д“ (градска општина Лазаревац), и импровизовану депонију/ сметлиште лоцирано уз насып реке Колубаре (леви обала) зато што је некадашња градска депонија „Тамнава“ затворена (општина Лајковац). Рурална подручја, углавном нису у потпуности обухваћена системом прикупљања отпада, што за последицу има развој локалних „дивљих“ сметлишта у многим селима. Сакупљање и транспорт комуналног отпада из руралних подручја обавља се у два сеоска насеља општине Лајковац (Јабучје и Ђелије), у 16 насеља општине Уб, а у градској општини Лазаревац 10 села обухваћено је организованим, а 7 делимично организованим сакупљањем смећа. Рециклијажа, системско и организовано издавање рециклабилних материјала из комуналног отпада (изузев ГО Лазаревац где се врши примарна селекција ПЕТ амбалаже и папира) на Планском подручју се не спроводи. Стање и начин на који се гробља одржавају је нездовољавајући (са изузетком нових гробалња Лазаревац 2 и Лајковац 2), посебно у руралним подручјима. Постојећи капацитети гробних места су, у начелу, релативно мали и изузетно лоше инфраструктурно опремљени. Недостају сточна гробља. Мрежа пијаца није довољно развијена и не покрива равномерно Планско подручје.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

**Становништво.** Укупан број становника Планског подручја увећан је у периоду 1948-2011. године са 58.060 на 83.259 (стопа раста 5,3%), али раст броја становника бележе само градска насеља/општински центри (стопа 22,0%), док је у сеоским насељима евидентно опадање (стопа – 2,9%). У последњем међупописном периоду број становника се смањио за 1.637 становника. Број домаћинстава се у периоду 1948-2002. година повећао са 12.383 на 26.892, али је просечно домаћинство 2002. године бројало 3,1 члана, а 2011. нешто мање од 3,0 члана. Евидентно је опадање природне компоненте обнављања становништва (смањење стопе наталитета и фертилитета и повећање стопе морталитета). Просечна годишња стопа природног прираштаја се од 4,3% у периоду 1981-1991. смањила на свега 0,2% у периоду 1991-2002. године, а последњих година добија негативан предзнак. Сва насеља су прешла праг демографске старости, односно нема ни једног насеља у коме је просечна старост испод 35 година. Непољопривредно становништво је преко 90%, са релативно ниским стопама активности/запослености (око 37%), високим учешћем издржаваних лица (око 33%) и пензионера (око 20%). Око трећина становника Планског подручја са 15 и више година старости је 2011. године била недовољно образована.

**Мрежа насеља.** На Планском подручју се налази укупно 54 насеља. Просечна густина мреже насеља износи 9,2 насеља/100 km<sup>2</sup>, а густина насељености 142 становника/km<sup>2</sup> (2011). Део који припада градској општини Лазаревац (са више од половине насеља и укупног становништва Планског подручја) има надпросечне густине насељености и мреже насеља. Најмања густина насељености је у сеоскима која припадају градској општини Обреновац, док је најмања густина мреже насеља на делу општине Аранђеловац. Општински административни центри су Лазаревац, Лајковац и Уб. Секундарни општински центри су: Вреоци и Велики Црљени (Лазаревац); општински субцентри су Даросава-Прогореоци (општина Аранђеловац); док су центри заједнице насеља: Јабучје (општина Лајковац); Радљево (општина Уб); Јунковац, Степојевац, Барошевац-Рудовци (градска општина Лазаревац).

**Социјални развој и јавне службе.** У свим насељима, осим града Лазаревца, дефицитарне су услуге значајне за социјални и културни развој, и квалитет живљења. То су услуге у области здравства, образовања, културе, и др. Предшколска заштита деце организована је углавном у општинским центрима. Стандарди боравка деце у овим установама су задовољавајући, али капацитети не задовољавају исказане потребе. У осталим сеоским насељима организован је обавезан предшколски разред, углавном у оквиру основних школа. Ради 51 основна школа, присутан је недостатак школског простора, а велики број школа ван градских насеља није комплетно инфраструктурно опремљен. На Планском подручју ради пет средњих школа и две музичке. Основна здравствена заштита организована је у оквиру домаћинства у градским насељима Лазаревац, Лајковац и Уб. Сви објекти су релативно добро одржавани, али је потребно побољшати услове рада. У склопу Дома здравља у Лазаревцу налази се и Институт за ендемску нефропатију. Центри за социјални рад који се налазе у Лазаревцу, Лајковцу, Убу и Аранђеловцу, кадровски су оспособљени, али немају задовољавајуће просторне услове. Активности у области културе одвијају се углавном у општинским средиштима. Већина сеоских насеља има домове културе, најчешће мултифункционалне намене (спортивске активности, трговина, здравствене услуге, као и административни послови). Ови објекти су већином недовољно опремљени или незадовољавајућег квалитета. У градским насељима Лазаревац, Лајковац и Уб постоји спортски центар/спортска хала. У већем броју сеоских насеља постоје терени за мале спортиве и/или фудбалска игралишта.

**Пресељење становништва и измештање инфраструктурних и других објеката.** У протеклом периоду из зоне површинских копова пресељена су укупно 2.505 домаћинства. Нека насеља су измештена скоро у целости (Сакуља, Цветовац) или већим делом (Каленић, Мали Борак, Медошевац, Скобаљ), док је код других насеља пресељење обављено делничично. Највећи део домаћинстава пресељен је индивидуално, претежно у рубне зоне општинских центара, приградска насеља или унутар сопственог атара (Каленић, Цветовац, Барошевац). Мањи део домаћинстава пресељен је организовано у плански уређена и комунално опремљена насеља (део Барошевца на локацију „Јелав”, део Медошевца на локацију „Црне међе”, део Вреоца на локацију „Расадник” и др.). Померање становништва услед исељавања из зоне копова утицало је на раст градских насеља (Лазаревац, Лајковац) и њихове приградске зоне, као и на раст индустриских центара (В. Црљани, Вреоци). Последњих 15-20 година могућност запошљавања у РБ "Колубара" је смањена, па се смер миграција помера ка Београду. У протеклом периоду измештени су значајни водопривредни и инфраструктурни системи. Река Колубара је измештана два пута: због отварања копа „Тамнава- источно поље”, а затим због копа „Велики Црљени”. У току је измештање корита реке Колубара због отварања копа Полье „Г“. Река Кладница је измештена због копа „Тамнава-западно поље“ низводно од ретензије која је формирана у КО Радљево. Узведно од ретензије формирана је акумулација „Палјуви - Виш“ за потребе снабдевања технолошком водом ТЕ „Колубара Б“. У истом периоду измештено је неколико локалних саобраћајница. У зони копа „Тамнава-источно поље“ прекинут је регионални пут R-10a од Лајковаца до Стублина. Измештен је већи број енергетских и телекомуникационих водова. За потребе снабдевања становништва пијаћом водом у насељима по ободу површинских копова изграђени су аутономни водоводни системи („Каленић“, „

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

---

„Медошевац“ и др.).

**Животна средина.** Највеће негативне утицаје рударства на животну средину изазива радикална промена намене земљишта, која доводи до просторних конфликтата између развоја површинских копова и окружења, чије су последице уништавање насеља, пољопривредних и шумских површина, предела и природних ресурса, водних ресурса и водотока, инфраструктуре, итд. Други вид негативних утицаја рударства и енергетике имају процеси који доводе до значајног и перманентног загађивања ваздуха, вода и земљишта, чиме се угрожава здравље становништва, флора и фауна. Трећи вид негативних утицаја су мања и повремена прекорачења стандарда квалитета животне средине, која кумулативно могу да имају значајне последице. Затечено стање животне средине је последица недовољне бриге о животној средини у претходном периоду у односу на: (1) примењене технологије, (2) управљање заштитом и мониторингом животне средине. Технологије неких енергетских и индустријских погона су застареле и без одговарајућих уређаја за заштиту животне средине. Управљање заштитом животне средине на нивоу Републике, ЈП ЕПС, нити на нивоу локалних заједница није задовољавајуће.

**Рекултивација.** У претходном периоду, углавном током 1980-их година, до 2005. године рекултивисано је око 1.257 ha јаловишта (пошумљено је 863,5 ha; под пољопривредним културама је 366 ha, а под водом - 27 ha). Досадашњи резултати рекултивације површина деградираних рударством и енергетиком више су скромни, у квантитативном и квалитетивном погледу. Пољопривредна рекултивација није довела до трајног обнављања пређашњег производно-економског потенцијала земљишта, што се једним делом може приписати и неадекватним решењима власничко-корисничких права.. Најзначајнија ограничења су: вишегодишњи застој у спровођењу биолошке и техничке рекултивације одлагалишта јаловине, у ефикасном санирању депонија пепела и шљаке, као и дуготрајним економским тешкоћама у пословању ЈП ЕПС. Нездовољавајуће је и стање опште уређености рекултивисаног простора, посебно са становишта искоришћавања потенцијала вештачки подигнутих шума за развој ловног туризма и у друге комерцијалне, виспитно-образовне и рекреативне сврхе. Последњих година, део рекултивисаног простора намењеног ратарској производњи или са формираним стабилним шумским састојинама, поновно је укључен у рударску експлоатацију, што је довело до смањења укупних површина рекултивисаног земљишта од око 718 ha (611,3 под шумом, 100,4 под ораницама и 7 под воћњацима) у периоду 2005-2019.<sup>14</sup>

**Заштита природе и рехабилитација предела.** Планско подручје се одликује великим изменама земљишног покривача, уз грубо нарушавање осталих компоненти еколошког система и биодиверзитета. На Планском подручју се налази меморијални природни споменик „Врапче брдо“. Као вредан објекат геонаслеђа, неогене старости, са значајним природним, еколошким и научним вредностима, евидентиран је *Профил карактеристичног развића горњег понта – Велики Црљени*. Просторним планом је утврђена обавеза да субјекти развоја и релевантни фактори локалне самоуправе идентификују површине, објекте и појаве од посебног значаја у погледу вредности био- и геодиверзитета и естетике предела.

**Културно наслеђе.** Евидентирано је 25 непокретних културних добара: један споменик културе од изузетног значаја, пет споменика културе од великог значаја, једно заштићено археолошко налазиште и 18 културних добара – споменика културе; као и 143 добра која уживају претходну заштиту: 101 археолошких налазишта, 11 објеката народног градитељства, 12 споменика сакралне архитектуре, и 19 јавних и профаних објеката и гробалња. Већи део непокретних културних добара је у задовољавајућем стању, поједина су изузетно угрожена, а неколико је уништено.

Најугроженији споменици културе су објекти народног градитељства – старе сеоске куће полубрвнаре, помоћни објекти и воденице, углавном због губитка првобитне намене и нерешених власничких односа, а већи број њих је срушен.

**Постојећа намена и изграђеност простора:** Највеће површине заузима пољопривредно земљиште - 72,3% (око 42.401 ha), шумско земљиште је заступљено са 5,9% (односно 7,1% ако се укључи шумска рекултивација), насеља и инфраструктура заузимају око 7,7%, а површине заузете за потребе рударства и енергетско-индустријски комплекс око 9,2 %. Сумарно, перспективе развоја Планског подручја у свим аспектима друштвено-економског развоја и заштите животне средине нису добре уколико се настави постојећи тренд без даљег Планског усмеравања. Наставак експлоатације и прераде угља без инвестиција у мере ефикасније/рационалније прераде и заштите животне средине наставиће тренд стагнације или опадања производње али и алармантно загађивање свих елемената животне средине, укључујући угрожавање здравља становништва. При наставку постојећег тренда, доћи ће до даље слабе искоришћености потенцијала пољопривредног и шумског земљишта, одрживих извора енергије,

---

<sup>14</sup> Извор: Извештај о стању животне средине у РБ „Колубара“ д.о.о за период 2015- 2019. год.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

даљег пада запослености и слабог развоја МСП, нерационалне потрошње воде, слабог развоја туризма (узрокован илошим квалитетом животне средине), незадовољавајућег квалитета површинских и подземних вода, делимично застареле мреже телекомуникација. С друге стране, не би дошло до расељавања становништва услед ширења површинских копова, нити до рекултивације површина пољопривредног и шумског земљишта које су деградирани рударским радовима.

### **1.6.2 Кратак опис варијанте „Б“: Развој подручја ако се Просторни план спроведе у целости**

**Рударство.** Очекивани проблеми: велика дубина угљоносне серије, застарела опрема, потреба измештања инфраструктурних објекта и речних токова, већа густина насељености, кашњење у пројектовању и набавци додатне опреме, могу угрозити производњу угља. Задржава се производња од  $30 \times 10^6$  t/годишње. Планирано је да експлоатација на површинским коповима почне: „Јужно поље“ – Поље „Г“ – 2017. године, „Радљево“ – 2019. године и Поље „Е“ – 2025. године. У периоду до 2020. године, само коп „Тамнава-западно поље“ остаје све време у експлоатацији, а остали копови завршавају свој век или су у фази отварања и развоја. Због великих поплава маја 2014. године, неће се остварити планирана динамика производње угља у појединим површинским коповима. Поље "Велики Црљени" ће се експлоатисати до 2017, Поље „Ц“ до 2025. године, када наставља са радом преласком на површински коп Поље „Е“. Због пролонгирања пресељења насеља Вреоци, динамика откопавања на Пољу „Д“ је изменењена и затварање копа је предвиђено 2021. године. Производња угља у Пољу „Радљево“ захтева пресељење делова насеља Радљево, Каленић, Шарбане и Бргуле, измештање пута Каленић–Радљево и реке Кладнице. За складиштење откривке користиће се унутрашње одлагалишта у коповима "Тамнава- Западно поље" и "Тамнава-Источно поље". Пре отварања „Јужног поља“ треба изместити Колубару, Тамнаву и Пештан, део пута IБ-22. Поље „Е“ предвиђено је за замену капацитета Поља „Д“, а биће неопходно измештање реке Пештан (уз формирање ретензија) и пута Барошевац– Аранђеловац. Одлагање улагања у модернизацију и ревитализацију опреме могу резултирати мањком у годишњој производњи угља од 7-8 милиона тона. Због спорног решавања пресељења села Вреоци угрожена је планирана производња на површинском копу Поље „Д“, а слични проблеми се могу очекивати и на површинским коповима „Тамнава-западно поље“, „Радљево“, Поље „Е“ и Поље „Ц“. Предвиђена су регионална и детаљна геолошка истраживања нафте и гаса.

**Енергетика.** Инвестиције у ЕПС се планирају моделом заједничког улагања ЕПС-а са стратешким партнериом расписивањем тендера. Предвиђено је повлачење из погона најстаријих и најнеекономичнијих парних блокова ЕПС-а: ТЕ „Колубара A1“ – A3 до 2018. До 2024. године доћи ће до гашења блокова A1 – A5 у ТЕ „Колубара“, ТЕ „Морава“ и блокова A1-A2 у ТЕНТ „A“, због изузетно ниског степена ефикасности и нерационалног рада, угрожене сигурности пољуде и опрему у раду и изузетно негативног еколошког утицаја.

**Енергетска ефикасност.** Очекује се смањење потрошње енергије у сектору рударства, енергетике и индустрије (великим потрошачима енергије): коришћењем отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса; контроле и регулисања процеса производње и коришћења енергије; ревитализацијом постојећих блокова у термоелектранама, и др.; као и рационалнија потрошња енергије у зградарству.

**Обновљиви извори енергије.** За веће коришћење ОИЕ неопходно је стимулисати истраживање потенцијала и спроводити бројне акције. Већа производња биомасе предвиђа се оснивање плантажа брзорастућег дрвећа у приобаљу Колубаре и њених притока (посебно у алувионима), завршним контурама копова, као и у санитарним зонама око изворишта (око 583 ha). Предвиђен развој сточарства ће омогућити коришћење животињског отпада за производњу биогаса. У складу са Зеленим Агендумом, Законом о климатским променама („Сл. гласник РС“ бр.19/21) и Стратегијом нискоугљеничног развоја РС , планира се веће улагање у изградњу и коришћење соларне енергије и енергије ветра на подручју планског обухвата уз детаљна мерења расположивог потенцијала сунчеве енергије и енергије ветра. Предвиђене су и потенцијалне локације за подизање соларних колектора (Колубара Б , Радљево и Турија). Могућа је изградња хидро агрегата мале снаге на преливној комори канала топле воде будуће ТЕ „Колубара Б“. Геотермална енергија (подручје Рудовци-М. Црљени) се може користити за спортско-рекреационе сврхе (спољња употреба). Минералне и термоминералне воде могу се користити као лековите (балнеотерапеутске сврхе), енергетске, технолошке сврхе, за загревање стакленика и сл.

**Привредни развој: индустрија, МСП и услуге.** Приоритет стратешког развоја локалне економије је диверзификација привредне структуре ради превазилажења доминације РЕИС-а и постојеће неразвијености сектора МСП у већем делу Планског подручја, заснован на подршци оснивању и развоју малих предузећа у свим делатностима, приоритетно ради стварања простора за ново запошљавање. У просторној структури индустрије Планског подручја водећу улогу имаће и даље постојећи привредно-индустријски центри и зоне рударско-

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

енергетско-индустријског комплекса и привредно-индустријске и индустријске зоне у урбаним центрима. Основни елементи будуће просторне организације привреде су:

- Вреоци, Велики Црљени, Барошевац, Зеоке и Каленић, као већи привредни, рударско-енергетски и индустријски центри;
- градска насеља Лазаревац, Лајковац и Уб као полифункционални привредно-индустријски и службени урбани центри; и
- мали центри и појединачна сеоска насеља која имају привредне садржаје (мале производне, службене, рударске капацитете) и специфичан економски потенцијал за одређене производње – Степојевац, Дрен, Ђелије, Јабучје, Непричава, Стубленица, Шарбане, Лисо Полье, Бргуле, Паљуви, Мургаш, Руклада, Рубрибреза, Мали Борак, Скобаљ, Јунковац, Шопић и др.

Предвиђене су следеће веће привредно-индустријске зоне (без рудних површина):

- а) градска општина Лазаревац: Вреоци, В. Црљени, Лазаревац и Барошевац-Зеоке – зона претежно производно-пословних намена;
- б) општина Лајковац: индустријске зоне Лајковац, „Рубрибреза“, „Непричава“ и мањи локалитети у сеоским насељима;
- в) општина Уб: ТЕ „Колубара Б“, Каленић „Тамнава-западно полье“, и привредно-индустријска зона у насељу Уб; индустријска зона Стубленица, привредни локалитети уз аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран, и дуж путева у селима.

Водећу улогу задржавају постојећи привредно-индустријски центри, зоне рударско-енергетско-индустријског комплекса и индустријске зоне у урбаним центрима.

*Пољопривреда и рурални развој.* Површине пољопривредног земљишта ће се смањити са 72% на 67% укупних површина, због ширења површинских копова, одлагалишта пепела, подизања заштитних шума, плантажа за биогориво, проширења саобраћајне мреже и изградње ретензија у средњем току реке Пештан и њених притока. Ови губици ће се надокнадити јачањем материјалне и организационо-институционалне подршке заштити и одрживом коришћењу пољопривредног земљишта (техничко-технолошко унапређивање пољопривредне производње; оснивање рибњака; интензивирање сточарства, органска производња; изградња прерађивачких капацитета; заустављање стихијског претварања пољопривредног у грађевинско земљиште и др.).

*Шумарство, лов и риболов.* Унапређивање стања шума и повећање површина под шумом оствариће се подршком буџета. Предвиђа се радикално повећање степена шумовитости, са 7,1 % у 2015. на 12,5 % у 2020. години. Укупна површина под шумом биће на целом Планском подручју повећана за око 3.129 ha (пошумљавањем пострударских терена различитим врстама дрвећа, заштитне шуме, шумске плантаже за производњу биогорива). Због изградње ретензија ће бити заузето око 65 ha аутохтоних шума, а местимично и приликом трасирања саобраћајних коридора. Планирано ширење копова захватиће и око 115 ha стабилних шумских екосистема на рекултивисаним депосолима (Полье „Д“, Полье „Е“, Полье „Б“ и „Ц“, укупно 163 ha). Развој ловства мора бити у складу са одржањем биолошког диверзитета. Равој рибарства (интезивно и екстензивно гајење риба, рекреативни риболов) планира се нарочито у језерима Пркосава и Барошевац (Монтажни плац).

*Туризам, спорт и рекреација.* Туристичка понуда се заснива на: повољном гео-саобраћајном положају; атрактивним природним ресурсима; културно-историјским знаменитостима и споменицима културе; понудама градских и општинских центара; и гравитационој зони државних путева I и II реда. Најзначајније туристичко-рекреативне зоне су: Паљуви-Виш, Цветовац-Вреоци, Лесковац, Очага и Стубица-Бистрица.

*Саобраћај и саобраћајна инфраструктура.* Најзначајније је дефинисање коридора за пролаз државних путева I и II реда. Због ширења површинских копова потребно је измештање, изградња, реконструкција или укидање путних праваца.

**Табела 1.7. Планирани нови путеви**

Категорија пута	Дужина у km	
Аутопут Е-763	27,7	
ДП IБ-22 (М-22)	10,9	у зони Вреоца 6,8 km; у Степојевцу 4,1 km
ДП IБ-27 (М-4)	11,8	обилазница око Лајковаца 7,1 km; обилазница око Лазаревца 4,7 km
ДП IIA-145 (Р-101)	4,4	Обилазница око Убе
ДП IIA-146 (Р-270)	8,3	у зони копа „Радњево“ Каленић-Шарбане-Стубленица
Општински	24,3	ОП - 1823 у зони копа Полье „Д“, КО Јунковац – 3,0 km и други
Укупно	93,1	

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Предвиђа се измештање магистралне пруге од Београда ка Врбница (Бару) на нову трасу, после 2020. године, северним и западним ободом „Јужног поља”. На овом потезу дужине 11,2 km, предвиђа се формирање транспортног коридора (траса државног пута IА реда, број 22, магистрална пруга и ново корито реке Колубаре). Планиран је коридор за потенцијалну изградњу пруге за комерцијалну употребу између Лазаревца и Аранђеловца. Трансформацијом постојећег индустријског колосека од Лазаревца ка ТЕ „Обреновац” у пругу комерцијалне намене биће омогућено повезивање Лазаревца и Обреновца.

**Водопривредна инфраструктура.** Развој површинских копова има неповољан утицај на неке од постојећих водовода. У источном делу зоне експлоатације три водовода: ВС „Медошевац”, ВС „Зеоке-монтажни плац” и ВС „Јунковац” снабдевају око 7.500 становника насеља Јунковац, Рудовци, Барошевац, Зеоке, Медошевац, М. Црљени и Буро, и око 6.900 радника РБ „Колубара” д.о.о. Тој зони гравитирају и насеља Араповац, Миросальци, Пркосава и Стрмово, са око 3.400 становника, која треба укључити у систем. Развој копова непосредно угрожава већи део Барошевца, Јунковаца, Медошевца и Пркосаве, чији су житељи због промена режима подземних вода остали без воде у властитим бунарима. Развојом радова на Польима „Д” и „Е” уништиће водоводе „Медошевац” и „Зеоке МП”. Радови на Польу „Е” уништиће магистрални цевовод Медошевац–Рудовци, и тада без воде остају потрошачи источно од Полье „Е” у насељима Барошевац, М. Црљени, Рудовци и Зеоке. На источном делу нужна је благовремена изградња новог ВС „Зеоке”. Пошто ће депонија пепела и шљаке из ТЕ „Колубара Б” и регионална депонија комуналног отпада бити у откопаном простору ПК „Тамнава-западно поље”, ППВ Каленић је прелазно решење и предвиђа се његово напуштање. Подручја на северу општине (насеља Врбовно, Степојевац и Лесковац) треба да се повежу са Београдским водоводом. Постојећа локална изворишта „Степојевац”, „В. Црљени”, „Вреоци” задржавају се и укључују у конфигурацију групног водоводног система северног дела општине Лазаревац. Реконструкцијом мреже Лазаревачког подсистема ће се велики губици (око 60%) свести на око 20%. Дугорочно, поред повезивања водоводних система у Лазаревачки подсистем, задржаће се локална изворишта: „Непричава” (130 L/s), „Пештан” (200 L/s); „Вреоци” (око 60 L/s), „В. Црљени” (око 20 L/s), Мост (20 L/s), Зеоке-ново (60 L/s). Извориште „Каленић” (око 50 L/s) задржава се до изградње система „Паљуви-виш”. Извориште „Степојевац” (око 10–15 L/s) задржава се до повезивања са БВ, када преузима функцију обезбеђења воде за технолошке потребе. Колубарски речни систем за обезбеђење технолошке воде и заштиту вода, поред акумулације Стуборовни на Јабланици користи и акумулацију "Паљуви Виш" на Кладници, која ће бити реконструисана. За заштиту квалитета вода предвиђена је изградња ППОВ (постројење за прецишћавање отпадних вода) у свим насељима која имају више од 5.000 ЕС (еквивалентних становника). Предвиђа се интегрална заштита вода. Поред технолошких мера, кључна водопривредна мера је повећање протока у периоду маловођа коришћењем акумулација, пре свега Стуборовни. Ради заштите изворишта подземних и површинских вода, уводе се заштитне зоне. Због ширења рударских радова предвиђа се измештање Колубаре (још у две фазе), Пештана (уз изградњу пет ретензија – две на Пештану, три у сливу на рекама: Бистрица, Трбушница и Даросава), регулација Старог Пештана и Лукавице, измештање Кладнице (формирање ретензије) и Пљоштанице. Хидраулички елементи нових корита примерени су степену потребе заштите насеља и објекта РЕИС-а од великих вода у тим зонама.

**Енергетска инфраструктура.** Изградњом ТЕ „Колубара Б”, и ТС 400/110 kV доћи ће до пресецања 400 kV далековода Крагујевац - Обреновац и његовим увођењем у разводно постројење „Колубаре Б” оствариће се даља веза са електроенергетским системом. Планирана је изградња нове ТС 400/110 kV Колубара (Конатице) у оквиру приклучка ТЕ Колубара Б на преносни систем, увођењем по принципу „улаз-излаз” на далековод 400 kV бр. 436 ТС Крагујевац – ТС Обреновац, 110 kV бр. 1191 ТС Београд 22 ТЕ Колубара и 110 kV бр. 121/3 ТС ТЕНТ А СП – ЕВП Бргуле; потребно је изградити и далековод 400 kV ТС Конатице – ТЕ Колубара Б; преусмеравање ДВ 220 kV бр. 204 ТС Београд 3 – ТС Бајина Башта, са формирањем два нова далековода: 1) ДВ 110 kV ТС Ваљево 3 – ТС Јабучје и 2) ДВ 110 kV ТС Ваљево 3 – ТС Цементара Косјерић, и адаптација деонице од места расецања за увођење у ТС Јабучје до места расецања за увођење у ТС Цементара Косјерић; измештање ДВ 110 kV бр. 107/1 и 120/1 код Вреоца због проширења рударског копа Колубара; реконструкција ДВ 110 kV бр. 107/1 ТЕ Колубара – ТС Тамнава Западно поље; адаптација ДВ 110 kV бр. 120/1 ТЕ Колубара – ТС Лазаревац са уградњом специјалног проводника. На Планском подручју нема изграђених, али се планирају следећи гасоводи и гасоводни објекти:

- магистрални гасовод Београд- Ваљево (РГ 05-06) за радни притисак до 50 бара;
- делови разводних гасоводних мрежа за радни притисак од 6 до 16 (12) бара;
- локације главних мерно-регулационих станица за насеља Уб и Лайковац (ГМРС Уб и ГМРС Лайковац); и
- мерно регулационе станице (МРС) за оближња насеља.

Након пуштања у погон I фазе, из ТЕ „Колубара Б” ће се снабдевати топлотном енергијом цело подручје енергетско-индустријског комплекса. За снабдевање Лазаревца и других потрошача и даље ће се користити топлана у

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Вреоцима и ТЕ „Колубара А“. Приоритет је ревитализација и модернизација система централизованог снабдевања у Лазаревцу.

*Телекомуникације и поштански саобраћај.* У првој фази се очекује потпуна замена бакарних каблова оптичким у примарном делу приступне мреже, а добрим делом и у дистрибутивној; и велико повећање броја мобилних базних станица. Предвиђено је повезивање објекта ТЕ „Колубара Б“ у технички систем веза ЕПС-а, али се тиме не решава модернизација веза, односно повезивање ТЕ „Колубара А“ и одговарајућих рударских погона са објектом ТЕ „Колубара Б“ и системом ЕПС у целини. Пословни систем веза у оквиру РЕИС-а је у фази модернизације. Потребно је повећати капацитет постојећих поштанских јединица у насељима која ће прихватити пресељено становништво, уз неопходне технолошке иновације опреме и адаптацију објекта.

*Комунална инфраструктура.* Упоредо са отварањем регионалне депоније „Каленић“ извршиће се систематско затварање, ремедијација и рекултивација постојећих локалних депонија у року од три године од отварања регионалне депоније. Приоритетна је санација постојећих општинских депонија и обезбеђење одлагања отпада на истим локацијама до изградње регионалне депоније. За потребе регионалног центра за управљања отпадом, 2011, год. основано је Привредно друштво, Регионални центар за управљање отпадом (РЕЦ) "ЕКО-ТАМНАВА" д.о.о. Уб, са поверилисаним функцијама оператора Регионалне депоније и Центра. Регион обухвата 11 општина и градова Колубарског региона (Ваљево, Уб, Осечина, Лајковац, Мионица, Љиг, Коцељева, Владимирци, Барајево, Лазаревац, Обреновац).

Неопходно је сва сеоска гробља уредити и комунално опремити, док поједина гробља захтевају проширење. Неопходно је планском и проектном документацијом предвидети нове локације за изградњу зелених и сточних пијаца, побољшати хигијенске услове и уредити пијаце према утврђеним стандардима, усклађено са планираним измештањима насеља у зони утицаја рударских активности.

*Становништво.* Према планираној динамици рударских активности, а на основу планова генералне регулације за насеља у зони ширења копова<sup>15</sup>, до краја 2020. године требало би преселити око

5.400 становника, односно, око 1.730 домаћинстава (нешто мање од 7% садашње популације Планског подручја). Резултати пројекције промена броја становника по насељима у периоду 2013- 2020. година, на основу демографских (интерних) и развојних (екстерних) фактора указују на:

- незнатно смањење броја становника на Планском подручју са 83.259 на 80.800 (стопа -1,7%);
- наставак већ започетих депопулационих тенденција у сеоским насељима где ће се број становника смањити са 37.430 на 30.140 (стопа -23,4%); у селима лазаревачке и убске општине (због пресељења) број становника ће се смањити по стопама од -25,3% и -39,8% (са 22.035 на око 17.380 и са 5.935 на 4.130, респективно), обреновачке и лајковачке општине по стопама -16,1% и -17,4% (са 2.823 на 2.440 и са 3.943 на 3.370, респективно) и аранђеловачке општине по стопи -9,6% (са 2.694 на 2.470); и
- раст броја становника у приградским насељима по стопи од 18,3% (са око 10.383 на 12.120) и знатно мањи у градским насељима по стопи 8,9% (са 35.446 на око 38.400).

Промене у структури домаћинства задржаће тренд смањења броја чланова, укључујући и повећање броја самачких домаћинстава (нарочито у селима). У планском периоду до 2020. године просечна величина домаћинства ће износити око 3,0 члана, а укупан број домаћинстава око 26.725. Очекује се пораст учешћа популације у старосној доби преко 60 година и од 40-59 година и даље смањење учешћа младог становништва.

*Социјални развој и јавне службе.* За јачање и побољшање квалитета услуга јавних служби, значајне су подстицајне мере локалних управа. Развој рударских радова утицаје на измештање објекта јавних служби у насељима Вреоце, Радљево, Шарбане, Зеоке и Мали Борак. На локацијама где се измешта претежан део угроженог насеља, формираће се нови друштвени центар са новим објектима јавних служби, делом културног и историјског наслеђа и другим обележјима старог насеља. Предлаже се прилагођавање организационих форми предшколских установа потребама с обзиром на број заинтересоване деце, удаљеност од места становања и др. У основношколском образовању предлаже се укрупњавање основних – подручних школа, или задржавање постојеће схеме подручних школа са увођењем нових програма којима би се побољшао квалитет наставе (мобилне наставне екипе специјализоване за појединачне програме и сл.). Неопходно је јачање постојећих средњошколских центара и организовање услуга којима се повећава њихово гравитацијог подручје чиме се повећава број кандидата који ће

<sup>15</sup> План генералне регулације за насеље Вреоци (2008), План генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово (2008); План генералне регулације за зону утицаја површинског копа „Радљево“ – I фаза (2011).

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

конкурисати за школовање у овим школама. У сеоским насељима неопходно је побољшавати квалитет здравствене заштите и обезбедити правичнији и бољи приступ здравственим услугама за све становнике Планског подручја (стимулација приватних амбуланти и сл.). Треба размотрити нове модусе социјалне заштите за старачка домаћинства. Истиче се значај локалне самоуправе и трећег сектора.

*Мрежа насеља и функције центара.* Развој рударско-енергетског комплекса до 2020. године неће битно изменити постојеће функционалне организације мреже центара. Основне промене у мрежи насеља везане су за ограничени обим измештања становништва са делова подручја 12 катастарских општина: Каленић, Радљево и Бргуле (општина Уб), Мали Борак, Скобаљ (општина Лajковац), Вреоци, Шопић, Зеоке, Медошевац, Цветовац, Велики Црљени и Барошевац (градска општина Лазаревац). Према постојећем стању насељености, перспективно проширење рударско-енергетског комплекса условиће расељавање 955-1048 домаћинстава са око 2.800-3.180 становника. Највећи број домаћинстава за пресељење до 2020. године налази се на подручју КО: Вреоци (370-380), Медошевац (175-185), Радљево (150-160) и Зеоке (70-80). Поред Сакуља и Цветовца који су већ расељени, Вреоци, Радљево и Мали Борак су насеља која ће у периоду до 2020. године бити у потпуности пресељена. У мрежи насеља Лазаревац ће и надаље доминирати. Лajковац и Уб ће задржати функцију општинских центара, односно развити улогу градског центра (Уб), или мањег градског центра (Лajковац), али је неопходно да ова насеља преузму нове улоге у диверзификацији привредне матрице, а нарочито да још интензивније развијају терцијарни сектор. Све до активирања нових копова, Барошевац (са Зеокама) и Вреоци биће водећи центри индустриско-рударског комплекса, а Велики Црљени биће центар нешто мањег значаја.

*Пресељење становништва, заузимање земљишта и измештање инфраструктурних система.* Пресељење становништва, односно, (делова) насеља условљено је планираним развојем следећих површинских копова:

- „Тамнава-западно поље”: насеља Мали Борак; Скобаљ;
- Поље „Радљево”: насеља Радљево, Каленић, Бргуле;
- „Јужно поље” – Поље „Г”: насеља Вреоци;
- Поље „Д”: насеља Вреоци, Медошевац, Јунковац;
- Поље „Ц”: насеље Барошевац; и
- Поље „Е”: насеља Зеоке, Медошевац, Шопић, Вреоци, као и Рудовци и Крушевица (због ретензија).

За потребе измештања инфраструктурних система у централном делу басена биће измештен мањи број домаћинстава у насељима Вреоци, Шопић, Јабучје и Скобаљ. Процена могућих зона насељавања (од 2015. до 2020. године) обухвата оријентационо: 40% домаћинстава у оквиру организованог пресељења у приградска или суседна (сеоска) насеља или померање унутар сопственог атара; и 60% домаћинстава у оквиру самосталног пресељења у друга (претежно градска) насеља (Уб, Лajковац, Лазаревац, Степојевац, Београд). Развој рударских радова у Колубарском басену условиће измештање водотока (Колубара, Пештан, Кладница), државних путева I и II реда и локалних саобраћајних, енергетских и других инфраструктурних система и комуналних објеката.

**Табела 1.8. Планирано измештање инфраструктурних система**

Инфраструктурни системи	Експропријација - пресељење	Иzmештање-реконструкција - изградња	Стављање у функцију
у централном делу Басена			
Државни пут IА реда ДП-22	2016.	2016.	2017.
Река Колубара (II фаза)	2015.	2015.	2016-2017.
Река Пештан (I и II фаза)	2015.	2015.	2016.
Далеководи, 110, 35, 10kV	2016.	2016.	2017.
Водовод Вреоци- мрежа	2016.	2016.	2017.
Оптички кабл, ТТ мрежа	2016.	2016.	2017.
Топловод Вреоци	2016.	2016.	2017.
Локална електро и ТТ мрежа	2016.	2016.	2017.
Локални путеви - улице	2016.	2016.	2017.
у источном делу Басена			
Државни пут ДП IIB-363 (раније R-201) I фаза	2016.	2016.	2017.
Државни пут ДП IIB-363 (раније R-201) II фаза	2020.	2020.	после 2020.
Пут Рудовци - Стрмово - Миросальци	2020.	2020.	после 2020.
Река Пештан (I фаза)	2016.	2016.	2017.
Далеководи 35, 10 (6) kV	2016.	2016.	2017.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Водовод и канализација мрежа и објекти	2016.	2016.	2017.
Оптички кабл, ТТ мрежа	2016.	2016.	2018.
Гасоводна мрежа и објекти	–	–	–
Локални путеви - улице	2016.	2016.	2018.
у западном делу Басена			
Изградња прве фазе нове трасе државног пута ДП IIA-146 , (раније R-270)	2017.	2019.	2020.
Изградња друге фазе нове трасе пута ДП IIA-146	до 2020.	после 2020.	–
Изградња (реконструкција) локалних саобраћајница	до 2016.	2017.	2018.
Реконструкција водоводног система "Каленић"	решено	2017.	2018.
Реконструкција водоводног система "Уб"	после 2020.	после 2020.	–
Реконструкција електроенергетске мреже и измештање ТС35/20/6 kV "Каленић", изградња ТС 35/206 kV "Радљево"	2016.	2016.	2018.
Реконструкција телекомуникационе мреже	2016.	2016.	2018.
Реконструкција и уређење јавних објеката у Каленићу и Бргулама	2016.	2017.	2018.
Изградња и уређење новог насеља "Обилазница" и новог гробља "Уб 2" у Гуњевцу	2016.	2016.	2018.

**Животна средина.** У циљу заштите животне средине биће примењена нова техничка решења и уведене нове технологије у производњи и преради угља, у термоелектранама и на депонијама пепела и шљаке. Од тога су најзначајније: нове технологије селективног откопавања повлатних слојева, примена система за орошавање при рударским радовима, баријере или ветрозаштитни појасеви између површинског копа и насеља за смањење буке, постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Колубара А“, изградња ППОВ, санација сметлишта и др. Поред техничких и биолошких мера заштите животне средине, предвиђа се увођење система управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001, систем управљања ризиком (заштита од хемијског удеса) и упостављање система интегралног мониторинга. У складу са новим политикама које се односе на борбу против климатских промена, планира се спровођење плана и програма прилагођавања климатским променама. Предвиђа се изградња регионалне депоније у оквиру планског обухвата и рециклажних дворишта, санација и рекултивација свих депонија.

**Рекултивација и ревитализација простора и уређење предела.** У периоду 2015-2020. године планира се спровођење рекултивације на око 815 ha деградираног простора (718,0 ha – одлагалишта откривке и 96,7 ha – одлагалишта пепела), све намењено подизању шума. Истовремено се планира заузимање 306,5 ha раније рекултивисаних земљишта (131,7 ha пољопривредног, 169,6 ha шума и 5,2 ha водених површина – језера/баре) за ширење депонија откривке на коповима Польја „Д“, Польја „Е“ и Польја „Ц“. Поновна активација појединачних копова је довело до смањења укупних површина рекултивисаног земљишта од око 718 ha (611,3 под шумом, 100,4 под ораницама и 7 под воћњацима) у периоду 2005-2019.<sup>16</sup>

За смањење неповољних утицаја копова на окружење треба подићи појасеве заштитног зеленила.

**Заштита природе и природних вредности.** Под одговарајућим режимом заштите ставиће се локалитет

„Профил карактеристичног развића горњег појаса – Велики Црљени“. Директан допринос заштити природе даје решења која се односе на уклањање, контролу, ограничавање или редуковање загађења, која представљају ризик по здравље људи и животну средину. Посебна подршка пружиће се: спонтаном/привременом озелењавању, заштитним појасевима, умрежавању свих категорија зелених површина, заштитом природних станишта, и др.

**Културно наслеђе.** Интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности. План заштите културних добара предвиђа да сви споменици културе који се налазе на фронту напредовања површинских копова морају бити благовремено евидентирати и заштићени. Археолошка ископавања морају да прате динамику напредовања површинских копова, а инвеститор даје средства. Планска решења се утврђују по зонама заштите (4 категорије). Предвиђене су три локације (Паљуви-Виш, село Лесковац и простор у оквиру рекреативног центра „Очаг“). за формирања етносела/етнопаркова на које би се преместили, реконструисали и ревитализовали споменици народног градитељства у оквиру амбијенталних целина.

<sup>16</sup> Извор: Извештај о стању животне средине у РБ „Колубара“ д.о.о за период 2015- 2019. год.

## 1.7 Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама

### Законски основ

#### Члан 18. Закона - учешће заинтересованих страна

Орган надлежан за припрему плана и програма доставља заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени из члана 12. Закона. Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева. Ако се мишљење не достави у року сматра се да нема примедаба на достављени извештај о стратешкој процени.

#### Члан 19. Закона - учешће јавности

ПРЕ УПУЋИВАЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ, ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ПРИПРЕМУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБЕЗБЕЂУЈЕ УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ. Јавност члана разматра извештај у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне расправе.

У поступку израде Просторног плана и спровођења Стратешке процене утицаја на животну средину, обављене су консултације са заинтересованим и надлежним републичким, градским и општинским органима и организацијама у циљу постављања услова и давања мишљења, потребних података и подлога за израду Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена и Извештаја о СПУ, укључујући:

- 1) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање;
- 2) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја;
- 3) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за железнице и интерmodalни транспорт;
- 4) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и-безбедност пловидбе;
- 5) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима;
- 6) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за ваздушни саобраћај;
- 7) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- 8) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме
- 9) Министарство заштите животне средине;
- 10) Министарство рударства и енергетике;
- 11) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- 12) Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације;
- 13) Министарство унутрашњих послова, Сектор за материјалне ресурсе
- 14) Министарство културе и информисања
- 15) Министарство спољних послова
- 16) Министарство финансија, Управа цатина
- 17) Министарство унутрашњих послова, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу;
- 18) Министарство унутрашњих послова, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву;
- 19) Министарство одбране;
- 20) Министарство привреде;
- 21) Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
- 22) Министарство здравља
- 23) Министарство државне управе и локалне самоуправе;
- 24) Министарство омладине и спорта;
- 25) Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
- 26) Агенција за управљање лукама;
- 27) Дирекција за управљање лукама;
- 28) Дирекција за водне путеве;
- 29) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије;
- 30) Контрола летења Србије и Црне Горе Smatsa;

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- 31) Завод за заштиту споменика културе града Београда;
- 32) Завод за заштиту споменика културе у Ваљеву;
- 33) Завод за заштиту природе Србије;
- 34) Републички хидрометеоролошки завод;
- 35) Републички сеизмолошки завод;
- 36) Републички завод за заштиту споменика културе Београд;
- 37) АД Електромултрејза Србије;
- 38) ЈП Путеви Србије;
- 39) Инфраструктура Железнице Србије а.д.,
- 40) Нафтна индустрија Србије а.д.;
- 41) „Југросгаз“ а.д.;
- 42) РАТЕЛ, Србија;
- 43) Центар за разминирање;
- 44) ЈП СРБИЈАГАС, Сектор за развој;
- 45) ЈП „Србијашуме“;
- 46) ЈВП „Србијаводе“
- 47) ЈП „Пошта Србије“
- 48) „Телеком Србија АД“
- 49) ЈП „Емисиона техника и везе“;
- 50) ЈП „Транснафта“;
- 51) Центар за разминирање
- 52) Радио-телевизија Србије; и
- 53) СББ Српске кабловске мреже.
- 54) Општинска управа Лajковац
- 55) Општинска управа Обреновац
- 56) Општинска управа Лазаревац

Сви остварени контакти су релевантни за СПУ, нарочито за оцену алтернатива и избор најповољнијег варијантног решења.

## 2 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

### 2.1 Општи циљеви Стратешке процене утицаја

Општи циљеви Стратешке процене утицаја (Табела 2.1) дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева у области заштите животне средине релевантних секторских докумената. На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и стратегијама дефинисани су општи циљеви СПУ који се доминантно односе на превенцију, смањење и/или компензацију негативних утицаја рударско-енергетских и привредних активности које се одвијају на Планском подручју на следеће области животне средине: заштита основних чинилаца животне средине, одрживо коришћење природних у културних вредности, унапређење управљања отпадом са циљем смањивања притисака од људских активности у простору, социо-економски развој и јачање институционалних капацитета за заштиту животне средине.

### 2.2 Посебни циљеви Стратешке процене утицаја

За реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви Стратешке процене утицаја у појединим областима заштите. Посебни циљеви стратешке процене (Табела 2.1) представљају конкретан, делом квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и акције (мере, радови, активности) уз помоћ којих ће се те промене извести. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја чине, првенствено, методолошко мерило кроз које се третирају/роверавају ефекти Просторног плана на животну средину. Они треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима Просторног плана на животну средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и реализације основних циљева одрживог развоја.

### 2.3 Избор индикатора

Планирање је кључна карика у систему управљања променама у животној средини, а почетни и најважнији корак у процесу планирања је формирање базе података (информационе основе) ради идентификације те исте средине. На основу идентификованог стања могу се предузети адекватне мере у планском процесу у циљу ефикасне заштите животне средине. Саставни део информационог система представљају показатељи (индикатори).

Показатељи управљања животном средином представљају веома битан сегмент у планирању и један ниво у оквиру комплексног просторног информационог система. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању стратешких решења ка остварењу постављених циљева.

Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање неповољних утицаја које треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовавање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање (стратешко, просторно, урбанистичко и др.).

У Републици Србији постоји стална оскудица података о стању животне средине, тако да није увек једноставно извршити квалитетну анализу стања. Информациони систем треба да омогући ефикасно пружање информација и података који су обрађени и анализирани у складу са међународном и европском методологијом.

Информациони систем о животној средини који води Агенција за заштиту животне средине још не располаже свим потребним подацима иако је у последњим годинама значајно унапређен. У Агенцији за заштиту животне средине

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

прикупљају се подаци о емисијама у ваздух и воду и управљању отпадом.

Када је реч о показатељима одрживог развоја, они су потребни како би се утврдила кретања која указују на приближавање или удаљавање од одрживости, као и да би се поставили циљеви ради унапређења општег благостања.

Република Србија је 2008. године усвојила Националну стратегију одрживог развоја („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 57/08) којом су дефинисани принципи и приоритети одрживог развоја и 76 индикатора да би се на ефикасан начин пратио напредак Србије ка одрживом развоју. Ови индикатори су изабрани из сета индикатора УН, али се сви индикатори не прате у Србији.

Индикатори су дефинисани и у Закону о Просторном плану Републике. Такође, Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 37/2011) прописује листу индикатора који се односе на животну средину који су овде коришћени.

Индикатори Стратешке процене утицаја (Табела 2.1) су изабрани у складу са циљевима СПУ, а на основу индикатора Просторног плана Републике Србије и Стратегије одрживог развоја Републике Србије, који су усклађени са «Основним сетом УН индикатора одрживог развоја».

Овај сет индикатора заснован је на концепту «узрок-последица-одговор». Индикатори „узрока“ означавају људске активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори „последица“ означавају стање животне средине, док индикатори „одговора“ дефинишу стратешке опције и остале реакције у циљу промена „последица“ по животну средину.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

**Табела 2.1. Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине**

Област СПУ	Општи циљеви СПУ	Посебни циљеви СПУ	Индикатори
ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ	Заштита квалитета ваздуха и смањење емисије ГСБ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности</li> <li>- Смањење негативног утицаја емисије на климатске промене</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Учесталост прекорачења дневних граничних вредности за SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM10 и O<sub>3</sub>*</li> <li>- Емисија примарних суспендованих честица и секундарних прекурсора суспендованих честица: PM10, NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> и SO<sub>2</sub>*</li> <li>- Промена емисије и апсорпције CO<sub>2</sub> (%)</li> <li>- Емисија закисељавајућих гасова (NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> и SO<sub>2</sub>)</li> <li>- Емисија гасова са ефектом стаклене баште (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>, HFC, PFC) (Gg CO<sub>2</sub>eq/год. и Gg/год.)</li> </ul>
ВОДЕ	Заштита и очување квалитета површинских и подземних вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одрживо коришћење воде</li> <li>- Очување режима подземних и површинских вода</li> <li>- Унапређење квалитета подземних и површинских вода</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индекс експлоатације воде (WEI) *</li> <li>- Коришћење воде у домаћинству*</li> <li>- Губици воде*</li> <li>- Поново употребљена и рециклирана вода*</li> <li>- Снижавање нивоа подземних вода (m)</li> <li>- Минимални и просечни протицаји у водотоцима (m<sup>3</sup>/s)</li> <li>- Serbian Water Quality Index (SWQI) *</li> <li>- Емисије загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела*</li> <li>- Промена квалитетне класе водотока (%)</li> <li>- Загађене (непречишћене) отпадне воде*</li> <li>- Постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације *</li> <li>- Становништво приклучено на канализацију(%)*</li> </ul>
ЗЕМЉИШТЕ	Заштита и одрживо коришћење пољопривредног и шумског земљишта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заштитити пољопривредно земљиште</li> <li>- Заштитити шумско земљиште</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Промена површина пољопривредног земљишта (%)</li> <li>- Промена површина шумског земљишта (%)</li> <li>- Удео деградираних површина као последица активности у сектору рударства (%)</li> </ul>
ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ	Заштита, очување и унапређење предела, природних вредности, биодиверзитета и геодиверзитета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заштитити предео</li> <li>- Очувати биодиверзитет и геодиверзитет</li> <li>- Заштитити природне вредности и подручја</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повећање површина под рударским активностима (%)</li> <li>- Управљање контаминираним локалитетима*</li> <li>- Повећање површина под рударским активностима које утичу на био- и гео- диверзитет (%)</li> <li>- Површина заштићених природних подручја на које активности сектора рударства имају утицај (ha)</li> </ul>
КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКА БАШТИНА	Очувати заштићена културна добра	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Број и значај непокретних културних добара угрожених активностима рударства</li> </ul>

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

ОТПАД	Одрживо управљање отпадом	- Унапредити третман и одлагање отпада	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укупна количина произведеног отпада*</li> <li>- Продукција отпада (комунални, индустријски, опасан)*</li> <li>- Количина издојеног прикупљеног, поновно искоришћеног и одложеног отпада*</li> <li>- Депоније отпада*</li> </ul>
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ	Унапређивање стандарда живота, здравља становништва и социјална кохезија	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ублажити негативан утицај развоја на демографију</li> <li>- Заштита и унапређење здравља становништва</li> <li>- Смањити утицај на насеља и објекте</li> <li>- Унапређење саобраћајне мреже</li> <li>- Унапређење водоснабдевања</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Промена броја становника (%)</li> <li>- Број домаћинстава за пресељење као последица активности у сектору рударства</li> <li>- Квалитет воде за пиће*</li> <li>- Очекивано трајање живота новорођених</li> <li>- Учестаност респираторних оболњава (%)</li> <li>- % становника изложенih повишеном загађењу ваздуха</li> <li>- Број објеката за рушење (% од укупног броја)</li> <li>- Број оштећених објеката (% од укупног броја)</li> <li>- Број објеката за пресељење (% од укупног броја)</li> <li>- Дужина нових/ реконструисаних путева у односу на путеве за рушење/измештање (km)</li> <li>- % становника приклучених на јавни водовод*</li> </ul>
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Подстицати економски развој	- Подстицати економски развој и запосленост	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % запослених у сектору рударства са приходом изнад просека РС</li> <li>- Смањење броја незапослених као резултат запошљавања у сектору рударства (%)</li> </ul>
ИНСТИТУЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ	Јачање институционалне способности за заштиту животне средине	- Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Систем управљања заштитом животне средине*</li> <li>- Успешност спровођења законске регулативе*</li> <li>- Издаци из буџета*</li> <li>- Инвестиције и текући издаци*</li> <li>- Број мерних тачака у системима мониторинга</li> </ul>

\* дефиниција и опис овог индикатора, као и методологија израчунавања дати су у Прилогу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине (2011).

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

**Табела 2.2. Ознаке посебних циљева СПУ**

ред.бр.	Циљ СПУ
1.	Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности , смањити укупне емисије ГСБ
2.	Одрживо коришћење вода
3.	Очување режима подземних и површинских вода
4.	Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5.	Заштитити польопривредно земљиште
6.	Заштити шуме и шумско земљиште
7.	Заштитити предео
8.	Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9.	Заштитити природне вредности и подручја
10.	Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11.	Унапредити третман и одлагање отпада
12.	Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13.	Заштита и унапређење здравља становништва
14.	Смањити утицај на насеља и објекте
15.	Унапређење саобраћајне мреже
16.	Унапређење водоснабдевања
17.	Подстицати економски развој и запосленост
18.	Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

У односу на посебне циљеве СПУ приказане у табели 2.2. извршена је евалуација по секторима Просторног плана (приликом вредновања варијантних решења), односно по појединачним плансkim решењима (приоритетним активностима) у сваком сектору Просторног плана. Евалуација је базирана на примени мултикритеријумске квалитативне експертске процене и идентификованају стратешки значајних утицаја Просторног плана на елементе одрживог развоја.

### 3 ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Аспект заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране, изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе природних ресурса, енергије, као и непознавања или занемаривања основних законитости из домена животне средине.

У оквирима изнетих ставова, промене прилагођавања природе потребама човека могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промена за собом повлачи врло сложене последице, које, у принципу, имају повратно деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових последица.

Циљ израде стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја/трендова на квалитет животне средине и предвиђање смерница за њихово смањење, односно довођење утицаја планираних рударских активности у прихватљиве оквире у којима се конфликти у простору своде на најмању могућу меру.

План ће представљати оквир за развој рударског сектора са свим могућим (позитивним и негативним) импликацијама на квалитет животне средине и социо-економски развој. Имајући то у виду, у стратешкој процени утицаја акценат није стављен искључиво на анализу планских определења која могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска определења која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота становништва.

У том контексту, у стратешкој процени се анализирају могући утицаји планираних активности на животну средину који ће се вредновати у односу на дефинисане циљеве и индикаторе.

Према члану 15. Закона о стратешкој процени, процена могућих утицаја плана/програма на животну средину садржи следеће елементе:

- приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма повољних са становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину;
- поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
- приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину;
- начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима;
- начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзibilност, временска димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, прекограницна природа утицаја), кумулативна и синериџиска природа утицаја.

#### 3.1 Процена утицаја варијантних решења

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то варијантна решења плана/програма која подлежу стратешкој процени утицаја, али се у складу са чланом 13. став 6. Закона, у пракси неизоставно разматрају најмање две варијанте:

- 2.6.1 варијанта да се план/програм не усвоји и имплементира, и
- 2.6.2 варијанта да се план/програм усвоји и имплементира.

Варијантна решења Просторног плана представљају различите начине, средства и мере реализације циљева Просторног плана, кроз разматрање могућности коришћења одређеног ресурса у простору за специфичне намене и активности.

Укупни ефекти Просторног плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима која су формулисана у Плану.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

Стратешком проценом су анализирана следећа варијантна решења:

- варијанта А – сценарио који се базира на постојећим трендовима развоја планског подручја и
- варијанта Б – сценарио са применом Просторног плана и утврђених планских решења и пропозиција.

Овде треба напоменути да непримењивање Просторног плана претпоставља наставак постојећих трендова на Планском подручју (варијанта А).

У истраживању подручја за потребе СПУ, односно за процену ефеката варијанти на животну средину користи се метод матрице. Разматран утицај планских решења на стање животне средине простора који је под утицајем Просторног плана.

Уважавајући чињеницу да се СПУ ради за плански документ који карактерише краћи временски период (5 година), претпоставка је да је неизвесност у реализацији планских решења мања. Примењен је метод израде сценарија развоја којим се омогућава процена позитивних и негативних утицаја изабраних варијанти. У матрицама се укрштају сценарији развоја по секторима Просторног плана са циљевима стратешке процене утицаја и одабраним индикаторима.

Заштита животне средине претпоставља решавање потенцијалних конфликтата у простору у контексту националних развојних интереса у сектору рударства и енергетике, с једне стране, и интереса локалних заједница, с друге стране. У том контексту најважнији задатак Стратешке процене утицаја је да препозна могуће конфликте и кроз одговарајуће смернице потенцијалне конфликте спречи или минимизира њихов значај и интензитет.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**Табела 3.1.** Процена утицаја Просторног плана у односу на циљеве СПУ по варијантним решењима

**Циљеви СПУ**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности, смањење укупне емисије ГСБ | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |
| 2. Одрживо коришћење вода  | 11. Унапредити третман и одлагање отпада  |
| 3. Очување режима подземних и површинских вода   | 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |
| 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода   | 13. Заштита и унапређење здравља становништва                                   |
| 5. Заштитити погодивредно земљиште   | 14. Смањити утицај на насеља и објекте  |
| 6. Заштитити шуме и шумско земљиште  | 15. Унапређење саобраћајне мреже  |
| 7. Заштитити предео  | 16. Унапређење водоснабдевања   |
| 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет   | 17. Подстицати економски развој и запосленост                                   |
| 9. Заштитити природне вредности и подручја   | 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |

Област Плана	Варијанте	Сценарио развоја	Циљеви СПУ																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рударство	A	Експлоатација угља у Колубарском басену обавља се на 4 површинска копа. Укупна годишња производња последњих година износи око 31 милион тона угља и 72 милиона кубних метара јаловине. Због ширења копова насеља су измештена скоро у целости а нека делимично (око 2.300 домаћинстава).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	Б	Постојећа производња угља, која сада износи око $30 \times 10^6$ t/годишње задржаће се у планском периоду. Поред постојећих копова (Тамнава-Западно поље", В.Црљени, Поље "Ц", Поље "Д") у планском периоду се отварају копови (заменски): Поље "Е", Радљево и Јужно поље-Поље "Г".	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	+	0	+	0
Енергетика	A	Производња електричне енергије у ТЕ "Колубара А" у Великим Црљенима обавља се у блоковима I-V, укупно инсталисане снаге 271 MW од којих је у функцији 239 MW . У погону "Прерада" се за потребе индустрије и широке потрошње осуши око 600.000 тона угља и преради око милион тона сировог комадног угља годишње. Топлана „Вреоци“ годишње испоручи око 350 GWh топлотне енергије и око 450 000 t технолошке паре. Након ремонта, рад Сушаре није решен проблем неповољног утицаја на окружење (загађење ваздуха и водотока). Технолошки процес на Сувој и Мокрој сепарацији није унапређен.	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	Б	Уградња постројења за одсумпоравање, денитрификацију димних гасова, као и електрофильтра високе ефикасности доприноће превасходно смањењу емисије загађујућих материја у ваздух, али ће наставак коришћења постојеће депоније у процесу хомогенизације и повећање капацитета Топлане и Сушаре имплицирати негативне ефекте на квалитет ваздуха и последично на здравље становништва.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	-	0	0	0	+

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

<b>Енергетска ефикасност и ОИЕ</b>	<b>A</b>	Ниска енергетска ефикасност у свим секторима потрошње (рударству, енергетици, индустрији, саобраћају, зградарству, комуналним делатностима). Највећи потрошач топлотне енергије је индустријски сектор где је, због недостатка модерне технологије, енергетска ефикасност мала. Нема пројеката за коришћење ОИЕ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Б</b>	Повећање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије, уз примену расположивих обновљивих енергетских ресурса имаће позитиван утицај на планском подручју. Изградња соларних и ветроелектрана.	+	0	0	0	0	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	0	0	+	+	+	+
<b>Привредни развој</b>	<b>A</b>	Планско подручје има релативно висок степен укупне запослености (29,7%), а 42,7% је запослено у рударско-енергетском и индустријском сектору, уз високе просечне нето зараде по запосленом (међу највишим у Србији). Рапидан је пад нивоа незапослености (40,3% у периоду 2005-2011). Привредна структура је релативно слабо диверзификована, уз велики значај рударско-енергетског сектора, прерадничке индустрије, агрокомплекса, трговине, грађевинарства и мање учешће услужних делатности.	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Б</b>	Приоритет стратешког развоја локалне економије је диверсификација привредне структуре и превазилажење постојеће неразвијености сектора малих и средњих предузећа (МСП). Предвиђа се јачање предузећништва и припремање погона РЕИС-а за примену обимних мера заштите животне средине.	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	0	0	0	0	+	+	+
<b>Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>A</b>	Око 72 % Планског подручја простира се пољопривредно земљиште, претежним делом погодно за развој разноврсне и конкурентне пољопривредне производње. Сточарство је недовољно развијено.	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	<b>Б</b>	Одрживи развој пољопривредне производње уз неминовно смањење укупне површине пољопривредног земљишта за око 6% у односу на постојеће стање.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Шумарство, ловство и рибарство</b>	<b>A</b>	Шуме и шумско земљиште заузимају 4.175ha, тј. 7,1% од укупне површине. Око 734ha шума (17,6%) чине засади у државном власништву подигнути шумском рекултивацијом. Због ширења фронта откривака на ПК Поље „Д”, површине подигнутих шумских засада су се смањиле за око 130ha у периоду 2005-2014. Запостављани су аспекти лова и риболова.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Б</b>	Унапређивање стања шума приоритетно рекултивацијом пострударских терена и садњом брзорастућих шума за потребе производње биомасе и других шума. Одрживо коришћење компоненти биолошког диверзитета.	0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+
<b>Саобраћај и</b>	<b>A</b>	Укупна дужина државних путева I и II реда на Планском подручју износи око 166 km, а густина путне мреже државних путева I и II реда 28,3 km/100 km <sup>2</sup> . Перспектива развоја мреже насеља и развој нових копова ограничавају даљи развој саобраћајне инфраструктуре.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

<b>саобраћајна инфраструктура</b>	<b>Б</b>	Неколико деоница путне мреже је предвиђено за измештање. У контексту развоја путне мреже, али и Планског подручја генерално, представља пролазак деонице аутопута Е-761 кроз Планско подручје, са свим позитивним ефектима које доноси повезивање Планског подручја пре свега са Градом Београдом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	+	0	+	0
	<b>А</b>	На Планском подручју постоји 10 водовода: два (Лазаревац и Степојевац) служе само за снабдевање становништва, а 8 је комбиновано, за становништво и привреду. Канализација Лазаревца није завршена (ни ППОВ), већ се излива директно у Лукавицу. У Вреоцима је санитација насеља врло лоша, због парцијално реализованих делова канализације и предузета у индустријској зони. Више великих концентрисаних загађивача своје отпадне воде испуштају отпадне воде из ТЕ, у Пештани отпадне воде пет насеља, а канализација В. Црљена се упушила без икаквог третмана у Колубару. Због развоја површинских копова до сада су измештани водотоци: Колубара; Пештан (биће измештен због Польа „Г“) и Кладница („Тамнава-западно полье“).	0	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
<b>Водопривредна инфраструктура</b>	<b>Б</b>	Изградња ППОВ за насеља преко 5000 ЕС, ППОВ у Барошевцу, проширење изворишта "Каленић" и "Сува сепарација", као и примена технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода, доприноће заштити вода и стабилном снабдевању водом становништва и индустрије.	0	+	+	+	0	0	+	+	+	0	0	-	+	-	0	+	+
	<b>А</b>	Електроенергетски систем чине термоелектрана „Колубара А“ прикључена на напонски ниво 110 kV, преносна мрежа од 400, 220 и 110 kV и дистрибутивна мрежа 110, 35, 10 и 0,4 kV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
<b>Енергетска инфраструктура</b>	<b>Б</b>	Просторни план обухвата преносне мреже 110, 220 и 400 kV електроенергетског система, дистрибутивну мрежу и део постројења некег напона, као и мрежу далековода од 110 и 35 kV коју користи ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара. Предвиђа се реконструкција преносне и дистрибутивне мреже и измештање далековода 35 kV "Рудник IIIa, IIIb" и 2x110 kV у Вреоцима.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0
<b>Комунална инфраструктура</b>	<b>А</b>	Неодрживо управљање комуналним и другим врстама отпада уз постојање великог броја општинских и дивљих санитарно неуређених одлагалишта. Не користе се рециклабилни материјали у даљој производњи. Читав низ проблема у животној средини као последица оваквог приступа.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-
	<b>Б</b>	Примена савремених технологија у третману отпада и изградња регионалне депоније комуналног отпада и рециклажног центра према европским стандардима значајно ће унапредити систем управљања отпадом који ће се базирати на принципима регионализма, економичности и заптити животне средине.	+	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	+	+

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Социјални развој и пресељење становништва	<b>A</b>	У протеклом периоду из зоне површинских копова пресељена су укупно 2.294 домаћинства. Основна обележја промена у броју становника су: интензиван раст становништва у градским насељима и опадање броја становника у сеоским насељима, нарочито у периферном простору општина.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	+	-	0	0	0	0
	<b>Б</b>	Услед развоја свих површинских копова планирано је пресељење преко 900 домаћинстава у планском периоду. Пресељење ће се вршити у складу са динамиком проширења постојећих и отварања нових копова.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	+	-	0	0	+	0
Заштита простора	<b>A</b>	Затечено стање животне средине је последица недоволње бриге о животној средини у претходном периоду у односу на: примењене технологије, законску регулативу за заштиту животне средине и управљање заштитом и мониторингом животне средине. Постојеће технологије нису адекватне и још увек су без одговарајућих уређаја за заштиту животне средине. Недостатак заштите и одржавања природних добара и решавање њиховог даљег правног статуса и модела заштите.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	
	<b>Б</b>	Планско решење заштите животне средине уважава опредељење да ће се наша законска регулатива усклађивати са прописима Европске уније у области заштите животне средине, што подразумева да ће се у пројектовању нових постројења применити најбоље доступне технике. Предложена је просторно-еколошка диференцијација Планског подручја којом се успостављају режими коришћења простора условљени критеријумима квалитета животне средине.	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0	+	0	0	+

Значење симбола: + укупно позитиван утицај; - укупно негативан утицај; 0 нема директног утицаја или нејасан утицај;

**A** – сценарио који се базира на постојећим трендовима просторног развоја; **Б** – сценарио са применом Просторног плана.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

Резимирајући процену утицаја варијантних решења у односу на циљеве СПУ, може се констатовати следеће:

- 1) варијанта А – у варијанти да се Просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се очекивати негативни ефекти код сваког сектора, а само неколико позитивних ефекта који би се остварили у оквиру текућих програма за пресељење становништва на подручја на којима би становништво било мање изложено загађењима и
- 2) варијанта Б – у варијанти да се Просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју Планског подручја ако се Просторни план не би имплементирао. То су следећи кључни позитивни ефекти:

- смањење изложености становништва загађеном ваздуху због примене савремених технологија заштите животне средине (постројење за одсумпоравање гасова, постављање филтера и др.) у новим и реконструисаним постројењима,
- изградња соларних електрана и ветроелектрана,
- реконструкција постојећих и изградња нових ППОВ за пречишћавање отпадних вода, као и проширење и заштита изворишта водоснабдевања;
- повећање површина шумског земљишта рекултивацијом и садњом брзорастућих и других шума, што доприноси очувању биодиверзитета и капацитета за апсорпцију угљендиоксида,
- применом савремених технологија битно се унапређује третман и одлагање отпада,
- изградњом регионалне депоније и рециклажног центра доприноси се унапређењу система управљања отпадом за цео Колубарски регион,
- кроз компензацију и расељавање становништва постижу се повољни социо-економски ефекти, услови за унапређење здравља становништва,
- економски развој и повећање запослености, и
- применом Просторног плана заштите животне средине и програма мониторинга стварају се услови за успостављање координисаног система заштите животне средине.

У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима Просторног плана, а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја овог специфичног подручја и задовољења потреба Републике за енергијом. То су следећи ефекти:

- услед развоја површинских копова не могу се избећи негативни ефекти у односу на већину индикатора квалитета животне средине, који се могу ублажити одређеним мерама заштите или компензацијом,
- смањење површина пљоопривредног земљишта због рударских радова и изградње објеката,
- пресељење становништва и демографске промене у насељима захваћеним коповима,
- саобраћајна и водопривредна инфраструктура која ће под утицајем развоја копова бити измештена,
- утицај на споменике културе и природна добра.

На основу изнетог закључено је да је, са аспекта одрживости и примерености реалним потребама развоја рударства, варијанта Б, са применом Просторног плана, знатно повољнија.

### **3.2 Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских опредељења**

У наставку СПУ извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину. Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

**Табела 3.2.** Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Величина утицаја	Ознака	Опис
Критичан	- 3	Значајно оптерећује капацитет простора
Већи	- 2	У већој мери нарушава животну средину
Мањи	- 1	У мањој мери наруша животну средину
Нема утицаја	0	Нема директног утицаја на животну средину/или нејасан утицај
Позитиван	+1	Мање позитивне промене у животној средини
Повољан	+2	Повољне промене квалитета животне средине
Врло повољан	+3	Промене битно побољшавају квалитет живота

У табели 3.3. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера утицаја.

**Табела 3.3.** Критеријуми за вредновање просторних размера утицаја

Значај утицаја	Ознака	Опис
Национални	Н	Могућ утицај на националном нивоу
Регионални	Р	Могућ утицај на регионалном нивоу или Планском подручју
Локални	Л	Могућ утицај локалног карактера

У табели 3.4. приказани су критеријуми за процену вероватноће утицаја.

**Табела 3.4.** Скала за процену вероватноће утицаја

Вероватноћа	Ознака	Опис
100%	С	Утицај известан
више од 50%	В	Утицај вероватан
мање од 50%	М	Утицај могућ

Додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно последица. У том смислу се могу дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) ефекти. На основу свих наведених критеријума врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене.

Усваја се: утицаји од стратешког значаја за предметни плански документ су они који имају јак или већи (позитиван или негативан) ефекат на националном, регионалном или локалном нивоу, према критеријумима у табели 3.5.

**Табела 3.5.** Критеријуми за евалуацију стратешки значајних утицаја

Размере	Величина	Ознака значајних утицаја
Национални ниво: Н	Јак позитиван утицај	+3
	Већи позитиван утицај	+2
	Јак негативан утицај	- 3
	Већи негативан утицај	- 2
Регионални ниво: Р	Јак позитиван утицај	+3
	Већи позитиван утицај	+2
	Јак негативан утицај	- 3
	Већи негативан утицај	- 2
Локални ниво: Л	Јак позитиван утицај	+3
	Јак негативан утицај	- 3

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

**Табела 3.6.** Планска решења/активности обухваћене проценом утицаја

СЕКТОР ПЛАНА	ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
Рударство	„Тамнава-западно поље“
	Поље „Велики Црљени“
	Поље „Ц“
	Поље „Д“
	„Радљево“
	„Јужно поље“ – Поље „Г“
Енергетика	Сукцесивно повлачење термоагрегата испод 300 MW и реализација Националног плана за смањење емисије
	Повећање капацитета постојеће Топлане и Сушаре
	Коришћење постојеће депоније у процесу хомогенизације
Енергетска ефикасност и ОИЕ	Рационално коришћење енергије
	Коришћење ОИЕ
Привредни развој	Јачање предузетништва и формирање МСП са одговарајућим просторним размештајем
	Припремање погона РЕИС-а за примену мера заштите животне средине
Пољопривреда и рурални развој	Одрживи развој пољопривреде у условима интензивних рударских активности
Шумарство, ловство и рибарство	Унапређивање стања шума и повећање површина под шумом са приоритетном рекултивацијом пострударских терена
	Одрживи развој лова и риболова на принципима одрживог коришћења компоненти билошког диверзитета
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	Изградња деонице аутопута (Е-761) део сектора 1: Београд–Љиг, деоница 3 (Обреновац–Уб) и деоница 4 (Уб–Лајковац)
	Делимично измештање државног пута реда IIА-146
Водопривредна инфраструктура	Изградња ППОВ у свим насељима која имају више од 5 000 ЕС
	Измештање дела реке Колубаре – II фаза
	Измештање реке Пештан – I и II фаза
	Измештање реке Кладнице - „Тамнава-западно поље“, „Радљево“
	Примена технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода
Енергетска инфраструктура	Развој енергетске инфраструктуре 400 kV, 220 kV и 110 kV
	Реконструкција преносне и дистрибутивне мреже
Комунална инфраструктура	Примена регионалног концепта одрживог интегралног управљања отпадом уз затварање и санацију постојећих општинских депонија
Социјални развој и пресељење становништва	Повећање доступности и ефикасности јавних служби
	Пресељење становништва из насеља која су у зони утицаја рударских активности
Заштита простора	Смернице за заштиту животне средине
	Рекултивација и ревитализација простора и уређење предела
	Заштита природе и природних вредности
	Интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности
	Мере заштите од елементарних и других непогода

**Табела 3.6.а.** Просторне целине и приоритетна етапна решења са регулациони разрадама обухваћене проценом утицаја

ОБЛАСТ	Просторне целине са регулационим разрадама
Уређење водотока и инфраструктурних коридора	Зона ретензија у средњем току реке Пештан
	Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица поплава из маја 2014. године (КО Вреоци у ГО Лазаревац и КО Јабучје и КО Скобаљ у општини Лајковац)
	Измештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима (КО Вреоци у ГО Лазаревац)
	Етапно измештање дела државног пута ДП IIБ-363 (раније Р-201) Вреоци–Крушевица (КО Зеоке у ГО Лазаревац)
	Коридор за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима техничком водом (КО Вреоци у ГО Лазареваци)
	Проширење копа Е
	Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“ (КО Вреоци и КО Медошевац у ГО Лазаревац)

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

<b>Уређење зона рударских активности</b>	Одлагалиште јаловине „Турија“ (КО Јунковац, КО Араповац, КО Сакуља, у ГО Лазаревац)
	Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава – источно поље“ (КО Мали Борак у општини Лајковац и КО Цветовац у ГО Лазаревац) – спољашње одлагалишта Радљево
	Одлагалиште јаловине у зони „Поља А“
	Проширење депоније угља у комплексу "Дробилана-Тамнава" (КО Степојевац ГО Лазаревац, КО Пољана ГО Обреновац и КО Каленић у општини Уб)
<b>Уређење зона рударских активности</b>	Сепарација квартног песка у Вреоцима (КО Вреоци у ГО Лазаревац)
	Зона утицаја копа „Поље Е“ у делу насеља Зеоке (КО Зеоке у ГО Лазаревац)
	Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци (КО Вреоци у ГО Лазаревац)
	Зона утицаја копа „Поље“ Д у делу насеља Медошевац (КО Медошевац у ГО Лазаревац)
<b>Комунални и спортско-рекреативни објекти у насељима на контакту са рударским активностима</b>	Зона утицаја ПК „Тамнава - западно поље“ у насељу Скобаљ у општини Лајковац)
	Проширење изворишта ВС „Каленић“ (КО Радљево и КО Каленић у општини Уб)
	Водоизвориште „Сува сепарација“ (КО Вреоци и КО Медошевац у ГО Лазаревац)
	Проширење новог месног гробља у Барошевцу (КО Барошевац у ГО Лазаревац)
	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу (КО Барошевац у ГО Лазаревац)
	Спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“ (КО Барошевац у ГО Лазаревац)
	Спортско-рекреативни центар у Рудовцима (КО Рудовци у ГО Лазаревац)
<b>Комплекси соларних електрана (ОИЕ)</b>	Комплекс „Стрелиште Тамнава“ (КО Цветовац, ГО Лазаревац)
	Регионална санитарна депонија „Каленић“ -
<b>Уређење простора заштићених културних добара</b>	Изградња соларних електрана (СЕ) у оквиру потенцијалних локација Колубара „Б“, „Радљево“ и „Турија“
<b>Уређење простора заштићених културних добара</b>	Уређење простора Цркве брвнаре Светих апостола Павла и Петра у Даросави уз ретензију „Крушевица“ – око 1,15 ha

У табели 3.6. извршен је избор планских решења/активности по секторима Просторног плана која су укључена у процес мултикритеријумске евалуације с обзиром да су кључна са аспекта могућих утицаја на животну средину и елементе одрживог развоја.

Поред ових – стратешких планских решења, Просторним планом су утврђена правила уређења и правила грађења која се односе на приоритетна етапна решења од значаја за просторни развој Планског подручја за већи број просторних целина, коридора и локација посебне намене за које не постоји одговарајућа планска документација или нису садржане у постојећим планираним документима донетим од стране скупштина јединица локалне самоуправе и, једним делом, на разраду појединачних планских решења која су садржана у тим планираним документима.

Правила су припремљена у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 22/15), као и важећих техничких норматива за појединачне рударске објекте и активности, грађевинске објекте и инфраструктурне системе.

Правила уређења и правила грађења утврђена су за просторне целине, локације и коридоре посебне намене како је приказано у табели 3.6.а. и сва ова правила узета су у обзир у процесу вредновања у оквиру СПУ.

Посебна пажња приликом избора планских решења и приоритетних решења са регулационом разрадом која су укључена у процес процене утицаја (табеле 3.6 и 3.6.а) посвећена је:

- решењима која су значајна са аспекта могућих утицаја на квалитет животне средине и елементе одрживог развоја, а чија реализација се односи на временски хоризонт Просторног плана, односно на период до 2020. године
- избору решења на начин да не дође до понављања вредновања (процене утицаја) истих планираних решења<sup>17</sup>.

Мултикритеријумска експертска евалуација (вишекритеријумска експертска оцена) стратешких решења у односу на циљеве и припадајуће индикаторе стратешке процене извршена је у табелама 3.7 и 3.8.

<sup>17</sup> Планска решења за која постоји регулациони разрада приказана су само у табели 3.6.а, а не и у табели 3.6. чиме је избегнуто двоструко вредновање истих планираних решења.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

**Табела 3.7.** Процена величине утицаја утврђених планских решења према табели 3.6. на животну средину и елементе одрживог развоја

**Циљеви СПУ**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности, смањење укупне емисије ГСВ | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |
| 2. Одрживо коришћење вода  | 11. Унапредити третман и одлагање отпада  |
| 3. Очување режима подземних и површинских вода   | 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |
| 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода   | 13. Заштита и унапређење здравља становништва                                   |
| 5. Заштитити погодбену земљиште  | 14. Смањити утицај на насеља и објекте  |
| 6. Заштитити шуме и шумско земљиште  | 15. Унапређење саобраћајне мреже  |
| 7. Заштитити предео  | 16. Унапређење водоснабдевања   |
| 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет   | 17. Подстицати економски развој и запосленост                                   |
| 9. Заштитити природне вредности и подручја   | 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |

Планска решења	Циљеви СПУ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
„Тамнава-западно поље”	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	0	-1	0	-2	-1	-1	0	0	+2	0
Поље „Велики Црљени”	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-1	0	-1	0	-3	-1	-3	0	0	+2	0
Поље „Ц”	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	+2	0
Поље „Д”	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-1	0	-3	-1	-3	0	0	+2	0
„Радљево”	-2	-3	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-1	-2	0	-3	-1	-3	-1	-1	+3	0
„Јужно поље” – Поље „Г”	-2	-3	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-1	-2	0	-2	-1	-2	-3	-2	+3	0
Сукцесивно повлачење термоагрегата испод 300 MW и реализација Националног плана за смањење емисије	+3	+1	0	0	+1	+1	+1	+1	0	0	+1	+2	+2	0	0	+1	+3	
Повећање капацитета постојеће Топлане и Сушаре	-3	-3	0	-3	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	
Коришћење постојеће депоније у процесу хомогенизације	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	
Рационално коришћење енергије	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	+1	
Коришћење ОИЕ	+1	+1	0	0	0	+1	-1	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	+1	
Јачање предузетништва и формирање МСП са одговарајућим просторним размештајем	+1	0	0	+1	+1	+1	0	0	0	+2	+1	0	0	0	0	+2	+2	
Припремање погона РЕИС-а за примену мера заштите животне средине	+3	+1	0	+2	+1	0	0	+1	0	0	+2	+1	+2	0	0	0	+3	
Одрживи развој погодбене у условима интензивних рударских активности	0	0	0	0	+3	+1	+1	0	0	0	0	+1	0	0	0	+1	+1	
Унапређивање стања шума и повећање површина под шумом са приоритетном рекултивацијом пострударских терена	0	0	0	0	0	+3	+3	+2	+2	0	0	0	0	0	0	0	+3	

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планска решења	Циљеви СПУ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Одрживи развој лова и риболова на принципима одрживог коришћења компоненти билошког диверзитета	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1
Изградња деонице аутопута (Е-761) део сектора 1: Београд–Љиг, деоница 3 (Обреновац–Уб) и деоница 4 (Уб–Лајковац)	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	+2	0	+1	+2	0	+2	0
Делимично измештање државног пута реда IIА-146	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0
Изградња ППОВ у свим насељима која имају више од 5 000 ЕС	-1	+3	0	+3	0	0	0	+2	+2	0	0	0	+1	0	0	0	+1	+3
Иzmештање дела реке Колубаре – II фаза	0	-1	-3	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иzmештање реке Пештан – I и II фаза	0	-1	-3	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иzmештање реке Кладнице - „Тамнава–западно поље”, „Радљево”	0	-1	-3	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Примена технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода	0	+3	0	+3	0	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	0	0	0	0	+3
Развој енергетске инфраструктуре 400 kV, 220 kV и 110 kV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0
Реконструкција преносне и дистрибутивне мреже	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0
Примена регионалног концепта одрживог интегралног управљања отпадом уз затварање и санацију постојећих општинских депонија	+1	0	0	+2	+1	0	+3	+1	0	0	+3	0	+1	0	0	0	+2	+3
Повећање доступности и ефикасности јавних служби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	+1	+1	+1
Пресељење становништва из насеља која су у зони утицаја рударских активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	+2	-3	0	0	0	0
Смернице за заштиту животне средине	+3	+1	0	+2	+1	+1	+1	+1	0	0	+3	0	+1	0	0	0	0	+3
Рекултивација и ревитализација простора и уређење предела	+2	0	0	0	+2	+2	+3	+2	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	+3
Заштита природе и природних вредности	0	0	0	0	0	0	0	+2	+3	0	0	0	+1	0	0	0	0	+3
Интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности	0	0	0	0	0	0	0	0	+3	0	0	0	0	0	0	0	0	+2
Мере заштите од елементарних и других непогода	+2	+2	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	+2	0	+1	0	0	+3

\* - критеријуми према табели 3.2.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

---

**Табела 3.8.** Процена просторних размера утицаја планских решења према табели 3.6. на животну средину и елементе одрживог развоја

- | <b>Циљеви СПУ</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                | Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности, смањење укупне емисије ГСБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Одрживо коришћење вода  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Унапредити третман и одлагање отпада  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                | Очување режима подземних и површинских вода   |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                | Унапређење квалитета подземних и површинских вода   |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Заштита и унапређење здравља становништва                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                | Заштитити польопривредно земљиште   |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Смањити утицај на насеља и објекте  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                | Заштитити шуме и шумско земљиште  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Унапређење саобраћајне мреже  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                | Заштитити предео  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Унапређење водоснабдевања   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                | Очувати биодиверзитет и геодиверзитет   |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Подстицати економски развој и запосленост                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                | Заштитити природне вредности и подручја   |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |  |  |  |  |  |  |  |  |

Планска решења	<b>Циљеви СПУ</b>																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
„Тамнава-западно поље“	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л		Л		Л	Л	Л			Р			
Поље „Велики Црљени“	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л		Л		Л	Л	Л			Р			
Поље „Ц“	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л					Л				Р			
Поље „Д“	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Р			
„Радљево“	Л	Р	Р	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Р	Р			
„Јужно поље“ – Поље „Г“	Л	Р	Р	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Р			
Сукцесивно повлачење термоагрегата испод 300 MW и реализација Националног плана за смањење емисије	Р	Л			Л	Л	Л	Л	Л			Л	Р	Р			Р	Л		
Повећање капацитета постојеће топлане и сушаре	Р	Л		Л	Л	Л	Л					Л	Р							
Коришћење постојеће депоније у процесу хомогенизације	Л												Л	Л						
Рационално коришћење енергије	Р												Л					Л		
Коришћење ОИЕ	Л	Л				Л	Л					Л					Л	Л		
Јачање предузетништва и формирање МСП са одговарајућим просторним размештајем	Р			Л	Л	Л						Л	Л				Р	Л		
Припремање погона РЕИС-а за примену мера заштите животне средине	Р	Р		Л	Л				Л			Р	Л	Р				Р		
Одрживи развој польопривреде у условима интензивних рударских активности					Р	Л	Л					Л					Л	Л		
Унапређивање стања шума и повећање површина под шумом са приоритетно рекултивацијом пострударских терена						Р	Р	Л	Р									Л		
Одрживи развој лова и риболова на принципима одрживог коришћења компоненти билошког диверзитета								Л	Р									Л	Р	


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Планска решења	Циљеви СПУ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Изградња деонице аутопута (Е-761) део сектора 1: Београд–Љиг, деоница 3 (Обреновац–Уб) и деоница 4 (Уб–Лајковац)	Л				Л	Л	Р	Л	Р			Л		Л	Р		Р	
Делимично измештање државног пута реда IIА-146						Л	Л							Л				
Изградња ППОВ у свим насељима која имају више од 5 000 ЕС	Р	Р		Р				Л	Р			Л				Л	Р	
Иzmештање дела реке Колубаре – II фаза		Л	Л	Л			Л											
Иzmештање реке Пештан – I и II фаза	Л	Л	Л			Л												
Иzmештање реке Кладнице - „Тамнава-западно поље”, „Радљево”	Л	Л	Л			Л												
Примена технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода		Л		Р			Л	Р				Р					Р	
Развој енергетске инфраструктуре 400 kV, 220 kV и 110 kV																Р		
Реконструкција преносне и дистрибутивне мреже															Р			
Примена регионалног концепта одрживог интегралног управљања отпадом уз затварање и санацију постојећих општинских депонија	Л			Р	Л	Р	Л		Р		Л				Р	Р		
Повећање доступности и ефикасности јавних служби											Л	Л			Л	Л	Р	
Пресељење становништва из насеља која су у зони утицаја рударских активности											Л	Л	Л					
Смернице за заштиту животне средине	Р	Р		Р	Л	Л	Р	Л		Р		Л					Р	
Рекултивација и ревитализација простора и уређење предела	Р			Л	Л	Л	Л				Л						Л	
Заштита природе и природних вредности						Л	Р				Л						Р	
Интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности										Р							Р	
Мере заштите од елементарних и других непогода	Р	Р		Л	Л	Л	Л	Л	Л		Л	Л		Л	Л		Р	

\* - критеријуми према табели 3.3.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

**Циљеви СПУ**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ<br>2. Одрживо коришћење вода<br>3. Очување режима подземних и површинских вода<br>4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода<br>5. Заштитити пољопривредно земљиште<br>6. Заштитити шуме и шумско земљиште<br>7. Заштитити предео<br>8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет<br>9. Заштитити природне вредности и подручја | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта<br>11. Унапредити третман и одлагање отпада<br>12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију<br>13. Заштита и унапређење здравља становништва<br>14. Смањити утицај на насеља и објекте<br>15. Унапређење саобраћајне мреже<br>16. Унапређење водоснабдевања<br>17. Подстицати економски развој и запосленост<br>18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање |
|---|--|

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ</li> <li>2. Одрживо коришћење вода</li> <li>3. Очување режима подземних и површинских вода</li> <li>4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода</li> <li>5. Заштитити польoprivредно земљиште</li> <li>6. Заштитити шуме и шумско земљиште</li> <li>7. Заштитити предео</li> <li>8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет</li> <li>9. Заштитити природне вредности и подручја</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта</li> <li>11. Унапредити третман и одлагање отпада</li> <li>12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију</li> <li>13. Заштита и унапређење здравља становништва</li> <li>14. Смањити утицај на насеља и објекте</li> <li>15. Унапређење саобраћајне мреже</li> <li>16. Унапређење водоснабдевања</li> <li>17. Подстицати економски развој и запосленост</li> <li>18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање</li> </ol> |
|--|--|


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Сукцесивно повлачење термоагрегата испод 300MW и реализација Националног плана за смањење емисије



Повећање капацитета постојеће Топлане и Сушаре



Коришћење постојеће депоније у процесу хомогенизације




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

- 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
- 2. Одржivo коришћење вода
- 3. Очување режима подземних и површинских вода
- 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
- 5. Заштитити пољопривредно земљиште
- 6. Заштитити шуме и шумско земљиште
- 7. Заштитити предео
- 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
- 9. Заштитити природне вредности и подручја
- 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
- 11. Унапредити третман и одлагање отпада
- 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
- 13. Заштита и унапређење здравља становништва
- 14. Смањити утицај на насеља и објекте
- 15. Унапређење саобраћајне мреже
- 16. Унапређење водоснабдевања
- 17. Подстицати економски развој и запосленост
- 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити польовитредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

**Циљеви СПУ**

- 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
- 2. Одржivo коришћење вода
- 3. Очување режима подземних и површинских вода
- 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
- 5. Заштитити погодното земљиште
- 6. Заштитити шуме и шумско земљиште
- 7. Заштитити предео
- 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
- 9. Заштитити природне вредности и подручја
- 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
- 11. Унапредити третман и одлагање отпада
- 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
- 13. Заштита и унапређење здравља становништва
- 14. Смањити утицај на насеља и објекте
- 15. Унапређење саобраћајне мреже
- 16. Унапређење водоснабдевања
- 17. Подстицати економски развој и запосленост
- 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
H	Национални	H
P	Регионални	P
L	Локални	L

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСВ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити погодното земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

**Циљеви СПУ**

- Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
- Одрживо коришћење вода
- Очување режима подземних и површинских вода
- Унапређење квалитета подземних и површинских вода
- Заштитити погодне земљиште
- Заштитити шуме и шумско земљиште
- Заштитити предео
- Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
- Заштитити природне вредности и подручја
- Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
- Унапредити третман и одлагање отпада
- Ублажити негативан утицај развоја на демографију
- Заштита и унапређење здравља становништва
- Смањити утицај на насеља и објекте
- Унапређење саобраћајне мреже
- Унапређење водоснабдевања
- Подстицати економски развој и запосленост
- Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л


- Циљеви СПУ
1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
  2. Одрживо коришћење вода
  3. Очување режима подземних и површинских вода
  4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
  5. Заштитити пољопривредно земљиште
  6. Заштитити шуме и шумско земљиште
  7. Заштитити предео
  8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
  9. Заштитити природне вредности и подручја
  10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
  11. Унапредити третман и одлагање отпада
  12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
  13. Заштита и унапређење здравља становништва
  14. Смањити утицај на насеља и објекте
  15. Унапређење саобраћајне мреже
  16. Унапређење водоснабдевања
  17. Подстицати економски развој и запосленост
  18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**


Реконструкција преносне и дистрибутивне мреже



Примена регионалног концепта одрживог интегралног управљања отпадом уз затварање и санацију постојећих општинских депонија



Повећање доступности и ефикасности јавних служби




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

**Циљеви СПУ**

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити пољопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
H	Национални	H
P	Регионални	P
L	Локални	L

**Циљеви СПУ**

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очуваше режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити польопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

**Циљеви СПУ**

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одржivo коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити пољопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

**Табела 3.8.а.** Процена величине утицаја утврђених планских решења просторних целина и коридора посебне намене (са регулационим разрадама) обухваћених проценом утицаја (према табели 3.6.а.) на животну средину и елементе одрживог развоја

**Циљеви СПУ**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |
| смањење укупне емисије ГСБ   | 11. Унапредити третман и одлагање отпада  |
| 2. Одрживо коришћење вода  | 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |
| 3. Очување режима подземних и површинских вода                           | 13. Заштита и унапређење здравља становништва                                   |
| 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода                     | 14. Смањити утицај на насеља и објекте  |
| 5. Заштитити погодност земљиште  | 15. Унапређење саобраћајне мреже  |
| 6. Заштитити шуме и шумско земљиште                                      | 16. Унапређење водоснабдевања   |
| 7. Заштитити предео  | 17. Подстицати економски развој и запосленост                                   |
| 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет                                 | 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |
| 9. Заштитити природне вредности и подручја                               |   |

Планска решења	Циљеви СПУ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Зона ретензија у средњем току реке Пештан	0	+1	-1	+2	-1	-1	+3	+1	+1	0	0	-1	0	-2	0	0	+1	+3
Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица поплава из маја 2014. године	0	+1	+1	+2	-1	+3	+2	0	+1	+1	0	0	0	+1	0	+2	+2	
Иzmештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0
Иzmештање дела државног пута ДП IIБ-363 Вреоци–Крушевица	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0
Коридор за снабдевање погона „Прераде“ техничком водом	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0
Поље „Е“	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-1	0	0	-3	-1	-3	-2	0	+2	0
Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“	-1	+1	0	+1	-1	0	-1	-1	0	-1	+2	0	0	+1	0	+1	+2	
Одлагалиште јаловине у оквиру поља „Е“, „Ц“ и „Д“	-1	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	+2	0	0	0	0	0	+2	0
Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава – источно поље“ спољашње одлагалиште Радљево	-1	0	0	0	-1	0	-2	0	0	0	+2	0	0	0	0	+2	0	
Сепарација кварцног песка у Вреоцима	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	
Одлагалиште јаловине у зони „Поља А“	-1	0	0	0	-1	0	-2	0	0	0	+2	0	0	0	0	+2	0	
Проширење депоније угља у комплексу "Дробилана-Тамнава"	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	+1	0	0	0	0	+1	+1	
Зона утицаја копа „Поље Е“ у делу насеља Зеоке	-2	0	-1	-1	-1	-1	-3	-2	0	-2	0	-3	+2	-3	0	0	+2	0
Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	-2	0	-2	0	-3	+2	-3	0	0	+2	0
Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Медошевац	-2		-1	-1	-1	0	-2	-2		-2		-2	+2	-2	0	0	+1	0
Зона утицаја ПК „Тамнава –западно поље“ у насељу Скобаљ	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	0	-2	0	-1	+2	-2	0	0	+1	0
Проширење изворишта ВС „Каленић“	0	+3	+2	+3	0	0	0	+1	+1	0	0	+1	+1	0	0	+3	+1	+3
Водоизвориште „Сува сепарација“	0	+3	+2	+3	0	0	0	+1	+1	0	0	+1	+1	0	0	+3	+1	+3
Проширење новог месног гробља у Барошевцу	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	+1	0	
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу	-1	+3	0	+3	0	0	0	+3	0	0	0	0	+1	0	0	+3	+2	+3
Спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	+1	+1
Спортско-рекреативни центар у Рудовцима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	+1	0	
Комплекс „Стрелиште Тамнава“ (КО Цвезовац ГО Лазаревац)	0	+1	+1	0	0	0	0	+1	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	0	

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Регионална депонија „Каленић“	-1	+1	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	+3	0	+2	0	+1	0	+1	+1
Уређење простора Цркве брвнаре „Св.апостола Павла и Петра“ у Даросави	0	+1	+1	0	-1	-1	-1	-1	-1	+3	0	0	0	+3	0	0	0	0

\* - критеријуми према табели 3.2.

**Табела 3.8.6.** Процена просторних размера утицаја утврђених планских решења просторних целина и коридора посебне намене (са регулационим разрадама) обухваћених проценом утицаја (према табели 3.6.а.) на животну средину и елементе одрживог развоја

**Циљеви СПУ**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности | 10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |
| смањење укупне емисије ГСБ   | 11. Унапредити третман и одлагање отпада  |
| 2. Одржivo коришћење вода  | 12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |
| 3. Очување рехима подземних и површинских вода                           | 13. Заштита и унапређење здравља становништва                                   |
| 4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода                     | 14. Смањити утицај на насеља и објекте  |
| 5. Заштитити погодното земљиште  | 15. Унапређење саобраћајне мреже  |
| 6. Заштитити шуме и шумско земљиште                                      | 16. Унапређење водоснабдевања   |
| 7. Заштитити предео  | 17. Подстицати економски развој и запосленост                                   |
| 8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет                                 | 18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |
| 9. Заштитити природне вредности и подручја                               |   |

Планска решења	Циљеви СПУ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Зона ретензија у средњем току реке Пештан		R	L	L	L	L	L	L			L			L			R	R
Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица поплава из маја 2014. године		R	L	L	L	L	L		L	L					L		R	R
Измештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима						L											L	
Измештање дела државног пута ДП IIБ-363 Вреоци–Крушевица								L							L		L	
Коридор за снабдевање погона „Прераде“ техничком водом								L							L		L	
Поље „Е“	L	L	R	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	R		
Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“	L	L		L	L		L	L		L	L				L	L	L	L
Одлагалиште јаловине у оквиру поља „Е“, „Ц“ и „Д“	L				L		L				L					R		
Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава – источно поље“, спољашње одлагалиште Радњево	L				L		L				L					R		
Сепарација кварцног песка у Вреоцима	L						L									L		
Одлагалиште јаловине у зони „Поља А“	L				L	L	L				L					L		
Проширење депоније угља у комплексу "Дробилана-Тамнава"	L			L			L			L					R	L		
Зона утицаја копа „Поље Е“ у делу насеља Зеоке	L		L	L	L	L	L	L		L		L	L	L		L		
Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци	L		L	L	L		L	L		L		L	L	L		L		
Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Медошевац	L		L	L	L		L	L		L		L	L	L		L		
Зона утицаја ПК Тамнава –западно поље																		
Проширење изворишта ВС „Каленић“		L	L	L				L	L			L	L			L	L	L
Водоизвориште „Сува сепарација“		L	L	L				L	L			L	L			L	L	L


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Проширење новог месног гробља у Барошевцу				Л					Л						Л	
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу	Л	Л		Л				Л				Л			Л	Л
Спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“		Л									Л	Л			Л	Л
Спортско-рекреативни центар у Рудовцима										Л	Л			Л	Л	
Комплекс „Стрелиште Тамнава“	Л	Л	Л	Л			Л			P		P		Л		P
Регионална депонија Каленић	Л	Л	Л	Л		Л			P		P		Л		P	P
Уређење простора око Цркве брвнаре „Св.апостола Павла и Петра“ у Даросави		Л	Л		Л	Л	Л	Л	Л	R			Л			

\* - критеријуми према табели 3.3.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**  
**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**



Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л


1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити погодбивредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја

- | Циљеви СПУ |   |
|------------|---|
| 10.        | Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта |
| 11.        | Унапредити третман и одлагање отпада  |
| 12.        | Ублажити негативан утицај развоја на демографију                            |
| 13.        | Заштита и унапређење здравља становништва                                   |
| 14.        | Смањити утицај на насеља и објекте  |
| 15.        | Унапређење саобраћајне мреже  |
| 16.        | Унапређење водоснабдевања   |
| 17.        | Подстицати економски развој и запосленост                                   |
| 18.        | Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање        |


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Имештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима



Имештање дела државног пута ДП IIБ-363 (раније Р-201)  
Вреоци-Крушевица



Поље "Е"




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити погодне земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
H	Национални	H
P	Регионални	P
L	Локални	L

**Циљеви СПУ**

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити погодностопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л


Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одржivo коришћење вода
3. Очување рехима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити погњопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Зона утицаја ПК „Тамнава –западно поље“  
у насељу Скобаљ



ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ




Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одржivo коришћење вода
3. Очувавање речима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити пољопривредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ






Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити пољoprивредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
H	Национални	H
P	Регионални	P
L	Локални	L


**Циљеви СПУ**

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСБ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очување режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подземних и површинских вода
5. Заштитити пољoprивредно земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Регионална депонија „Каленић“



Уређење простора Цркве брвнаре  
„Св.апостола Павла и Петра“ у Даросави



Ознака (негативни)	Значај утицаја	Ознака (позитивни)
Н	Национални	Н
Р	Регионални	Р
Л	Локални	Л

Циљеви СПУ

1. Смањити емисије загађујућих материја у ваздух до прописаних вредности смањење укупне емисије ГСВ
2. Одрживо коришћење вода
3. Очувашење режима подземних и површинских вода
4. Унапређење квалитета подzemних и површинских вода
5. Заштитити погодније земљиште
6. Заштитити шуме и шумско земљиште
7. Заштитити предео
8. Очувати биодиверзитет и геодиверзитет
9. Заштитити природне вредности и подручја
10. Заштитити културна добра, очувати историјске објекте и археолошка налазишта
11. Унапредити третман и одлагање отпада
12. Ублажити негативан утицај развоја на демографију
13. Заштита и унапређење здравља становништва
14. Смањити утицај на насеља и објекте
15. Унапређење саобраћајне мреже
16. Унапређење водоснабдевања
17. Подстицати економски развој и запосленост
18. Унапредити службу за заштиту животне средине, мониторинг и управљање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Табела 3.9. Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја приоритетних активности

Планско решење	Идентификација и евалуација значајних утицаја		Образложение
	Циљ СПУ	Ранг	
<b>РУДАРСТВО</b>			
„Тамнава-западно поље”	7	Л-3 / С / Д	Развој рударских активности које се базирају на проширењу постојећих и отварању нових копова, имплицираће читав низ негативних утицаја на чиниоце животне средине и циљеве СПУ. Иако је већина негативних утицаја локалног карактера, овакви утицаји су веома јаког интензитета па су окарактерисани као стратешки значајни. Односе се пре свега на квалитет вода и измену хидролошких режима. Могућа је инфильтрација загађујућих материја уклањањем изолационих слојева који прекривају водоносни слој. Могуће су веће промене геотехничких карактеристика тла. Јака деградација пољопривредног и шумског земљишта и уништавање вегетације и станишта већине животињских врста које су заступљене на подручју на којем се планира проширење и отварање копова. Изразито негативан утицај на предеоне карактеристике. Негативан утицај на становништво, насеља и објекте и нужност преселења између 955 и 1048 („Тамнава-западно поље”: насеља Мали Борак; Скобал; Полье „Велики Црљени”: насеље Вреоци, Велики Црљени, Цветовац; Полье „Ц“: насеље Барошевац; Полье „Д“: насеља Вреоци, Медошевац, Јунковац; Полье „Радљево“: насеља Радљево, Каленић, Бргуле; „Јужно поље“ – Полье „Г“: насеља Вреоци, и Полье „Е“ (почетак откопавања ван планског периода - 2023. год): насеља Зеоке, Медошевац, Шопић, Вреоци, као и Рудовци и Крушевица (због ретензија). Потреба за измештањем дела саобраћајне и електроенергетске инфраструктуре. Негативни утицаји најдоминантнији су у зони копова на којима су Просторним планом предвиђени најобимнији рударски радови. Стратешки значајни позитивни утицаји, који су регионалног карактера и превазилазе оквире Просторног плана, односе се на стварање предуслова за економски развој и запошљавање у сектору рударства и сродним привредним гранама. Већи позитиван утицај вероватно ће се обезбедити мерама заштите и компензације, те унапређењем управљања заштитом животне средине и развојем мониторинг система.
	17	Р+2 / С / Д	
Полье „Велики Црљени“	7	Л-3 / С / Д	
	12	Л-3 / С / Д	
	14	Л-3 / С / Д	
	17	Р+2 / С / Д	
Полье „Ц“	7	Л-3 / С / Д	Развој рударских активности које се базирају на проширењу постојећих и отварању нових копова, имплицираће читав низ негативних утицаја на чиниоце животне средине и циљеве СПУ. Иако је већина негативних утицаја локалног карактера, овакви утицаји су веома јаког интензитета па су окарактерисани као стратешки значајни. Односе се пре свега на квалитет вода и измену хидролошких режима. Могућа је инфильтрација загађујућих материја уклањањем изолационих слојева који прекривају водоносни слој. Могуће су веће промене геотехничких карактеристика тла. Јака деградација пољопривредног и шумског земљишта и уништавање вегетације и станишта већине животињских врста које су заступљене на подручју на којем се планира проширење и отварање копова. Изразито негативан утицај на предеоне карактеристике. Негативан утицај на становништво, насеља и објекте и нужност преселења између 955 и 1048 („Тамнава-западно поље”: насеља Мали Борак; Скобал; Полье „Велики Црљени”: насеље Вреоци, Велики Црљени, Цветовац; Полье „Ц“: насеље Барошевац; Полье „Д“: насеља Вреоци, Медошевац, Јунковац; Полье „Радљево“: насеља Радљево, Каленић, Бргуле; „Јужно поље“ – Полье „Г“: насеља Вреоци, и Полье „Е“ (почетак откопавања ван планског периода - 2023. год): насеља Зеоке, Медошевац, Шопић, Вреоци, као и Рудовци и Крушевица (због ретензија). Потреба за измештањем дела саобраћајне и електроенергетске инфраструктуре. Негативни утицаји најдоминантнији су у зони копова на којима су Просторним планом предвиђени најобимнији рударски радови. Стратешки значајни позитивни утицаји, који су регионалног карактера и превазилазе оквире Просторног плана, односе се на стварање предуслова за економски развој и запошљавање у сектору рударства и сродним привредним гранама. Већи позитиван утицај вероватно ће се обезбедити мерама заштите и компензације, те унапређењем управљања заштитом животне средине и развојем мониторинг система.
	17	Р+2 / С / Д	
Полье „Д“	7	Л-3 / С / Д	
	12	Л-3 / С / Д	
	14	Л-3 / С / Д	
	17	Р+2 / С / Д	
Полье Е“	7	Л-3 / С / Д	Развој рударских активности које се базирају на проширењу постојећих и отварању нових копова, имплицираће читав низ негативних утицаја на чиниоце животне средине и циљеве СПУ. Иако је већина негативних утицаја локалног карактера, овакви утицаји су веома јаког интензитета па су окарактерисани као стратешки значајни. Односе се пре свега на квалитет вода и измену хидролошких режима. Могућа је инфильтрација загађујућих материја уклањањем изолационих слојева који прекривају водоносни слој. Могуће су веће промене геотехничких карактеристика тла. Јака деградација пољопривредног и шумског земљишта и уништавање вегетације и станишта већине животињских врста које су заступљене на подручју на којем се планира проширење и отварање копова. Изразито негативан утицај на предеоне карактеристике. Негативан утицај на становништво, насеља и објекте и нужност преселења између 955 и 1048 („Тамнава-западно поље”: насеља Мали Борак; Скобал; Полье „Велики Црљени”: насеље Вреоци, Велики Црљени, Цветовац; Полье „Ц“: насеље Барошевац; Полье „Д“: насеља Вреоци, Медошевац, Јунковац; Полье „Радљево“: насеља Радљево, Каленић, Бргуле; „Јужно поље“ – Полье „Г“: насеља Вреоци, и Полье „Е“ (почетак откопавања ван планског периода - 2023. год): насеља Зеоке, Медошевац, Шопић, Вреоци, као и Рудовци и Крушевица (због ретензија). Потреба за измештањем дела саобраћајне и електроенергетске инфраструктуре. Негативни утицаји најдоминантнији су у зони копова на којима су Просторним планом предвиђени најобимнији рударски радови. Стратешки значајни позитивни утицаји, који су регионалног карактера и превазилазе оквире Просторног плана, односе се на стварање предуслова за економски развој и запошљавање у сектору рударства и сродним привредним гранама. Већи позитиван утицај вероватно ће се обезбедити мерама заштите и компензације, те унапређењем управљања заштитом животне средине и развојем мониторинг система.
	12	Л-3 / С / Д	
	14	Л-3 / С / Д	
	17	Л-3 / С / Д	
„Радљево“	2	Р-3 / М / Д	
	3	Р-3 / В / Д	
	4	Л-3 / С / Д	
	5	Л-3 / С / Д	
	7	Л-3 / С / Д	
	8	Л-3 / С / Д	
	12	Л-3 / С / Д	
	14	Л-3 / С / Д	
	17	Р+3 / С / Д	
„Јужно поље“ – Полье „Г“	2	Р-3 / М / Д	Развој рударских активности које се базирају на проширењу постојећих и отварању нових копова, имплицираће читав низ негативних утицаја на чиниоце животне средине и циљеве СПУ. Иако је већина негативних утицаја локалног карактера, овакви утицаји су веома јаког интензитета па су окарактерисани као стратешки значајни. Односе се пре свега на квалитет вода и измену хидролошких режима. Могућа је инфильтрација загађујућих материја уклањањем изолационих слојева који прекривају водоносни слој. Могуће су веће промене геотехничких карактеристика тла. Јака деградација пољопривредног и шумског земљишта и уништавање вегетације и станишта већине животињских врста које су заступљене на подручју на којем се планира проширење и отварање копова. Изразито негативан утицај на предеоне карактеристике. Негативан утицај на становништво, насеља и објекте и нужност преселења између 955 и 1048 („Тамнава-западно поље”: насеља Мали Борак; Скобал; Полье „Велики Црљени”: насеље Вреоци, Велики Црљени, Цветовац; Полье „Ц“: насеље Барошевац; Полье „Д“: насеља Вреоци, Медошевац, Јунковац; Полье „Радљево“: насеља Радљево, Каленић, Бргуле; „Јужно поље“ – Полье „Г“: насеља Вреоци, и Полье „Е“ (почетак откопавања ван планског периода - 2023. год): насеља Зеоке, Медошевац, Шопић, Вреоци, као и Рудовци и Крушевица (због ретензија). Потреба за измештањем дела саобраћајне и електроенергетске инфраструктуре. Негативни утицаји најдоминантнији су у зони копова на којима су Просторним планом предвиђени најобимнији рударски радови. Стратешки значајни позитивни утицаји, који су регионалног карактера и превазилазе оквире Просторног плана, односе се на стварање предуслова за економски развој и запошљавање у сектору рударства и сродним привредним гранама. Већи позитиван утицај вероватно ће се обезбедити мерама заштите и компензације, те унапређењем управљања заштитом животне средине и развојем мониторинг система.
	3	Р-3 / В / Д	
	4	Л-3 / В / Д	
	5	Л-3 / В / Д	
	5	Л-3 / В / Д	

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планско решење	Идентификација и евалуација значајних утицаја		Образложење
	Циљ СПУ	Ранг	
<b>ЕНЕРГЕТИКА</b>	7	Л-3 / С / Д	
	8	Л-3 / С / Д	
	15	Л-3 / С / Д	
	17	Р+3 / С / Д	
<b>ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ</b>			
Сукањесивно повлачење термоагрегата испод 300 MW и реализација Националног плана за смањење емисије	1	Р+3 / С / Д	Реконструкцијом и модернизацијом погона и применом технолошких система за пречишћавање отпадних гасова и вода значајно ће се допринети побољшању квалитета ваздуха и вода у складу са европским стандардима. Смањење изложености становништва загађеном ваздуху се очекује, као и унапређење система управљања животном средином.
Повећање капацитета постојеће топлане и сушаре	13	Р+2 / М / Д	
	14	Р+2 / В / Д	
	18	Л+3 / В / Д	
	1	Р-3 / С / Д	
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	2	Л-3 / М / Д	
	3	Л-3 / М / Д	
	13	Р-2 / М / Д	
	17	Р+2 / С / Д	Јачање предузетништва које се првенствено везује за секторе рударства и енергетике, претпостављајући економски развој и повећање запослености на Планском подручју.
<b>ШУМАРСТВО, ЛОВСТВО ИРИБАРСТВО</b>			
Одрживи развој пољопривреде у условима интензивних рударских активности	5	Р+3 / С / Д	Одрживи развој пољопривреде ослањањем на најрационалније приступе у пољопривредној производњи донекле ће компензовати заузимање пољопривредних површина у условима интензивних рударских активности.
Унапређивање стања шума и повећање	6	Р+3 / С / Д	Унапређивање стања шума и повећање површина под шумом са приоритетном

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планско решење	Идентификација и евалуација значајних утицаја		Образложение
	Циљ СПУ	Ранг	
површина под шумом са приоритетно рекултивацијом пострударских терена	7	P+3 / С / Д	рекултивацијом пострударских терена имаће јаке позитивне утицаје како на шумске ресурсе, тако и на побољшање предеоних карактеристика Планског подручја, заштиту природних вредности и биодиверзитета. Посебан допринос огледа се у унапређењу мониторинга и система управљања шумским ресурсима.
	9	P+2 / В / Д	
	18	Л+3 / В / Д	
<b>САОБРАЋАЈСА ОБРАЂАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
Изградња деонице аутопута (Е-761) део сектора 1: Београд–Љиг, деоница 3 (Обреновац–Уб) и деоница 4 (Уб–Лајковац)	15	P+2 / С / Д	Пролазак деонице аутопута Е-761 кроз Планско подручје има пре свега економски значај и потенцијал за развој Планског подручја. Брже и лакше повезивање Планског подручја пре свега са Београдом ствара предуслове за инвестиције и запошљавање.
	17	P+2 / М / Д	
<b>ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
Изградња ППОВ у свим насељима која имају више од 5 000 ЕС	2	P+3 / С / Д	Одрживо коришћење вода кроз изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у свим већим насељима на планском подручју имаће изузетно јак позитиван утицај на унапређење квалитета површинских вода и очување природних вредности и биодиверзитета у водотоцима (заптита ихтиофауне, бентонских организама итд.). Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода подразумева строге мере мониторинга и управљања које обезбеђују остваривање свих позитивних ефеката овог планског решења.
	4	P+3 / С / Д	
	9	P+2 / В / Д	
	18	P+3 / С / Д	
Иzmештање дела реке Колубаре – II фаза	3	Л-3 / С / Д	Иzmештањем делова речних токова значајно ће се ублажити негативан утицај рударства на режиме површинских и подземних вода, али ови радови утичу на измену природних хидролошких режима водотока. Иако се ради о јаким негативним утицајима, они имају локални карактер јер се ради о мањим деловима водотока.
Иzmештање дела реке Пештан – I и II фаза	3	Л-3 / С / Д	
Иzmештање реке Кладнице – Тамнава западно поље, "Радљево"	3	Л-3 / С / Д	
Примена технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода	2	Л+3 / С / Д	Имплементацијом свих системских решења у области заштите вода оствариће се јаки позитивни утицаји на квалитет вода на планском подручју, заштиту природних вредности и биодиверзитета у водним телима. Доприноће мониторингу и управљању водним ресурсима који нису ограничени само на Планско подручје, већ се морају посматрати у ширем контексту који превазилази оквире Просторног плана.
	4	P+3 / С / Д	
	18	P+3 / С / Д	
<b>КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
Примена регионалног концепта одрживог	7	P+3 / С / Д	Успостављање регионалног концепта управљања отпадом изразито повољно

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планско решење	Идентификација и евалуација значајних утицаја		Образложење
	Циљ СПУ	Ранг	
Интегралног управљања отпадом уз затварање и санацију постојећих општинских депонија	11	P+3 / С / Д	ће утицати на све чиниоце животне средине чиме ће индиректно допринети здрављу становништва у региону за управљање отпадом. Посебно је значајно унапређење квалитета предела затварањем општинских и градских депонија и сметлишта, успостављање мониторинга отпада у региону, као и могућност запошљавања у сектору управљања отпадом. Нису занемарљиви ни други позитивни утицаји иако они нису окарактерисани као стратешки значајни.
	17	P+3 / М / Д	
	18	P+3 / С / Д	
<b>СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПРЕСЕЉЕЊЕ СТАНОВНИШТВА</b>			
Пресељење становништва из насеља која су у зони утицаја рударских активности	12	Л-3 / С / Д	Извесно је константно смањење броја домаћинстава и становника као последица пресељења насеља/делова насеља услед интензивних рударских активности на Планском подручју. Иако пресељење треба да буде на локације са знатно бољим условима за живот, ова активност има специфичну тежину са аспекта социјалних импликација: преселење објеката; пресељење комуналне инфраструктуре и супраструктуре, промена навика становништва са свим својим последицама. Због тога су ови утицаји окарактерисани као значајни негативни.
	14	Л-3 / С / Д	
<b>ЗАШТИТА ПРОСТОРА</b>			
Смернице за заштиту животне средине	1	P+3 / С / Д	Све смерница за заштиту животне средине доприносе подизању квалитета животне средине у свим њеним аспектима. Посебно значајан допринос, који је стратешки важан, огледа се у смањењу загађујућих материја у ваздуху на Планском подручју.
	11	P+3 / С / Д	
	18	P+3 / С / Д	
Рекултивација и ревитализација простора и уређење предела	1	P+2 / В / Д	Рекултивацијом ће се делимично компензовати губитак пољопривредних површина и повећањем површине шумског земљишта, а највећи допринос је цењловита регенерација и обнова терена деградираних рударских активностима. Након рекултивације, повратиће се услови за формирање станишта флоре и фауне, а нове шумске површине повољно ће утицати на смањење загађености ваздуха и тиме допринети здравијим условима живота и рада становништва.
	7	Л+3 / С / Д	
	18	Л+3 / В / Д	
Заштита природе и природних вредности	9	P+3 / С / Д	Реализацијом планских смерница и мера заштите природе и природних вредности које су усклађене са условима Завода за заштиту природе Србије, остварују се јаки позитивни утицаји у контексту превентивне заштите природе, природних вредности и биодиверзитета.
	18	P+3 / М / Д	

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Планско решење	Идентификација и евалуација значајних утицаја		Образложење
	Циљ СПУ	Ранг	
Интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности	10	P+3 / С / Д	Интегралном заштитом материјалних и нематеријалних културних вредности остварује се јак позитиван допринос Просторног плана у контексту очувања културне баштине на Планском подручју и унапређење службе за заштиту и управљање културним добрима.
	18	P+3 / В / Д	
Мере заштите од елементарних и других непогода	1	P+2 / М / Д	Мерама заштите од елементарних и других непогода остварује се превентивна заштита становништва и материјалних добара у случајвима непредвиђених догађаја.
	2	P+2 / М / Д	
	18	P+3 / С / Д	
<b>ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ РАЗРАДАМА</b>			
Зона ретензија у средњем току реке Пештан	7	Л+3 / М / Д	Могући су јаки позитивни утицаји локалног карактера на предео на локалитетима ретензија које ће дати специфичан визуелни идентитет простору. У складу са основном функцијом планираних ретензија, очекују се јаки позитивни утицаји на унапређење службе за заштиту животне средине, односно на мониторинг и управљање, у функцији предупређења и заштите копова и становништва од поплавних вода.
	18	P+3 / М / Д	
Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица поплава из маја 2014. године	5	Л+3 / М / Д	Као резултат примене читавог низа планских и техничко-технолошких мера, очекују се јаки позитивни утицаји пре свега у економском смислу и стварању услова за превентивну заштиту копова у будућности.
	17	P+2 / В / Д	
Уређење простора око цркве брвнаре	10	P+3/С/Д	Уређење простора око цркве у функцији одбране од поплава обезбедиће се сигурни позитивни утицаји на очувању културне баштине и објекта у опште.
	14	Л+3/В/Д	
Одлагалиште јаловине „Турија“ Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава – источно поље“	17	P+2 / С / Д	Сигурна производња угља за потребе термоелектрана заснива се на развоју капацитета активних и заменских површинских копова. За реализацију ових циљева у рударско-енергетском сектору, од стратешког значаја је благовремена припрема простора за одлагање јаловине у оквиру постојећих копова. Зато ова планска решења имају позитиван утицај на економски развој.
Зона утицаја копа "Поље Е" у делу насеља Зеоке и зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци, зона утицаја ПК Тамнава -западно поље	7	Л-3 / С / Д	Утицаји копова "Поље Е" и поље "Д" манифестишују се доминантно на одређен број објекта и исказани су кроз потребу пресељења становништва и домаћинстава у планском периоду.
	12	Л-3 / С / Д	
	14	Л-3 / С / Д	
Проширење изворишта ВС "Каленић"	2	Л+3 / С / Д	Изворишта водоснабдевања су изузетно важна са аспекта снабдевања становништва и снабдевања постојећих и планираних производних погона у систему Електропривреде Србије. Други јаки позитивни утицаји огледају се у одржливом коришћењу вода намењених водоснабдевању и унапређењу водоснабдевања, као и у контексту унапређења мониторинга квалитета вода и управљања водним ресурсима.
	14	Л+3 / С / Д	
	16	Л+3 / С / Д	
	18	Л+3 / С / Д	
	2	Л+3 / С / Д	

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

**ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Водоизвориште "Сува сепарација" - проширење	14	Л+3 / С / Д	
	16	Л+3 / С / Д	
	18	Л+3 / С / Д	
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу	2	Л+3 / С / Д	Извесни су јаки позитивни утицаји пре свега у контексту заштите водних ресурса и њихово одрживо коришћење. Очекују се позитивни ефекти као резултат унапређења управљања и мониторинга водних ресурса.
	4	Л+3 / С / Д	
	8	Л+3 / С / Д	
	16	Л+3 / С / Д	
	18	Л+3 / С / Д	
Регионална депонија Каленић	11	Р/+3/С/Д	Значајни позитивни утицаји на локалним и регионалном нивоу као резултат систематизованог процеса управљања отпадом и отварањем регионалне депоније.
	13	Л/+2/В/Д	

\* - критеријуми према табели 3.5.

### 3.3 Резиме значајних утицаја Просторног плана

На основу вредновања значаја утицаја приказаних у табели 3.9, закључује се да ће примена решења предвиђених Просторним планом довести до стратешки значајних негативних, али и позитивних промена у погледу уређења простора и унапређења животне средине.

#### 3.3.1 Систематизација негативних утицаја

Стратешки значајни негативни утицаји доминантно се односе на развој рударско-енергетског сектора на Планском подручју (експлоатација постојећих и отварање нових површинских копова и функционисање енергетских објеката) који имплицира читав низ негативних утицаја на квалитет животне средине, односно циљеве СПУ и последично на становништво и социјалне аспекте развоја (пресељење становништва, утицаји на здравље, итд.). Наведени негативни утицаји су неминовна последица развоја који је у овом тренутку зависан од рударско-енергетског сектора који представља национални интерес. С друге стране, иако јаког интензитета, већина идентификованих стратешки значајних негативних утицаја је локалног карактера у погледу просторне размере. Добра је околност што се адекватним планирањем, пројектовањем и применом најбољих доступних технологија (BAT), значајан део тих утицаја може или значајно ублажити, или компензовати позитивним утицајима, што је била основна идеја приликом концепирања планских решења, посебно у погледу заштите животне средине и одрживог развоја Планског подручја.

#### 3.3.2 Систематизација позитивних утицаја

Идентификован је читав низ стратешки значајних позитивних утицаја Просторног плана (приказани и образложени у табели 3.9.). Примењена концепција Просторног плана била је управо да се Планским решењима максимално компензују идентификовани стратешки значајни негативни ефекти. Позитивни утицаји огледају се у: заштити основних чинилаца животне средине; оптималној заштити природних вредности, предела и биодиверзитета; одрживом коришћењу пољопривредног и шумског земљишта и спровођењу рекултивације деградираних и девастираних простора. Све ово уз подршку унапређеног система управљања животном средином и мониторингом, укључујући и РЕИС. Поред тога, евидентни су позитивни утицаји на економски развој Планског подручја у рударско-енергетском сектору, али и сродним делатностима које се наслањају на овај сектор. Пресељење становништва из зоне утицаја рударских активности, поред негативних социјалних импликација, омогућиће да се становништво пресели на подручја у којима је квалитет животне средине бољи.

#### 3.3.3 Кумулативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.), стратешка процена треба да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на Планском подручју. Кумулативни ефекти настају када појединачна секторска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја.

**Табела 3.10.** Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката Просторног плана (у складу са табелама 3.6 и 3.6.a.)

Област стратешке процене
<b>ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ</b>
На коповима је доминантана емисија прашине у току ископавања угља и уклањања откривке, што не изазива прекорачење граничних вредности у околним насељима. Емисије честица из реконструксаних погона ТЕ «Колубара А», Топлане и Сушаре у Вреоцима биће испод ГВЕ. Имајући у виду да на Планском подручју постоје и други извори емисије честица (саобраћај, индустриски погони и домаћинства) могуће је због кумулативног дејства прекорачење граничних вредности у неповољнијим метеоролошким условима. Гасови стаклене баште (CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, O <sub>3</sub> и халогенугљеводоници) ослобађају се у свим процесима конверзије фосилних горива у енергију (термоелектране, топлане, саобраћај) и на регионалној комуналној депонији. Кумулативно посматрано, постојећи и нови извори на Планском подручју повећаће емисију гасова стаклене баште, али то повећање није значајно на нивоу Србије. Ќото протоколом није предвиђена обавеза Србије квантификованим смањењем емисије GHG.
<b>ВОДЕ</b>
Позитивни кумулативни ефекти за смањење изложености становништва загађеном ваздуху остварују се сукцесивним повлачењем термоагрегата испод 300 MW и реализацијом Националног плана за смањење емисије, као и пресељењем становништва из насеља угрожених рударским активностима и отварањем нових копова. Позитивни кумулативни ефекти за побољшање квалитета ваздуха постижу се: припремањем погона РЕИС-а за примену мера заштите животне средине, подизањем заштитних појасева, рекултивацијом, унапређењем мониторинга, применом ОИЕ (изградњом соларних панела), затварањем општинских депонија
<b>ЗЕМЉИШТЕ</b>
Предложени развој рударских активности ће неизбежно утицати на хидрографски режим унутар копова и кумулативно у ширем окружењу. Поремећај режима вода може имати индиректне утицаје на режиме површинских вода, плодност земљишта и водоснабдевање становништва. Због развоја копова мораће да се измести један број водотока (Колубара, Пештан, Кладница). Могућа је инфильтрација загађујућих материја у коповима и јаловиштима. Могуће је загађивање водотока и подземних вода отпадним водама из термоелектране и депоније пепела.
Изградњом ППОВ за насеља преко 5000ЕС, ППОВ у Барошевцу, проширењем изворишта "Каленић" и "Сува сепарација", као и применом технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода, доприноће заштити вода и стабилном снабдевању водом становништва и индустрије
<b>ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ</b>
Рударске активности и деградација польопривредног земљишта и уништавање вегетације на локацијама поједињих копова има кумулативно дејство на губитак станишта већине животињских врста и изазиваје њихово пресељење изван шире зоне активних копова.
Измештање река и уређење водотока и други водотехнички радови ће повољно утицати на очување водених станишта. Рекултивацијом копова и депонија укупно се стварају услови за обнављање станишта биљног и животињског света, као и за побољшање пејсажних карактеристика Планског подручја
<b>КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКА БАШТИНА</b>
Кумулативан негативан утицај на стање културног наслеђа због развоја копова, као и пресељења становништва из насеља у којима су евидентирана културна добра.
Заштита поједињих објекат културне баштине кроз пројекте уређења и заштите од поплава.
<b>ОТПАД</b>
/
Примена савремених технологија у третману отпада у рударству и изградња регионалне комуналног отпада и рециклажног центра према европским стандардима значајно ће унапредити систем управљања отпадом.

Област стратешке процене
<b>СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ</b>
Кумулативан негативан утицај на број и структуру становништва и карактеристике насеља услед развоја свих површинских копова и пресељење између 955 и 1048 у планском периоду. Мали утицаји локалног карактера могу постати значајни кумулативно са другим изворима загађеног ваздуха и буке (саобраћај, индустрија) унутар граница експлоатационог подручја.
Планска решења којима се предвиђа повећање броја прикључака на градске водоводе, као и атмосферске и фекалне канализационе системе и изградња ППОВ имају кумулативно дугорочно позитивно деловање на здравље становништва, као и смањење емисије штетних материја у ваздух, а са друге удаљењем рецептора (становништва) од извора загађења (пресељењем становништва) и апсорцијом загађења на пошумљеним рекултивисаним површинама.
<b>ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>
/
Интеракцијом планских решења кумулативно ће се значајно подстаки даљи економски развој подручја и повећати запосленост не само у рударско-енергетском сектору, већ и у другим комплементарним делатностима.
<b>ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ</b>
/
Планска решења кумулативно доприносе институционалном развоју у сектору заштите животне средине и управљања животном средином. У оквиру развоја предложеног система управљања заштитом животне средине надлежних и заинтересованих страна за реализацију наведених планских решења обезбедиће се услови за интегрисану заштиту животне средине на Планском подручју.

 позитиван утицај  негативан утицај

### 3.4 Опис смерница за предупређење и смањење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализе и оцене стања животне средине и на основу процењених могућих утицаја, дефинишу смернице за заштиту животне средине. Смернице за заштиту имају за циљ да идентификоване негативне утицаје на животну средину доведу у оквире граница прихватљивости, ради спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Оне служе и да позитивни утицаји задрже такав тренд. Смернице за заштиту усмеравају рауводу у складу са принципима и циљевима одрживог развојаомогућавају развој и спречавају конфликте у простору.

На основу резултата извршене мултикритеријумске евалуације Планских решења које су предвиђене Просторним планом, утврђују се смернице за заштиту животне средине које је потребно примењивати приликом имплементације Просторног плана, односно његовом разрадом документима нижег хијерархијског ранга.

#### 3.4.1 Опште смернице

Опште смернице су:

- 3.4.1.1 стриктно спровођење законске регулативе која се односи на заштиту животне средине и спровођење преузетих међународних обавеза које се односе на област заштите животне средине;
- 3.4.1.2 обавезно спровођење мера које обухватају спречавање погоршања, заштиту и унапређење квалитета животне средине, ради остваривања циљева заштите животне средине у складу са легислативом која се односи на ову област;
- 3.4.1.3 обавезно спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у овом планском документу и СПУ и њихова детаљна резрада у процесу имплементације Просторног плана, односно кроз израду планске документације, програма, стратегија, студија и пројектно-техничке документације за појединачне пројекте;
- 3.4.1.4 обавезна примена свих услова релевантних институција прибављених за потребе израде

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- Просторног плана;
- 3.4.1.5 обавезно је спровођење мониторинга квалитета животне средине у складу са релевантном законском регулативом и Програмом праћења стања животне средине дефинисаним у предметној СПУ; и
- 3.4.1.6 обезбедити доступност информација о свим значајним аспектима везаним за квалитет живота и локални социо-економски развој, едукацију и учешће јавности у свим фазама реализације Просторног плана успостављањем информационог система, који је путем интернета доступан свим грађанима.

### **3.4.2 Предлог приоритета**

У области заштите животне средине приоритетна је реализација следећих пројекта:

- 3.4.2.1.1 енергетика: смањење испуштања загађујућих материја, искоришћавање летећег пепела и шљаке, повећање енергетске ефикасности у индустрији и домаћинствима;
- 3.4.2.1.2 заштита вода: изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Барошевицу; реализација пројекта за раздвајање, сакупљање, каналисање и евакуацију отпадних вода из комплекса ПК „Тамнава-западно поље“ и погона Дробилане и др. у Каленићу);
- 3.4.2.2 заштита ваздуха: завршетак реконструкције система отпепељавања блока 5 у ТЕ „Колубара А“; примена поступка орошавања водом за спречавање емитовања прашине у процесу откопавања, транспорта и одлагања угља; изградња постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Колубара А“; увођење примарних мера редукције азотних оксида; реконструкција свих електрофилтерских постројења у складу са међународним стандардима;
- 3.4.2.2.1 заштита земљишта: увођење нових технологија селективног откопавања повлатних слојева; набавка одлагача за међуслојну јаловину; рекултивација копова на којима је процес ископавања завршен;
- 3.4.2.3 заштита од буке: постављање звучних баријера;
- 3.4.2.4 управљање отпадом: изградња регионалне депоније „Каленић“ са рециклажним центром, санација постојећих сметлишта;
- 3.4.2.5 систем управљања животном средином: добијање интегрисане дозволе (IPPC) за ЈП ЕПС огранак РБ Колубара; израда Акционог плана за заштиту животне средине ЈП ЕПС огранак РБ Колубара;
- 3.4.2.6 формирање заштитних појаса и простора под посебним режимима коришћења; и
- 3.4.2.7 израда и реализација локалних еколошких акционих планова за све општине на Планском подручју.

Неопходно је спровести следеће приоритетне активности:

- 3.4.2.8 јачање стручних служби задужених за животну средину у општинама и погонима РЕИС-а;
- 3.4.2.9 формирање међупартијског координационог стручног тела за заштиту животне средине;
- 3.4.2.10 спровођење мониторинга квалитета животне средине;
- 3.4.2.11 увести систем интегралног управљања заштитом животне средине у оквиру рударско-енергетског комплекса применом стандарда JUS-ISO 14.001;
- 3.4.2.12 спровођење истраживања о могућем утицају дубоких копова (“Јужно поље” и Поље “Е”) на непосредно окружење (исушивање и слегање тла, стабилност објеката и сл.); и
- 3.4.2.13 развој информационог система животне средине, који би поред резултата локалног система мониторинга, водио евидентију података и из извора градских и републичких надлежних институција.

Приоритети у спровођењу плана рекултивације и ревитализације простора су:

- 3.4.2.14 идентификација и оцена предела и формирање базе просторних података о предулу Колубарског угљеног басена;
- 3.4.2.15 обезбеђење финансијске подршке информатичким и научно-истраживачким активностима, које су усмерене на унапређивање техничко-технолошких, економских и еколошких решења за рекултивацију деградираних површина, израда и реализација планова регенерације или обнове деградираних простора;
- 3.4.2.16 просторно усклађивање мера техничке/рударске рекултивације са захтевима планираних видова, односно намена биолошке рекултивације;
- 3.4.2.17 израда извођачких/инвестиционих пројекта и одговарајуће техничке документације за спровођење планираних просторних захвата шумске рекултивације, с предрачуном трошкова по фазама

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- реализације и утврђивањем коначних економских и еколошких ефеката;
- 3.4.2.18 избор извођача поједињих програма рекултивације, на основу урађених инвестиционих програма и пратеће техничке документације;
- 3.4.2.19 одређивање надлежности у погледу газдовања рекултивисаним површинама (коришћење земљишта, нега шумских култура, инфраструктурно опремање, врста и обим дозвољених спортско-рекреативних, туристичких, научно-истраживачких, едукативних и других садржаја и сл.);
- 3.4.2.20 успостављање система оцене и праћења површина и квалитета земљишних ресурса који су привремено заузети рударским активностима, и то у фази пре отпочињања откривке, током експлоатационог периода, у поступцима техничке и биолошке рекултивације и континуирано након функционалног привођења ревитализованог простора планираној намени; и
- 3.4.2.21 укључивање локалног становништва, удружења грађана, привредника, органа локалне самоуправе и других заинтересованих актера у доношење одлуке по питању визије и плана обнове и уређења деградираних простора након завршетка рударске експлоатације лигнитских лежишта.

Приоритетне активности и програми, којима се обезбеђује остваривање планских решења по питању заштите природе и уређења предела су:

- 3.4.2.22 примена одговарајућих мера превенције од штетних утицаја рударства, енергетике и пратећих привредних делатности на природно окружење; и
- 3.4.2.22.1 умрежавање појасева заштитног зеленила и рекултивисаних површина са шумским и другим природним стаништима, у функцији заштите, очувања и унапређења биодиверзитета, посебно зоофонда.

#### **3.4.3 Планска концепција заштите**

Планска концепција заштите животне средине заснива се на чињеници да се на Планском подручју налази већи број концентрисаних, линијских и расутих загађивача који су у конфлику са осељивим наменама, попут становља, водопривреде, польопривреде, заштите природе и др., а планирани развој копова, термоенергетских и других индустријских објекта може да има додатни негативни утицај на квалитет животне средине. Полазећи од циљева и критеријума заштите животне средине дефинисаних у националним политикама и стратегијама, као и категоризације утврђене ППРС, а на основу очекиваног стања животне средине и планираног привредног и просторног развоја, предлажу се категорије квалитета животне средине (са пропозицијама и условима коришћења простора) како је приказано у табели 3.11.

**Табела 3.11. План квалитета животне средине - еколошко зонирање Планског подручја**

Категорија загађености	Локалитети	Опис
<b>подручја веома загађене и деградиране животне средине</b>		
I	површински копови, комплекси ТЕ „Колубара А”, депоније јаловине, пепела и шљаке, „Колубара – Прерада”, Сушара угља са сувом и мокром сепарацијом, Топлане у Вреоцима, транспортни коридори,	могуће прекорачење ГВИ и МДК у ваздуху, водама и земљишту, прекомерни ниво буке, веће количине чврстог отпада; потребна је примена превентивних техничко-технолошких мера на извору загађења, санација и рекултивација деградираних и угрожених екосистема и санација последица загађења.
<b>подручја загађене и угрожене животне средине</b>		
II	Лазаревац и делови околних насеља: Вреоци, В. Црљени, Барашевац, Каленић, М. Борак, Медошевац, Радљево, Сакуља, Скобаљ, Зеoke и Цветовац, државни путеви I и II реда, железничке пруге, реке Колубара, Луковица, Пештан, Љиг, Турија, насељске индустријске зоне, регионална депонија отпада и др.	могуће повремено мање прекорачење ГВИ и МДК у ваздуху, водама и земљишту, повишени ниво буке, комунални отпад, али без прекомерног загађивања радиоактивним, канцерогеним и мутагеним материјама; потребно је контролисати режиме коришћења земљишта и применити техничко-технолошке и организационе мере заштите ради санације и спречавања даље деградације.
<b>подручја претежно квалитетне животне средине</b>		

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

III	сва остале насеља на Планском подручју, шумска подручја, пољопривредне и воћарске зоне, подручја са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II класе	загађење елемената животне средине у границама дозвољеног (ГВИ, МДК); потребно је елиминисати или умањити постојеће изворе негативних утицаја и чувати ова подручја применом техничко-технолошких и организационих мера заштите
-----	---	---

Заштита и унапређење квалитета животне средине оствариваће се спровођењем планских решења, као и следећих мера и смерница за:

1) заштиту и унапређење квалитета ваздуха:

- смањење емисија загађујућих материја из постојећих извора загађивања: прописивањем и строгом контролом ГВЕ загађујућих материја из стационарних и покретних извора загађивања (експлоатације лигнита, производње енергије, индустрије и саобраћаја) од стране локалних јединица управе, на основу утврђених стандарда на националном нивоу; развој и имплементација стандарда за смањење емисија ГСБ у складу са Зеленом Атендом, Законом о климатским променама („Сл.гласик РС“, бр 19/21) и осталим прописима из ове области; развојем и имплементацијом савремених мера заштите у оквиру рударских, енергетских и индустријских објеката, како би се смањило емитовање таложних и токсичних материја у атмосферу – односно смањио степен загађења ваздуха на Планском подручју; применом еколошки повољније технологије за пречишћавање ваздуха у ТЕ и индустрији у циљу задовољења ГВЕ; смањењем емисије угљен моноксида као продукта непотпуног сагоревања фосилних горива у зони државних путева првог и другог реда; проширењем и техничким унапређењем система даљинског грејања општинских центара и усклађивање режима рада постојећих котларница са прописима, уз прелазак с угља на течна горива; смањењем потрошње угља и повећањем потрошње обновљивих извора енергије за топлотне потребе домаћинства и јавних објеката; унапређењем система јавног превоза и железничког транспорта; и затварањем и санацијом постојећих општинских депонија;
- ограничавање емисија из нових извора загађивања: обавезне интегрисане дозволе за постојећа и нова постројења и објекте, уз промене у начину функционисања постојећих објеката и постројења; примена најбољих доступних технологија и решења за нова постројења и објекте; и обавезном израдом процене утицаја на животну средину за свако ново постројење;
- систематско праћење квалитета ваздуха – контрола квалитета ваздуха на више мерних места (Лазаревац, Уб, Лајковац) у складу са Европском директивом о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха (96/62/ЕС), у оквиру државне мреже мерних станица за мерење регионалног и прекограницног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза, као и више локалних мерних станица за фиксна мерења (насеља у непосредној близини површинских копова, индустријских и ТЕ постројења: Вреоци, В. Црљени, Медошевац итд.), а у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- развој мреже метеоролошких станица са осматрањем свих метеоролошких параметара на Планском подручју (посебно у Лазаревцу, Убу и Лајковцу);
- израда регистра загађивача са билансом емисије; и
- дефинисање регионалне стратегије заштите ваздуха, планова у случају међурегионалног загађења (Обреновац, Лазаревац), локалних планова квалитета ваздуха и планова оператора за смањење емисија из стационарних постројења;

2) заштиту и унапређење квалитета вода:

- заштита постојећих и планираних изворишта водоснабдевања, као и изворишта термоминералних вода, успостављањем одговарајућих зона и режима санитарног надзора и заштите животне средине;
- обезбеђење рационалног коришћења воде у индустрији и енергетици, увођењем нових технологија и рециркулације;
- уклањање смећа са обала (посебно Колубаре и мањих водотока) и из корита река и канала за наводњавање;
- препознавање и уклањање извора загађивања река: испитивањем квалитета отпадних вода и праћењем хаваријских загађења (према Закону о водама, чл. 105.); пречишћавањем отпадних вода до нивоа који одговара ГВИ, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента (према Закону о водама, чл. 99.); успостављањем система интегралног управљања

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- отпадом на територијама свих општина у складу са планским решењима; спречавањем одрођивања и спирања смећа у реке са постојећим сметлишта, до њиховог затварања иремедијације;
- доследна примена Европске директиве о водама (2000/60/ЕС) и Закона о водама РС („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон),
  - у домену: утврђивања и координације мера за површинске и подземне воде које припадају истом еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу; спречавања или смањења утицаја незгода код којих долази до изненадног загађивања вода; и
  - систематско праћење квалитета вода: редовно праћење вредности показатеља квалитета вода и редовно праћење састава отпадних вода пре испуштања уреџипијент;
- 3) заштиту и унапређење квалитета земљишта:
- систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких метала у земљишту (посебно у општинама Лазаревац и Уб);
  - очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и биолошких радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима, посебно оним са екцесивном ерозијом (у сливу Тамнаве, Колубаре и њихових притока);
  - ремедијација постојећих сметлишта, затворених општинских депонија (или депонија у процесу затварања), комплекса експлоатације минералних сировина, депонија пепела и шљаке, привремених позајмишта земље и камена за изградњу путева; мониторинг квалитета земљишта, у непосредној околини ових локација након њиховог затварања ради процене угрожености деградираних простора:
    - рекултивација и ревитализација деградираних простора и уређење предела;
    - предузимање мера за смањење ризика од загађивања земљишта при складиштењу, превозу и претакању нафтних деривата и опасних хемикалија; и
    - припрема превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака санације земљишта у случају хаваријског изливавања опасних материја у околину;
- 4) заштиту природе и природних вредности:
- потпомагању спонтаног/привременог озелењавања терена заузетих коповима и пепелиштима, као и формирању заштитних зелених појасева по бочним линијама напредовања фронта копова;
  - очувању у што већој мери постојећих природних шумских и осталих екосистема, живица, жбуња, гајева и влажних станишта, свуда где за то не постоје ограничења рударске природе, ради континуираног повезивања и умрежавања свих категорија зелених површина у систем који доприноси заштити, обнови и повећању зоофонда;
  - очувању, унапређивању и заштити амбијенталних, естетских и туристичко-рекреативних потенцијала руралних и урбаних предела од посебног развојног интереса на локалном и регионалном нивоу;
  - идентификовању станишта животињских и биљних врста, дивљих врста гљива, лишајева и других природних добара, која су обухваћена Уредбом о заштити природних реткости, као и предузимању одговарајућих активности за њихову заштиту, односно пажљиво и ограничено коришћење, уколико се у даљим истраживањима те природне реткости констатују на Планском подручју;
  - спречавању уношења генетички модификованих организама у природну средину, поштовањем обавеза преузетих на основу Картагена протокола о биолошкој сигурности и Конвенције о биодиверзитету, које су у Републици санкционисане Законом о генетички модификованим организмима и Законом о заштити животне средине;
  - повећању степена заштите релативно стабилних екосистема у оквиру руралних предела који нису јаче захваћени штетним утицајима рударских активности, тако да у њиховим оквирима влада специфични структурни ред између польопривредних, шумских и изграђених површина; и одређене, локално специфичне законитости развоја;
  - искоришћавању могућности адаптације пострударских терена и напуштених индустриских објеката у разноврсне туристичке, културне, васпитно-образовне и друге друштвено атрактивне сврхе;
  - промовисању активности које су комплементаре мерама заштите природе и предела (у оквиру социјалног развоја, польопривреде, шумарства, туризма, науке, образовања и др.);
  - развоју интегралног информационог система о стању природе и животне средине (у оквиру информационог система простора); и
  - развоју локалних еколошких иницијатива и њиховом умрежавању на регионалном републичком и међународном плану.
- 5) унапређење квалитета јавног здравља:
- дефинисање политика јавног здравља на нивоу појединачних општина или целог региона (посебно Лазаревца и Уба, под директним утицајем ТЕ у В. Црљенима, Каленићу – „Колубара Б“ и Обреновцу)

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- којима би се одредили приоритети и параметри за акцију као одговор на здравствене потребе локалног становништва;
- анализа постојећих и праћење ефеката енергетских, индустриских и рударских активности на здравствено стање популације;
  - обезбеђивање услова за брзо реаговање у случају еколошких ацидената;
  - проширење санитарног надзора система за водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода;
  - смањивање нивоа буке заштитним баријерама на угроженим локацијама, поред саобраћајница, површинских копова и индустриских постројења;
  - примена прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи, трафо-станице); и
  - развој и унапређење квалитета и доступности јавним службама од значаја за јавно здравље;
- 6) спречавање ризика од настанка удесних ситуација:
- спровођење Политике превенције удеса која је обавезујућа за сва постојећа и планирана севесо постројења у оквиру обухвата, у складу са важећим прописима,
  - спровођењем програма и мера (акционих планова ЈПС) прилагођавања на климатске промене у складу са прописима које се односе на климатске програме,
  - спровођењем 24-часовног система мониторинга квалитета воде, ваздуха и земљишта;
  - спровођењем поступка добијања интегрисане дозволе за постојећа постројења и објекте, нове објекте и промене у начину функционисања постојећих објеката и постројења; и
  - предлагањем нових локација која имају потенцијални ризик од настанка удесних ситуација;
- 7) изградњу и јачање институционалних капацитета на регионалном и локалном новоу, побољшање институционалне координације на хоризонталном и вертикалном нивоу, проширењем мониторинга и даљим развијањем интегралног катастра загађивача (националног регистра извора загађивања);
- 8) развијање јавне свести о заштити животне средине:
- боље информисање и комуникација са јавношћу; и
  - развијање механизама учешћа јавности у одлучивању о питањима животне средине; и
- 9) унапређење екоменаџмента етапним увођењем и применом стандарда ISO 14000 за управљање животном средином у предузећима, и у другој фази система EMAS.

#### **3.4.4 Општа правила уређења и градње**

##### **Заштита од буке**

За грађевинска подручја на Планском подручју одређују се највиши допуштени нивои буке у складу са захтевима Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини.

**Табела 3.12. Критеријуми за акустичко зонирање простора (Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору)**

Зоне	Опис акустичке зоне	Допуштени нивои спољашње буке Leq(dBA)	
		дан	ноћ
I	Подручје за одмор и рекреацију, болнице, културно-историјски локалитети, велики паркови	50	40
II	Туристичка подручја, мала и насеља, кампови и школске зоне	50	45
III	Чисто стамбена подручја	55	45
IV	Пословно-стамбена подручја, дечја игралишта	60	50
V	Градски центар, зоне дуж путева, магистралних и градских саобраћајница	65	55
VI	Индустријска зона	На граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи	

Саобраћај, рударске и пратеће активности представљају основни извор буке на обухваћеном подручју. Неопходна су детаљна и систематска мерења нивоа буке на свим потенцијално угроженим локацијама, и акустичко зонирање. Да би се смањио утицај буке треба обезбедити заштитна растојања, просторне баријере и техничка решења, којима се задовољавају прописани критеријуми и применити стандард SRPS ISO 1996-2:2010 и друге односне стандарде.

## Зоне саобраћајне намене

Овде наведена правила утврђују режиме коришћења земљишта и изградње објеката у зонама уз саобраћајнице, узимајући у обзир могуће утицаје саобраћајница на здравље људи и животну средину. За објекте чија је изградња дозвољена, а налазе се у зони утицаја саобраћајнице, обавезно је спровести мере заштите на објекту (противзвучна заштита, грађевинска столарија највишег квалитета, и тд.).

За државне путеве I реда (магистралног карактера) у подручјима изван урбаних зона утврђују се три зоне заштите:

- Зона I - појас веома великог еколошког оптерећења ширине по 20 m са обе стране пута, због емисија у ваздух, повећане буке и загађивања земљишта; у заштитном појасу дозвољено је формирати заштитно зеленило; није дозвољена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката. Дозвољена је изградња објеката у функцији пута (бензинске станице, сервиси, складишта, слично);
- Зона II - појас великог еколошког оптерећења ширине по 50 m са обе стране пута, због повећане буке и загађивања земљишта; не препоручује се изградња стамбених објеката. Постојећи легално изграђени објекти морају бити заштићени одговарајућом акустичком заштитом; и
- Зона III - појас малог еколошког оптерећења ширине по 180 m са обе стране пута, због повећане буке; изградња стамбених, пословних и привредних објеката дозвољена под условом па се обезбеде мере заштите од буке.

За превоз опасних и штетних материја дозвољено је користити искључиво деонице државних путева I реда који пролазе кроз подручја ниже густине насељености. Ово ограничење се не односи на превоз нафтних деривата у цистернама капацитета до 10 тона.

Утврђује се заштитно одстојање између магистралних железничких пруга и становаша од 25 m, уз обавезно спровођење мера акустичке заштите на угроженим објектима, односно појас заштите од 150 m од спољње ивице колосека, уколико се не предузимају мере заштите.

### 3.4.5 Смернице за заштиту животне средине за подручја са детаљном разрадом<sup>18</sup>

Опште смернице су:

- обезбедити довољне количине воде за пиће за насеља, технолошке воде и за потребе польопривреде;
- обезбедити хидроизолацију депоније пепела, индустриског и комуналног отпада коришћењем одговарајућих изолационих материјала, ради заштите подземних вода од контаминације;
- израдити регистар диверситета биолошких врста подручја, као основ за пројекте биолошке рекултивације деградираних површина и водоток;
- извршити санацију, реконструкцију и ревитализацију погона "Колубара-Прерада" у Вреоцима: модернизацију система за пречишћавање отпадних гасова, отпадних вода, јаловине и муља у погонима Сушаре и Топлане;
- извршити санацију, реконструкцију и ревитализацију ТЕ "Колубара А" у В. Црљенима;
- доследно спровести концепцијска решења за изградњу постројења ТЕ "Колубара Б", тј. уградити системе за одсумпоравање димних гасова и смањење емисије азотних оксида у котловима, систем висикоефикасних електрофилтера, систем за хидраулички транспорт пепела и шљаке и системе за пречишћавање отпадних вода;
- пројектовати системе за аутоматску контролу процеса производње електричне енергије и континуално мерење емисије гасова на свим испустима;
- приликом реконструкције и ревитализације постојећих постројења термоенергетских постројења определити се за "најбоље доступне технике" са системима за ефикасно одвајање честица и гасова, а имајући у виду еколошке критеријуме који се могу очекивати у току века коришћења реконструисаних објеката;
- утврдити катастар отпадних вода и систематски пратити њихов квалитет пре упуштања у реципијенте;
- извршити систематска мерења нивоа буке на свим потенцијално угроженим локацијама, и акустичко зонирање. Да би се смањио утицај буке треба обезбедити заштитна растојања, просторне баријере и техничка решења,

<sup>18</sup> У овом делу приказане су мере и концепција заштите само за локалитете на којима се планирају активности од значаја са аспекта могућих утицаја на животну средину. За локације за које нису посебно дефинисане мере заштите, примењују се општа и посебна правила уређења и правила грађења која се базирају на концепту превентивне заштите животне средине.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- квалитетније одржавати постојеће и изградити нове уређаје за пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода са одговарајућом ефикасношћу;
- систем мониторинга подземних и површинских вода допунити мерним местима која су осетљива на становишта загађивања изворишта водоснабдевања; и
- успоставити систем праћења загађености земљишта на критичним локацијама.

**Мере заштите животне средине у зони ретензија у средњем току реке Пештан**

**Заштита ваздуха**

Загађење ваздуха у зони ретензија узроковано је емисијом штетних материја од саобраћаја и током зимског периода из индивидуалних ложишта. За смањење нивоа емисије штетних материја у ваздух и загађености ваздуха, потребно је применити опште мере у складу са Европском директивом о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха<sup>19</sup>.

**Заштита вода**

- регулационим радовима не смеју да се изазову измене хидролошког режима притока на целој дужини уређења;
- за евентуалне објекте за осматрање подземних вода, пијезометарске мреже Републичког хидрометеоролошког завода, инвеститор је дужан да прибави сагласност надлежних за њихово изменештање или уклањање;
- машински парк за изградњу обезбедити тако да се не угрожава квалитет вода; машине које не раде и током одржавања и опремања горивом и мазивом морају бити смештене у посебном паркирном простору тзв. привредног градилишта, који је тако опремљен да се отпадне воде не изливају неконтролисано у водотоце; гараже и платои на којима се перу машине и возила морају имати систем за прикупљање употребљених вода;
- инвеститор ће у свим ретензијама, видним ознакама обележити докле се може подићи ниво у простору ретензије, у случају наиласка екстремних таласа великих вода;
- водозахватни објекти који се налазе у инундационој зони која се пројектом уређује, морају се законским власницима изместити ван те зоне и без преклапања радијуса дејства два објекта;
- успоставити систем мониторинга квалитета воде Пештана у складу са оквирном директивом ЕУ о водама<sup>20</sup>;
- за домаћинства која се не могу на економичан начин укључити у канализациони систем, проблем одвођења отпадних вода се решава прописним вододрживим септичким јамама, које се чисте по принципу обавезности.

**Заштита земљишта**

- предвиђеним хидротехничким и другим грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерско-геолошки или други деградациони процеси низводно од ретензија, односно дуж обала и корита река Пештан, Даросавица, Трбушница и Бистрица;
- јаловински материјал који се одлаже у депресије није дозвољено сортирати, већ он мора бити хетероген - различите гранулације;
- након завршених радова санирати и уредити површине оштећене током изградње;
- привремено заузимање површина, посебно за одлагалишта ископаног материјала и привремене депоније грађевинског материјала, обављати само на експроприсаном простору предвиђеном за ретензије;
- при ископу, земљишта виших класа депоновати посебно, како би се искористило за планирање косина и падина дуж ретензије, које ће бити затрављене и одржаване као уређене зелене површине;
- у фази изградње треба обезбедити селективно скидање и складиштење педолошког слоја дебљине до 0,3 м ради накнадне употребе са циљем рекултивације и биопошке заштите;
- у зони ретензија одржавати зелени појас са улогом спречавања ерозије земљишта;
- по завршетку радова, све привремене објекте, предмете и материјале треба уклонити, а те површине заравнити, прекрити слојем земље бољег квалитета и затравити;
- иницирати успостављање активног и строго контролисаног система антиерозионе заштите

<sup>19</sup> Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management

<sup>20</sup> Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

(конзервационе обраде земљишта), који обухвата агрономске мере, мере управљања земљиштем и техничке мере у целом сливном подручју средњег тока Пештана и шире;

- искористити институционалне погодности за унапређење рада саветодавне пољопривредне службе, упоредо са успостављањем система контроле примене агрохемикалија и поштовања других правила добре пољопривредне праксе на локалном, општинском, регионалном и републичком нивоу;
- успоставити ефикасан систем управљања експроприсаним земљиштима до времена њиховог првоћења планираној намени; и
- обезбедити подршку редовном обрађивању земљишта на породичним газдинствима у зони ретензија, као нужном услову за очување биодиверзитета и природних станишта, спречавање деградације земљишта и неговање предела.

#### Заштита од буке

Саобраћај је, уз изградњу ретензија, основни извор буке на обухваћеном подручју. Да би се смањио утицај буке треба обезбедити заштитна растојања и техничка решења, којима се задовољавају прописани критеријуми и применити стандард SRPS ISO 1996-2:2010 и друге односне стандарде.

#### Управљање отпадом

- уколико у депресијама које се планирају за попуњавање постоји дивља депонија, није дозвољено њихово затрпавање, већ се иста мора очистити, а смеће однети на локацију одређену за депоновање од стране надлежног комуналног општинског органа;
- строго је забрањено слободно депоновање отпада, односно формирање било које врсте депонија;
- сав отпад (грађевински материјал, шут и слично) мора бити уклоњен на локацију одређену за депоновање од стране надлежног комуналног општинског органа;
- комунални и сав остали отпад, као и вишак земље из ископа, настао током радова мора бити сакупљен на одговарајући начин и депонован на место које установе надлежне општинске службе.

Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица поплава из маја 2014. године подразумева:

- за пројектовани одбрамбени насып на јужној граници тамнавских копова усвојен је степен заштите на велике воде вероватноће појаве  $n=0,1\%$  (хиладугодишња велика вода) са резервним надвишењем најмање до нивоа великих вода  $n=0,01\%$  (десетохиладугодишња велика вода као контролна); овај степен заштите од плављења је усвојен из разлога што су објекти са леве и десне стране измештеног корита Колубаре на највећој дужини измештеног потеза истог значаја, а то су са једне и друге стране површински копови, али садашње трасе магистралне железничке пруге и државног пута IA и други инфраструктурни објекти, до њиховох коначног измештања из зоне рударских активности;
- за обезбеђење одговарајуће употребљивости и функционалности заштитних и регулационих насыпа неопходна је доследна, стриктна и перманентна визуелна контрола радног процеса разасирања сваког слоја; контрола квалитета уградње материјала у тело насыпа се врши одговарајућим лабораторијским испитивањима; лабораторијска испитивања се врше на узорцима узетим из корита измештених водотока и са позајмишта глине, на сваких  $5000 m^3$  уграђеног материјала;
- приликом пројектовања надвишења на насыпима узети у обзир очекиване феномене као што је слегање круне насыпа или околног терена, што је у Колубарском лигнитском басену стална појава (нпр. на основу резултата геодетских снимања констатовано је слегање круне бране Кладница за 30 см), као последица експлоатације угља и повлачења подземних вода (формирање тзв. депресионог левка);
- депоновање материјала мора се вршити на такав начин да депоније буду увек оцедне и испланиране. Косине депонија као и саме депоније морају бити стабилне; и
- неопходна је хармонизација свих критеријума заштите површинских копова, а тиме и вероватна корекција нивелета како постојећих насыпа уз корито реке Колубаре у I фази измештања, тако и нивелете насыпа у изградњи уз корито реке Колубаре - II фаза изградње, као и нивелете моста у изградњи преко корита реке Колубаре, насыпа и моста преко корита реке Пештан у изградњи и корекција менадра корита реке Колубаре узведно од зоне у којој се изводи интервентна заштита, односно од бившег ушћа Враничине у Колубару до ушћа Лукавице у Колубару и усаглашавање овог решења са техничким решењима корита реке Колубаре I фаза измештања (изграђено) и корита реке Колубаре II фаза измештања (у изградњи), а све то на основу детаљне анализе и реконструкције поплава из маја 2014. године.

### Измештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима – око 6,5 ha

- Препорука је да се утврди електромагнетни коридор електроенергетске линије предметног далековода напонског нивоа 110 kV у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) којим се прописују границе излагања нејонизујућим зрачењима, односно базична ограничења и референтни гранични нивои излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција.

### Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс "Прераде"

Препоруке су:

- приликом пројектовања, извођења и употребе објекта, предузети све стандарде, нормативе и препоруке у вези са могућим утицајем на елементе животне средине, а пре свега на безбедност људи уз коришћење најбољих доступних технологија (BAT);
- са отпадом поступати уважавајући пропозиције законске регулативе којом се урађује ова област;
- изградити системе за пречишћавање индустријских отпадних вода Прераде;
- извршити реконструкцију електрофилтера 1 и 2, погона за отпепељивање и уградњу система за континуално праћење емисије прашкастих материја, гасова и других параметара „Топлана“ Вреоци; и
- у складу са законском регулативом, РЈ „Топлана“, Организациона целина „Прерада“ обезбедити интегрисану дозволу за постројење за производњу технолошке паре.
- повећати енергетску ефикасност котловског постројења Топлане.

### Одлагалишта јаловине „Турија“

Препоруке су:

- предвидети и испројектовати погонски уземљивач од Fe/Zn траке 30x4 mm у облику хоризонталне мреже димензије окца 5x5mm, који је укопан на дубину 0.8m. Исти уземљивач користити и за громобранску инсталацију;
- систем заштите је IT за средњи напон, а TN за сопствену потрошњу;
- за ограду око објекта предвидети посебан уземљивач, са обликовањем потенцијала. Громобранска заштиту, односно инсталацију на објекту извести у складу са SRPS IEC 1024-1 1996;
- за заштиту од пожара предвидети потребан број апарата за гашење пожара, сандуке са песком и потребним алатом. У просторији за посаду предвидети централу за дојаву пожара, у контејнерима 35kV и 6kV постројења аутоматске јављаче пожара, а са спољне стране контејнера ручне јављаче пожара; и
- пре успостављања контуре одлагалишта, извршити санацију клизишта које се формирало као откидање и померање нестабилне масе јаловине на падини и по косинама некадашњег одлагалишта у оквиру утврђене зоне клизања. Предвидети дренирање подземне воде, копаним или бушеним дреновима, регулисање отицања површинских вода и пошумљавање и промену морфологије терена.

### Поље Е:

Препоруке су:

- приликом пројектовања и извођења рударских и других инфраструктурних пројекта у оквиру овог ПК, предузети све стандарде, нормативе и препоруке у вези са могућим утицајем на елементе животне средине, а пре свега на безбедност људи уз коришћење најбољих доступних технологија (BAT);
- са отпадом поступати уважавајући пропозиције законске регулативе којом се урађује ова област, као и са препорукама овог плана и планом одлагања откривке и јаловине;
- обезбедити фазност у процесу рада као и у процесу санације и рекултивације простора након експлоатације,
- обезбедити најоптималније процесе експлоатације који ће обезбедити максималну искористивост руде и најмањи утрошак енергије и средстава;
- сви помоћни и оперативни процеси морају бити засновани на максималном уважавању заштите осталих природних ресурса (воде и земљишта) како би се обезбедили заштита и оптимални водни тежим површинских и подземних вода;
- у зони утицаја копа, обезбедити мониторинг параметара животне средине (вода, ваздух, бука), посебно

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

у зони насеља у непосредном окружењу, како би се евидентирали промене и процеси које је потребно санирати односно обезбедити боље услове живота људи и животне средине.

#### Мере рекултивације и санације

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима мора се извести техничка и биолошка рекултивација и уређење простора, у функцији заштите животне средине, регенерације, рекултивације и уређења деградираних површина. Досадашњи ток биолошке рекултивације се одвијао у два правца: пољопривредне и шумске рекултивације.

Радови на рекултивацији деградираног земљишта обављају се по завршеној експлоатацији, у складу са пројектном документацијом.

За рекултивацију деградираних површина треба применити рекултивацију у три фазе:

- I       Фаза-техничка рекултивације подразумева израду приступних путева, накнадно планирање (нивелисање) површина на завршним и етажним равнима површинског копа и одлагалишта.
- II      Фаза-агротехничке рекултивације се састоји од откопавања, утовара, транспорта и планирања хумуса или плодне земље на равним површинама одлагалишта.
- III     Фаза биолошке рекултивације подразумева комплекс биотехничких и фитомелиоративних мера за узгајање шумских култура и травнатих површина на припремљеним површинама одлагалишта у циљу обнављања екосистема.

#### Заштита ваздуха

У циљу заштите ваздуха могу да се примене следеће мере :

- Праћења квалитета ваздуха: мониторинг лебдећих честица прашине, наталожених честица прашине као и емисије гасова, сумпордиоксида, азотних оксида и угљенмоноксида. Мерења вршити у подручјима за становљавање у близини копа, на локацијама где је ризик за прекорачење граничних вредности велики.
- Препоручује се што бржа рехабилитација отвореног простора. Завршне површине (етаже и равни косина) на површинском копу и одлагалиштима подвргнути техничкој и биолошкој рекултивацији као и успостављање и развој раног биљног покривача.
- Подизање заштитног зеленог појаса дуж угрожених подручја

#### Заштита од буке

Појава неповољног утицаја прекомерне буке, пре свега у радним околинама, постоји у свим фазама експлоатације на површинском копу.

Са тог становишта, а у циљу обезбеђења заштите радника и околног становништва од негативног утицаја прекомерне буке која потиче из технолошког процеса површинске експлоатације потребно је систематски спровести планиране мере заштите:

- Вршити мерења буке у зони околних насељених области;
- Не користити изворе буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке (атест,
- произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке итд.);
- Моторе рударске и остale механизације треба, опремити пригушивачима, одржавати у добром стању и користити по препорукама производијача да би се спречило стварање прекомерне буке;
- Уколико ниво буке у насељима у окружењу прелази законом дозвољене вредности потребно је поставити баријере за смањење буке између површинског копа и насеља. Ако је практично могуће и изводљиво треба оградити изворе буке.

#### Мере заштита вода

Ради заштите постојећег водног режима, инвеститор се мора придржавати забрана, ограничења права и обавеза власника и корисника водног земљишта и водних објеката које проистичу из члана 133.-137. Закона о водама, и у складу са Водним условима.

Обавеза РБ Колубара за заштиту постојеће хидрологије и квалитета површинских вода је реализација следећих мера:

- Индентификација детаљног биланса површинских вода
- Организовати систематско праћење квалитета површинских вода
- Оператори који испуштају отпадне воде у пријемник или јавну канализацију, дужни су да поставе уређај за мерење протока; да врше испитивања биохемијских и хемијских параметара квалитета отпадних вода, а да извештај о испитивањима достављају министарству надлежном за послове заштите животне

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- средине и Агенцији за заштиту животне средине. Ово подразумева праћење квалитета: Пештана и квалитета отпадних вода који се испуштају из санитарне и кишне канализације
- Успоставити аутоматизовани систем за праћење и контролу нивоа површинских вода у зони копова
  - Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне вредности емисије;

Обавеза РБ Колубара за заштиту постојеће хидрогеологије и квалитет подземних вода је реализација следећих мера:

- Моделирање подземних вода –нумерички модел токова подземних вода.
- Успостављање система за мониторинг подземних вода – предвиђено је успостављање система за мониторинг подземних вода у подручју Погље Е.
- У циљу заштите локалних изворишта водоснабдевања - околних бунара вршити мерења нивоа воде као и хемијску и бактериолошку исправност воде уколико се иста користи за пиће

**Мере заштите земљишта и стабилности терена**

У циљу смањења негативних утицаја на квалитет земљишта предложене су следеће мере:

- Мониторинг земљишта.
- Рекултивација земљишта.
- Стабилност терена.

При експлоатацији угља, обавеза носиоца пројекта је да нагиб, висину сваке етаже као и радни и завршни угао копа обезбеди по Главном рударском пројекту. Стабилност генералне косине у јужној зони је од посебног значаја јер се у њеној близини (коридор је на око 150m) налази пројектовани измештени пут Вреоци-Аранђеловац и измештено корито реке Пештан. Измештањем пута Вреоци-Аранђеловац и корита реке Пештан, околни терен ће бити преуређен, тако да ће наступе масе одлагалишта које се налазе у овој зони (непосредно уз ивицу косине) бити уклоне, чиме би се елиминисао негативан утицај наступих маса на пројектовану косину у овој јужној зони. У току рада површинског копа водити рачуна о могућој појави клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др. У случају њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања, а све у циљу заштите људи, објеката и механизације, као и околног терена.

**Мере заштите од зрачења**

Планирано ширење рударских радова на подручју насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово а тиме и развој рударско-енергетског комплекса, није могуће остварити без измештања енергетских водова: Далековод напонског нивоа 35kV и изградњу нових ТС 35/6kV.

Надземни водови напонског нивоа 35kV су пројектовани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова, где је испоштована сигурносна удаљеност између водова стамбених објеката.

**Сепарација кварцног песка у Вреоцима**

Препоруке су:

- приликом пројектовања, извођења и употребе привремене локације, предузети све стандарде, нормативе и препоруке у вези са могућим утицајем на елементе животне средине, а пре свега на безбедност људи, захтеване код постројења овога типа. Трајно складиштење опасног и неопасног отпада решавати у оквиру плана управљања отпадом оператора постројења;
- захтева се доследна примена мера заштите заштите од пожара, техничко-технолошких удеса и хаваријских загађења. Отпрашивање сушаре технички решити у оквиру посебног пројекти отпрашивања постројења сепарације;
- постројење за пречишћавање коришћене техничке воде налазиће се унутар нове локације сепарације песка због потребе усаглашавања нове концепције постројења са важећим законима заштите животне средине; и
- у експлоатацији, укључујући и профилактичке ремонте, примењивати заштиту од загађивања радне средине, буке и вибрација, водити рачуна о микроклими и осветљености радних простора.

**Проширење депоније угља у комплексу "Дробилана-Тамнава"**

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

Препоруке су:

- приликом пројектовања, извођења и употребе привремене локације, предузети све стандарде, нормативе и препоруке у вези са могућим утицајем на елементе животне средине, а пре свега на безбедност људи, захтеване код постројења овога типа;
- захтева се доследна примена мера заштите заштите од пожара, техничко-технолошких удеса и хаваријских загађења;
- примењивати заштиту од загађивања радне средине, буке и вибрација, водити рачуна о микроклими и осветљености радних простора;
- обарати прашину орошавањем;
- потребно је подизање заштитног зеленог појаса око депонијског простора; и
- за доградњу нове линије дробљења и отпреме као и изградњом нове депоније ситног угља потребна је примена мера отпрашивања у самом постројењу као и одговарајуће мере смањења подизања прашине са отворених депонија угља.

### **Изградња Регионалне депоније Каленић**

Примењиваће се следеће мере заштите:

- забрањене су све радње које би на било који начин угрозиле животну средину и здравље људи,
- највећи део разматране локације је тренутно деградирани простор, који је служио као унутрашње одлагалиште јаловине са површинских копова; пре било каквих радова обезбедити истражне радове који ће дати податке о стању земљишта и подземних вода; на основу тога предвидети активности везане за санацију и рекултивацију простора, односно регулацију нивоа подземних вода, а све у циљу привођења простора намени без могућих конфликтака,
- у току планираних радова на изградњи и уређењу простора, обезбедити мере заштите воде, ваздуха и земљишта који настају услед рада машина; обезбедити збрињавање грађевинског отпада,
- обезбедити заштиту земљишта и вода, изградњом објекта и инфраструктуре која ће прихватити све отпадне виде (фекалне воде, атмосферске воде, техничке отпадне воде -отпадне воде из објекта за прање возила, отпадне воде са паркинг простора, отпадне воде са привремених одлагалишта отпада, процедне воде са депоније) у зависности од степена загађења, као и додатним мерама:
  - дно депоније обложити непропусним материјалом како процедне воде не би доспеле до подземних вода и земљишта,
  - зауљене атмосферске воде које се спирају са саобраћајница третирати у сепараторима масти и уља, пре упуштања у реципијент,
  - атмосферске воде са тела депоније водити у ободни бетонски канал,
  - процедна вода са депоније се дренажним бунарима као и сва техничка вода мора се каналисати до пречишћивача отпадних вода која садржи високу концентрацију органске материје – у аерисане лагуне (примарни пречишћивач), након чега ће се та вода користи за поливање депоније,
  - секундарни процес пречишћавања обавити у таложној лагуни где ће се остатак нечистоћа исталожити у виду муља,
  - све фекалне воде морају бити каналисане у водонепропусне септичке јаме,
  - сва муљ у систему пречишћавања мора се прописно одлагати на локацији или у складу са законом склапањем Уговора са одговарајућим Оператором за управљање отпадом.
  - реку Кладницу (канал) као примарног реципијента отпадних вода из будуће депоније и термоелектране, одржавати у циљу спречавања раста вегетације и одлагања отпада у корито реке.
- обезбедити заштиту ваздуха кроз спровођење активности редовног прекривања отпада инертним материјалом, обезбедити отплињавање гасова са депоније и његово брзо сагоревање типа „бакљи“, стално орошавање депоније и сл., као и кроз степеноасто озелењавање око депоније и дуж саобраћајница,
- успоставити континуирани мониторинг параметара животне средине према процени утицаја (метеоролошке параметре, воде (површинских, подземних, атмосферских и процедних вода), емисије гасова, количине падавинских вода, стабилности тела депоније, бимониторинг;
- успоставити мониторинг и извештавање о саставу и количинама отпада,
- обезбедити континуално праћење нивоа подземних вода ради свеобухватног спровођење хидродинамичких прорачуна и обарање нивоа подземних вода ( преко дренажних бунара),
- обезбедити континуални мониторинг продукције гаса у телу депоније (и након престанка рада депоније) како би се сагледала могућност коришћења депонијског гаса као енергента (за грејање и

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- електрификацију објеката у оквиру комплекса),
- у циљу заштите од удеса морају се предвидети све превентивне, организационе мере заштите од удеса као и мере реакције и отклањања последица удеса, које подразумевају и израду Плана заштите од удеса.

Мере заштите у току рекултивације подразумевају следеће:

- Наношењем слоја и хумуса и земље започети биолошку рекултивацију и вршити је сукцесивно према пројекту озелењавања,
- Депонија је затворена оног момента када се попуни предвиђена површина и када се на тако формирани подлогу нанесе слој за заштиту од атмосферских падавина, слој за техничку рекултивацију и изврши биолошка рекултивација, што представља чин коначног затварања депоније.

#### Систем управљања отпадом

На регионалној депонији Каленић предвиђено је да се врши одлагање комуналног (неопасног) отпада једанаест градова и општина, које заједно чине Колубарски регион (Ваљево, Лajковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб, Владимировци, Коцељева, Барајево, Обреновац и Лазаревац). За потребе функционисања регионалног система управљања отпадом, децембра 2011. год. основано је Привредно друштво, Регионални центар за управљање отпадом „Екотамнава“ д.о.о.- Уб, чија је основна делатност да организује и кординира пружање услуге управљања отпадом у региону. Свих 11. општина су се међуопштинским споразумима обавезали да одлажу комунални отпад на регионалној депонији по њеној изградњи. За регион су предвиђене 3 трансфер станице. На депонији Каленић ће се довозити око 120000 тона комуналног отпада годишње.

Започете су активности на изради Студије оправданости придрживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. Ако резултати студије покажу ефикасност и економичност заједничког управљања комуналним отпадом, Колубарски регион за управљање отпадом би обухватао 15 јединица локалних самоуправа и представљао би највећи регион за управљање отпадом на чијем подручју живи преко 500.000 становника што може утицати на избор технолошког решења за третман отпада.

Резервисани простор служи за проширење депоније у оквиру друге и треће фазе. Реализација ових фаза зависиће од студијско техничке документације, коју је неопходно припремити за потребе проширења а тичу се поред депоновања и евентуалног избора технике третмана отпада (МРФ третман, компостирање и сл.). Такође у оквиру овог простора планира се изградња локације за грађевински отпад. На депонију грађевинског отпада се одлаже инертни отпад од грађења и рушења, који се мора разврставати на рециклабилне и остале компоненте. На локацији је забрањено трајно одлагање опасног отпада. Опасне компоненте отпада се морају посебно одвајати, привремено складиштити и предати Операторима који збрињавају опасан отпад. Локацији грађевинског отпада морају бити обезбеђени приступ и ограђивање простора

Према Закону о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др.закон) члан, 16, Оператор који управља постројењем за управљање отпадом (депоновање отпада) мора да уради радни план депоније отпада, са смерницама које прописује Закон. Опште мере управљања радом депоније односе се на следеће:

- Започети депоновање на најнижој коти депоније и оформити ћелију тако да дневна радна површина буде што је могућа мања,
- Ћелије и слојеви отпада се формирају до пројектоване висине,
- Сваку довежену количину отпада одмах распрострети и сабијати,
- Обезбедити свакодневно прективање ћелије, на крају радног дана, инертним материјалом, чиме се спречава ширење отпада од стране птица, глодара, ветра и непријатних мириза,
- У току летњег периода отпад се прска дезинфекцијоним средством,
- Опрема која се користи на депонији мора бити одговарајућа и искључиво намењена за депоновање и руковање отпадом,
- Објекте и инсталације градити и одржавати према важећим прописима и стандардима.

У оквиру комплекса је предвиђена изгадња рециклажног дворишта за привремно складиштење одвојених фракција отпада (у источној зони комплекса). Рециклажно двориште је ограђен објекат, опремљен системом за заштиту животне средине, у којима је организовано преузимање и одвојено сакупљених компоненти отпада из домаћинства и правних лица - папир/картон, метали, пластика, стакло, као и течни отпад, уља, акумулатори, други опасан отпад из домаћинства (пестициди, лекови, разређивачи, боје, растварачи и остале

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

хемикалије), отпадна електрична и електронска опрема, зелени и остали биоразградиви отпад и у мањим количинама грађевински отпад).

Потребан простор за изградњу Рециклажних дворишта износи 3.000 -5.000 m<sup>2</sup>.

Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су:

- ограда минималне висине 2 m са улазним вратима довољне ширине, која се могу закључавати,
- портирница,
- добро осветљење унутар и око круга рециклажног дворишта,
- асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери,
- асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила,
- затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих врста и количина опасног отпада,
- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада,
- посуде са песком и пильевином и други материјали за упијање (апсорбенти), ватрогасни апарати,
- ручна средства за рад,
- лична средства заштите на раду,
- телефон.

Привремено складиштење отпада (опасног отпада и рециклабилног отпада)

Привремено складиште опасног отпада: Опасан отпад мора бити посебно одвојен заштитном оградом која се закључава. Складиштење опасног отпада врши се у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10). Посуде за отпад морају бити одговарајуће и водонепропусне. Опасан отпад се може привремено складиштити на локацији произвођача до годину дана. Забрањено је мешати опасан отпад са другим врстама отпада.

Привремено складиште мора бити доступно искључиво запосленима, обезбеђено саобраћајницама. Течни опасан отпад се складиши у суд са непропунском танкваном која у случају акцидента може да прикупи сав исцурели садржај.

Привремено складиште рециклабилног отпада (неопасног отпада) мора имати такође посебан прилаз, да буде ограђен оградом и са непропусном подлогом која има адекватну кишну канализацију. Отпад се раздваја у складишти у посебне судове према врсти отпада. Рециклажно двориште (део са неопасним отпадом) је потребно опремити и са пресом за балирање, како би се смањили простор за складиштење и транспортни трошкови. Пресују се папир и картон, Al лименке, ПЕТ амбалажа, кабасти отпад...

### **Проширење изворишта ВС „Каленић“**

Препоруке су:

- поред националне регулативе у погледу квалитета воде препоручује се поређење квалитета воде на изворишту са захтевима и препорукама WHO, ЕУ директиве, US EPA. Пожељно да је квалитет стабилан током експлоатационог века;
- подручје на ком се налази извориште мора бити заштићено од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и природни састав воде на изворишту;
- у циљу заштите воде у изворишту успоставиће се:
  - зона непосредне санитарне заштите (зона I);
  - ужа зона санитарне заштите (зона II); и
  - шира зона санитарне заштите (зона III).
- мере заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине обавезан су прилог пројекта геолошких истраживања и друге студијске и техничке документације; и
- постизање потребног нивоа енергетске ефикасности остварује се стандардним поступцима организације радилишта и извођења радова.

### **Водоизвориште „Сува сепарација“**

Препоруке су:

- неопходно је утврдити чињенично стање у погледу загађености подземних вода, површинских вода и тла у ширем подручју изворишта водоснабдевања и то кроз мере:

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

- евидентирање свих већих и значајнијих загађивача у поменутој зони;
- одређивање квантитативних и квалитативних и других карактеристика регистрованих загађивача, и њихових промена током времена;
- спровођење режимског испитивања квалитативних својстава вода које се могу јавити као потенцијални загађивач изданих вода и др;
- у циљу обезбеђења информација о динамици захватања подземних вода из водозахватних објекта потребно је осигурати мерење експлоатационих количина воде одговарајућим мерачем (водомер) и контролисање дубине до нивоа, као што то налаже Решење о издавању водних услова, у складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10 и 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон); и
- мерење експлоатационих количина реализује се свакодневно.
- поред осматрања капацитета и нивоа подземних вода на бунарима из којих се врши стална експлоатација, неопходно је да се успоставе режимска мерења и на осталим хидрогеолошким објектима у ужој зони заштите.

#### **Проширење новог месног гробља у Барошевцу**

Препоруке су:

- техничку документацију за проширење новог гробља неопходно је израдити на основу одговарајуће геодетске подлоге; геолошко-геотехничке документације на основу студијско-истражних геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких радова (у смислу Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања, "Сл. гласник РС", број 3/94);
- према посебном пројекту спроводити мониторинг стања подземних вода и тла на загађење током експлоатације објекта у подножју падине; и
- предузети активне антиерозионе мере, обезбеђењем адекватног одводњавања падине изнад локације и нивелационим и партерним уређењем попложавањем и одговарајућом садњом.

#### **Постројење за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу**

Препоруке су:

- у оквиру пројектне документације за изградњу постројења адекватно применити третман гасова са непријатним мириром;
- пројектом предвидети евакуацију загађеног ваздуха и његово пречишћавање кроз одговарајуће филтере за неутрализацију непријатних мириса. Сервисни ваздух ће се користити за аерисани песковити у оквиру механичког предтретмана у саставу компактора и за сервисни ваздух за тракасту филтер пресу. Од хемикалија је предвиђено дозирање ферихлорида за хемијско уклањање фосфора и дозирање катјонског полиелектролита за припрему и кондиционирање муља пре филтер пресе;
- вишак муља који настаје у току дана у седиментационим базенима планираног постројења износи просечно  $2 \times 213,80 \text{ kg/дан}$ , а предвиђено је одвођење дехидрираних муљних погача на депонију изван просторне целине; остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода могу се користити у пољoprивредне и друге сврхе уколико испуњавају прописане граничне вредности емисије из Прилога 2. Глава III Комуналне отпадне воде, Табела 7 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11 и 48/12);
- пре употребе, настали остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода се морају третирати тако да се смањи број патогена и прилагоде особинама за одговарајућу намену;
- третман остатака који потичу од пречишћавања технолошких отпадних вода се спроводи у складу са законом којим се уређује управљање отпадом;
- над радом постројења и ГВЕ пречишћених отпадних вода које се испуштају у реципијент спроводи се оперативни мониторинг; и
- примењену технологију пречишћавања, уградњу машинске и електро-машинске опреме и уређаја ускладити са стандардима и нормативима који се односе на енергетску ефикасност, а праћење у реализацији ускладити са активностима енергетског менаџмента на нивоу локалне самоуправе.

#### 4 СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

Према члану 16. Закона о стратешкој процени, Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на низим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројекта на животну средину, одређују аспекти заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма низег хијерархијског нивоа.

Имплементација стратешких планских решења оствариваће се:

- директном применом планских решења и пропозиција и
- идниректном применом планских решења и пропозиција.

Директна примена планских решења и пропозиција Просторног плана спроводи се издавањем локацијских дозвола, извода из планског документа и информација о урбанистичко-техничким условима за поједине локације/објекте на основу утврђених правила уређења и правила грађења за следеће просторне целине и коридоре посебне намене:

- A. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА
- 1) Зона ретензија у средњем току реке Пештан;
  - 2) Уређење водотока и заштита копова у склопу отклањања последица великих поплава из маја 2014. године;
  - 3) Измештање далековода 2 x 110 kV у Вреоцима;
  - 4) Измештање дела државног пута ДП IIБ-363 (раније Р-2011) Вреоци-Крушевица; и
  - 5) Коридор за снабдевање погона „Прераде“ у Вреоцима техничком водом са пратећим саобраћајницама;
- B. УРЕЂЕЊЕ ЗОНА РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ
- 6) Поље „Е“
  - 7) Привредно-индустријска зона Вреоца – комплекс „Прераде“;
  - 8) Поље Е - Одлагалиште јаловине „Турија“ у оквиру поља „Е“;
  - 9)
  - 10) Одлагалиште јаловине у ПК „Тамнава-источно поље“, спољашње одлагалиште „Радљево“;
  - 11) Одлагалиште јаловине у зони „Поља А“
  - 12) Проширење депоније угља у комплексу „Дробилана-Тамнава“; и
  - 13) Сепарација кварцног песка у Вреоцима;
- B. УРЕЂЕЊЕ ЗОНА УТИЦАЈА РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ
- 14) Зона утицаја копа Поље „Е“ у делу насеља Зеоке;
  - 15) Зона утицаја копа Поље „Д“ у делу насеља Вреоци;
  - 16) Зона утицаја ПК „Тамнава-западно поље“ у насељу Скобаљ
- Г. КОМУНАЛНИ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ У НАСЕЉИМА НА КОНТАКТУ СА РУДАРСКИМ АКТИВНОСТИМА
- 17) Проширење изворишта ВС „Каленић“;
  - 18) Водоизвориште „Сува сепарација“;
  - 19) Проширење новог месног гробља у Барошевцу;
  - 20) Постројења за пречишћавање отпадних вода у Барошевцу;
  - 21) Спортско-рекреативни комплекс у насељу „Јелав“; и
  - 22) Спортско-рекреативни центар у Рудовцима.
  - 23) Комплекс „Стрелиште Тамнава“
  - 24) Регионална санитарна депонија „Каленић“
- Д. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
- 25) Уређење простора Цркве брвнаре Светих апостола Павла и Петра у Даросави

Наведене просторне целине обухваћене су предметном стратешком проценом утицаја.

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

Индиректна примена планских решења и пропозиција Просторног плана спроводи се:

- доношењем просторних и урбанистичких планова за уже просторне целине;
- израдом урбанистичко-техничких пројеката и техничке документације;
- утвђивањем пропозиција Просторног плана у планове и програме развоја јединица локалне самоуправе, програме развоја производног система ЈП ЕПС огранак РБ Колубара и појединих његових делова, других привредних субјеката, инфраструктурних система, као и у друге програме, планове и пројекте;
- доношењем и спровођењем програма и планова развоја индустрије и МСП, водопривреде и других сектора на Планском подручју; одрживог развоја подручја; интегралног руралног развоја; заштите и унапређења животне средине; рехабилитације и рекултивације деградираних површина; праћења (мониторинга) квалитета ваздуха, вода и земљишта и др.

Приоритети у изради урбанистичких планова су:

- израда планова детаљне регулације (ПДР) за просторне целине и локације где се предвиђа пресељење (делова) насеља из зоне рударских активности;
- израда урбанистичких планова која је предвиђена у другим планским документима и програмима,
- израда урбанистичких планова према потреби за друге намене.

По потреби извршити усклађивање постојећих планских докумената са Просторним планом: просторних планова општина Уб, Лајковац и Аранђеловац и просторних планова градских општина Обреновац и Лазаревац; планова генералне регулације за Лазаревац, Лајковац и Уб; и планова генералне регулације за подручје ТЕ „Колубара Б” и др.

Приоритети у изради и доношењу развојних стратегија и програма су:

- израда програма за отклањање последица великих поплава из маја 2014. године;
- израда Дугорочне стратегије развоја Колубарског лигнитског басена и Средњорочног програма развоја ЈП ЕПС у зони Колубарског басена;
- израда нових и преиспитивање постојећих стратегија које се односе на Планско подручје у области пољопривреде и руралног развоја, водопривреде и заштите вода, саобраћаја, привредног и социјалног развоја, туризма и заштите природних и културних добара;
- програм развоја и реконструкције енергетских објеката у Колубарском басену;
- програм рекултивације деградираног земљишта у зони рударских радова; и
- програм управљања животном средином на Планском подручју самониторингом.

Приоритети у изради студијске и техничке документације обухватају:

- техничку документацију и студије оправданости за нове копове са проценом стабилности косина и тла на контакту са копом;
- техничку документацију за изградњу нових и реконструкцију постојећих енергетских објеката (ТЕ „Колубара А”, ТЕ „Колубара Б” идр.);
- техничку документацију на нивоу идејних и главних пројеката и студија оправданости за изградњу/измештање инфраструктурних система;
- анализу услова изградње соларних електрана кроз генералне и идејне пројекте и другу техничку документацију и студије оправданости, и Катастар соларних електрана, као и урбанистичко-техничку и техничку документацију за изградњу истих;
- пројекте за комунално опремање насеља за прихват пресељених домаћинстава;
- пројекте за рекултивацију и уређење деградираних површина;
- пројекте и програме за уређење грађевинског земљишта; и
- друге приоритетне студије и пројекте од значаја за просторни развој Планског подручја.

#### 4.1 Обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину

Примењујући критеријуме за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5. који су садржани у Прилогу I Закона о СПУ предлаже се израда стратешке процене за следећа документа:

- планове никег реда, ако се на планском подручју планира један или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на животну средину;
- планове/програме за пресељење насеља/домаћинстава/становништва; и
- планове/програме/стратегије:
  - Дугорочна стратегија развоја Колубарског лигнитског басена и Средњорочног програма развоја ЈП ЕПС на подручју Колубарског басена;
  - стратегије које се односе на Планско подручје у области пољопривреде и руралног развоја, водопривреде и заштите вода, саобраћаја, привредног и социјалног развоја, туризма и заштите природних и културних добара;
  - Програм развоја и реконструкције енергетских објеката у Колубарском басену;
  - Програм развоја енергетских објеката из ОИЕ
  - Програм рекултивације деградираног земљишта у зони рударских радова; и
  - Програм управљања животном средином на Планском подручју са мониторингом.

#### 4.2 Обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину

Сходно пропозицијама и одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09), обавезна је израда Студије о процени утицаја на нивоу пројектно-техничке документације за све појединачне објекте/пројекте који су предвиђени Планом, а налазе се на листи I Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08).

За остале објекте и активности мањих капацитета који се налазе на листи II Уредбе, Носилац пројекта је, у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати надлежном органу за послове заштите животне средине са Захтевом о одређивању потребе израде Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09 – 43/11 – Уставни суд, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон ), Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 69/2005), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Приликом израде пројекта за планиране појединачне објекте, неопходно је испуњавање свих обавеза и критеријума који су дефинисани законском регулативом из области управљања и заштите животне средине, као и поштовање мера заштите животне средине које су дефинисане Просторним планом. При изради процена утицаја наведених пројеката на животну средину обавезно је узети у обзир циљеве и индикаторе из овог извештаја, као и критеријуме за процену утицаја наведене у одговарајућим правилницима који се односе на одређене чиниоце животне средине.

## 5 ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева у области заштите природе и животне средине, односно циљева СПУ и представља један од од основних приоритета имплементације Просторног плана. Према Закону о заштити животне средине, Влада доноси програм мониторинга на основу посебних закона за период од две године за територију Републике Србије, а јединица локалне самоуправе доноси програм праћења стања животне средине на својој територији, који мора бити усклађен са наведеним програмом Владе.

Законом о стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања Програма праћења стања животне средине у току спровођења плана или програма за који се Стратешка процена ради. Законом је прописан и садржај програма мониторинга који, нарочито, садржи:

- 1) опис циљева плана и програма;
- 2) индикаторе за праћење стања животне средине;
- 3) права и обавезе надлежних органа и др.

При томе, дата је могућност да овај програм може бити саставни део постојећег програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине. Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег извештаја које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета животне средине.

### 5.1 Опис циљева Просторног плана

Опис циљева Просторног плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу 1. СПУ, па ће се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне средине.

Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и активности на подручју Просторног плана, чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем. Кључни циљ у овом случају је заштита животне средине уз стварање претпоставки за одрживи социо-економски развој простора у условима интензивних рударско-енергетских активности. У корелацији са наведеном констатацијом кључне области мониторинга су: вода, ваздух, земљиште, емисије, бука и природне вредности (кроз биодиверзитет, геонаслеђе, предео, шуме), али и социо-економски аспекти одрживог развоја

### 5.2 Индикатори за праћење стања животне средине

Мониторинг квалитета животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине. Све наведене параметре потребно је пратити у односу на индикаторе дате према рецепторима животне средине који су дефинисани и презентовани у табели 5.1, и у складу са Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине.

Према Закону о заштити животне средине «квалитет животне средине» се дефинише као скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот, а као стање животне средине које се исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. У Србији се најчешће индикаторима називају подаци који се односе на квалитет ваздуха, воде и земљишта. Међутим, савремени приступ

Европске агенције за животну средину (European Environmental Agency, EEA)<sup>21</sup> заснива се на комплекснијем DPSIR (driving force-pressure-state-impact-response) концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-

<sup>21</sup> EEA, Technical Report No25, Environmental Indicators: Typology and overview, Copenhagen, 1999

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

последичном ланцу, укључујући и реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева активни однос према променама у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који су често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин чисто «еколошки индикатори» се укључују у систем индикатора «одрживог развоја». Наведени концепт је у основи коришћен у фази формулисања циљева стратешке процене утицаја и индикатора, као средства за праћење прогреса у остваривању циљева плана и Стратешке процене. Према томе, индикатори приказани у табели 5.1 користиће се за праћење остваривања циљева стратешке процене, односно стања животне средине у току спровођења Просторног плана.

**Табела 5.1. Посебни циљеви и индикатори**

Посебни циљеви СПУ	Индикатори
Заштита квалитета ваздуха и смањење емисије ГСБ	Учесталост прекорачења дневних граничних вредности за SO2, NO2, PM10 и O3* Емисија примарних успендованих честица и секундарних прекурсора суспендованих честица: PM10, NOx, NH3 и SO2* Промена емисије и апсорпције CO2 (%) Емисија закисељавајућих гасова NOx, NH3 SO2 Емисија гасова са ефектом стаклене баште (CO2, N2O, CH4, SF6, HFC, PFC) (GgCO2eq/god)
Одржivo коришћење воде	Индекс експлоатације воде (WEI) * Коришћење воде у домаћинству* Губици воде* Поново употребљена и рециклирана вода*
Очување режима подземних и површинских вода	Снижавање нивоа подземних вода (m) Минимални и просечни протицаји у водотоцима (m <sup>3</sup> /s)
Унапређење квалитета подземних и површинских вода	Serbian Water Quality Index (SWQI) * Емисије загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела* Промена квалитетне класе водотока (%) Загађене (непречишћене) отпадне воде* Постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације * Становништво приклучено на канализацију(%)*
Очување обрадивог пољопривредног земљишта	Промена површина обрадивог земљишта (%) Потрошња минералних ћубрива и средстава за заштиту биља*
Повећање површина шумског земљишта	Површина, састојине и типови шума: Тренд промена површина под шумом* Површина, састојине и типови шума: Проценат шумске површине у односу на укупну површину* Површина, састојине и типови шума: Површина шума за комерцијалну употребу* Штете у шумама*
Заштита биодиверзитета	Угрожене и заштићене врсте* Шуме: мртво дрво* Диверзитет врста*
Очување и унапређење предела	Управљање контаминираним локалитетима*

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

Посебни циљеви СПУ	Индикатори
Очување заштићених и незаштићених значајних природних добара	Заштићена подручја*
Очување заштићених и незаштићених значајних културних добара	Број и значај угрожених непокретних културних добара
Ублажити негативан утицај развоја на демографију	Промена броја становника (%) Број домаћинстава за пресељење
Заштита и унапређење здравља становништва	Квалитет воде за пиће* Очекивано трајање живота новорођених Учестаност респираторних оболења (%) % становника изложених повишеном загађењу ваздуха
Смањити утицај на насеља и објекте	Број објекта за рушење (%) Број објекта за пресељење (%)
Подстицање економског развоја и запослености	% становника са приходом изнад просека Републике Број запослених (%)
Унапређење саобраћајне мреже	Дужина нових/ реконструисаних путева (km) Број нових пристаништа
Унапређење водоснабдевања	% становника приклjuчен на јавни водовод* број сати без воде месечно
Унапређење третмана и одлагања чврстог отпада	Укупна количина произведеног отпада* Производња отпада (комунални, индустријски, опасан) * Количина издвојеног прикупљеног, поновно искоришћеног и одложеног отпада* Депоније отпада*
Унапређење система мониторинга и екоменаџмента	Систем управљања заштитом животне средине* Успешност спровођења законске регулативе* Издаци из буџета* Инвестиције и текући издаци* Број мерних тачака у системима мониторинга

\* дефиниција и опис овог индикатора, као и методологија израчунавања дати су у Прилогу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине (2011).

Поред наведеног, посебно је важно праћење имплементације планских мера заштите дефинисаних у оквиру СПУ.

### 5.3 Мониторинг основних чинилаца животне средине

#### 5.3.1 Мониторинг систем за контролу квалитета вода

Основни документ за мониторинг квалитета вода је Годишњи програм мониторинга квалитета вода који се на основу члана 108. и 109. Закона о водама ("Сл. гласник РС", 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон,) утврђује уредбом Владе на почетку календарске године за текућу годину. Програм реализује Републички хидрометеоролошки завод и Агенција за заштиту животне средине. Мониторинг обухвата: за површинске воде – запремину, водостаје и протицаје до степена значајног за еколошки и квалитативни статус и еколошки потенцијал, као и параметре еколошког и хемијског статуса и еколошког потенцијала; за подземне воде – нивое и контролу хемијског и квантитативног статуса. Мониторинг водних објеката који служе водоснабдевању становништва врше територијално надлежни заводи за заштиту здравља (на нивоу јединица локалне самоуправе, где постоји), а обим и врста тог мониторинга прилагођавају се динамици реализације планских решења у домену обезбеђења комуналних потреба водоснабдевања.

Мерење и испитивање врши републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове, а према годишњем програму који доноси Министарство пољопривреде и заштите животне средине (на основу члана 78. Закона о водама).

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

На основу члана 74. Закона о водама, јавно предузеће, односно друго правно лице које обавља послове снабдевања водом, дужно је да постави уређаје и обезбеди стално и систематско регистровање количине воде и испитивање квалитета воде на водозахвату, предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће и одржавање хигијене у објекту, предузима мере за обезбеђење техничке исправности уређаја.

### **5.3.2 Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта**

Основе мониторинга земљишта намењеног польопривредној производњи постављене су Законом о польопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 12/15, 80/17, 95/18-други закон); и односе се на испитивање количина опасних и штетних материја у том земљишту и води за наводњавање, а према програму који доноси Министар надлежан за послове польопривреде. То испитивање могу обављати стручно и технички оспособљена и од стране надлежног министарства овлашћена правна лица (предузећа, привредна друштва и др.). Министар, такође, прописује дозвољене количине опасних и штетних материја и метод њиховог испитивања.

Контрола плодности обрадивог польопривредног земљишта и количине унетог минералног ћубрива и пестицида врши се по потреби, а најмање једном у пет година. Те послове може обављати регистровано, овлашћено и оспособљено правно лице, а трошкове сноси власник, односно корисник земљишта. Уз извештај о обављеним испитивањима обавезно се даје препорука о врсти ћубрива које треба користити и најбољим начинима побољшања хемијских и биолошких својстава земљишта.

Заштита польопривредног земљишта, као и мониторинг његовог стања обавезан су елемент польопривредних основа, чији су садржај, начин изrade и доношења регулисани члановима 5. до 14. Закона о польопривредном земљишту. Истим законом предвиђено је спровођење Стратешке процене польопривредних основа.

Праћење стања тла у односу на ерозионе процесе, посебно спирања и акумуирања материјала дејством воде, значајан је инструмент успешне заштите како польопривредног, тако шумског и осталог земљишта, што је као експлицитна обавеза утврђено у Закон о польопривредном земљишту и Закон о шумама и као начелна обавеза у Закон о заштити животне средине. Заштита од штетног дејства ерозије и бујица дефинисана је и одредбама члана 61. и 62. Закона о водама.

### **5.3.3 Мониторинг емисије**

Већина дискутованих система праћења стања животне средине, у својој методолошкој поставци, заснива се на мерењу и осматрању *квалитета* ваздуха и вода, односно загађујућих материја у ваздуху и води, не везујући се директно за изворе, односно узрочнике. Међутим, веома је важно, чак и важније од констатације стања - праћење емисије концентрисаних извора загађења.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 25/15) утврђује обавезу мониторинга емисије/ефеката на њиховом извору, као саставног дела прибављања интегрисане дозволе за постројења и активности који могу имати негативне последице по животну средину и здравље људи, што је регулисано актима Владе (Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола - "Сл. гласник РС", бр. 84/05), Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), односно актом министра надлежног за послове заштите животне средине (Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола - "Сл. гласник РС", бр. 69/05).

Интегрисана дозвола, коју издаје орган надлежан за послове заштите животне средине (на нивоу републике, аутономне покрајине или општине - у зависности од тога који је орган издао одобрење за изградњу) садржи и план мониторинга, који спроводи оператор (правно или физичко лице које управља или контролише постројење и др.).

### **5.3.4 Мониторинг природних вредности**

Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно природних станишта и популација дивљих врста флоре, и фауне, превасходно осетљивих станишта и ретких, угрожених врста, али

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

и праћење стања и промена предела и објеката геонаслеђа. Сва наведена надгледања су у директној надлежности Завода за заштиту природе Србије, а на основу средњерочних и годишњих програма заштите природних добара.

Минимумом генералног мониторинга сматра се надгледање природних вредности једном у две године, а појединачне активности на мониторингу се организују према потреби, у случају непредвиђених промена које могу имати значајније негативне ефекте. Мониторинг се спроводи у складу са пропозицијама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10 и исправка 91/10, 14/16, 95/18) и подзаконским актима којима је обезбеђено његово спровођење.

#### **5.4 Права и обавезе надлежних органа**

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези са праћењем стања животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:

- 1) Влада доноси програм мониторинга за период од две године,
- 2) Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у сагласности са програмом Владе,
- 3) Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга,
- 4) Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података,
- 5) мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за одређену област,
- 6) Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података,
- 7) државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин,
- 8) Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештавајавност,
- 9) информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,
- 10) министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података,
- 11) Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне средине у Републици,
- 12) надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини извештај о стању животне средине на својој територији, и
- 13) извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике и јединице локалне самоуправе.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.

Остваривање планских циљева заштите животне средине у великој мери ће зависити од организованости и координације служби за заштиту животне средине свих заинтересованих субјеката, посебно ЕПС-а и надлежних органа у јединицама локалних самоуправа чије територије (делови територија) се налазе у границама Просторног плана, који су дужни да разраде годишње програме за мониторинг из своје надлежности. Неопходно је обезбедити координацију активности са надлежним органима у ЕПС-у, као и у регионалним и републичким институцијама.

## 5.5 Смернице за организацију мониторинга на подручју Просторног плана

Остваривање планских циљева заштите животне средине није само планерско и техничко- технолошко питање, већ у великој мери зависи од организованости за заштиту животне средине свих заинтересованих субјеката, посебно у ЕПС-у и у локалним заједницама. У том смислу неопходно је спровести следеће приоритетне активности:

- ојачати стручне службе задужене за животну средину у општинама и предузећима ЕПС-а у Колубарском басену, односно успоставити их тамо где не постоје;
- урадити детаљан план мониторинга квалитета животне средине;
- урадити детаљан план мониторинга просторних и друштвено-економских индикатора;
- формирати информациони систем животне средине, који би поред резултата локалног система мониторинга водио евидентију података и из извора градских и републичких надлежних институција;
- обезбедити информисање јавности о проблемима заштите животне средине подручја; и
- обезбедити учешће јавности у доношењу одлука о решавању проблема заштите животне средине, укључујући све потенцијално угрожене и заинтересоване стране.

Имајући у виду надлежности органа по вертикалној хијерархији (република-ЕПС-општине) и по хоризонталној надлежности (унутар Планског подручја) и тешкоће у координацији активности различитих органа, за успешно спровођење «Програма праћења стања животне средине» неопходно је формирати «Координационо тело за животну средину и одрживи развој», које би било задужено за координацију, планирање, програмирање, надзор и реаговање у вези са проблемима животне средине на подручју Просторног плана. Ово тело би обједињавало информације које прикупљају органи Републике, ЕПС-а и општина надлежни за вршење надзора над извршавањем одредаба првенствено «Закона о заштити животне средине» и «Закона о планирању и изградњи», као и других релевантних закона.

## 6 ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

### 6.1 Методологија за израду Стратешке процене утицаја

Намена СПУ је да олакша благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја.

СПУ је добила на значају доношењем ЕУ Директиве 2001/42/ЕС о процени еколошких ефеката планова и програма (са применом од 2004. године), а код нас доношењем Закона о стратешкој процени (са применом од 2005. године). Будући да су досадашња искуства недовољна у примени СПУ предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два приступа:

1. технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројекта на планове и програме где није проблем применити принципе за EIA јер се ради о плановима малог просторног обухвата где не постоји сложена интеракција између планских решења и концепција. Ради се најпре о урбанистичким плановима у чијем се обухвату не планира или се не налази пројекат који подлеже изради Студије о процени утицаја на животну средину у складу са пропозицијама Уредбе о утврђивању листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08); и
2. планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
  - планови су знатно сложенији од пројекта, баве се стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној средини и о процесима и пројектима који ће се реализовати у планском подручју, због чега је тешко сагледати утицаје који ће настати разрадом планског документа на низим хијерархијским нивоима планирања,
  - планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких, обухватају друштвена/социјална и економска питања,
  - због комплексности структура и процеса, као и кумулативних и синергетских ефеката у планском подручју који настају у међусобној интеракцији планираних и постојећих активностима примењиве софестициране симулационе математичке методе,
  - при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса процене и јасно и једноставно приказани.

Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа, просторна анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно- последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.

Као резултантна примене било које методе појављују се графикони и/или матрице којима се испитују промене које би изазвала имплементација плана/програма и изабраних варијанти. Графикони и/или матрице се формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева стратешке процене којима су одређени припадајући/одговарајући индикатори.

Специфичности конкретних услова који се односе на предметно истраживање огледају се у чињеницама да се оно ради као СПУ са циљем да се истраже циљеви Просторног плана у чијим границама је доминантна рударска активност и дефинишу карактеристике могућих негативних утицаја и дефинишу смернице за својење негативних утицаја у границе прихватљивости.

Садржај стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине.

За израду предметне СПУ примењена је методологија процене која је у Србији развијана и допуњавана у последњих 15 година и која је у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској унији<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> A Source Book on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programs, European

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

---

Примењена је методологија за евалуацију и метод развијен у оквиру научног пројекта који је у периоду од 2005. до 2007. године финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, под називом "Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена" (пројекат је радио Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда).

Као основа за развој овог модела послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније. Примењена методологија заснована је на мултикритеријумском експертском квалитативном вредновању еколошких, социјалних и економских аспекта развоја у простору на који се односи План, непосредном и ширем окружењу, као основе за валоризацију простора за даљи одрживи развој.

У смислу општих методолошких начела, СПУ је урађена тако што су претходно дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и циљеви Просторног плана), полазне основе, постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен:

- процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке смернице за планирање,
- квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом истраживању,
- анализи стратешких одредница на основу којих се дефинишу еколошке смернице за имплементацију Просторног плана, тј. за утврђивање еколошке валоризације простора за даљи развој.

Примењен приступ потврдио је своју вредност у изради преко четрдесет урађених и усвојених СПУ у земљи и иностранству за различите хијерархијске нивое планирања, а неки од добијених резултата приказани су у врхунским међународним научним часописима (*Renewable Energy Journal, Environmental Engineering and Management Journal, Waste Management Journal* и др.).

---


Commision DG TREN, Brussels, October 2005

A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister, London, UK, September 2005

James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector, TRL Limited, Berkshire, UK, March 2004

Процедурални и методолошки оквир примењен у изради предметне СПУ илустрован је на слици 6.1.

Слика 6.1. Процедурални и методолошки оквир израде СПУ



## 6.2 Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја

Непостојање јединствене методологије за израду ове врсте процене утицаја је захтевао посебан напор како би се извршила анализа, процена и вредновање планских определења у контексту заштите животне средине и применио модел адекватан изради стратешког документа за заштиту животне средине.

Поред тога, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим условима још увек није у потпуности успостављен информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни систем показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине примереним процесу стратешког планирања.

Избор индикатора је усклађен са Правилником о Националној листи индикатора заштите животне средине („Сл.и гласник РС“, број 37/11) и прилагођен потребама конкретног планског документа.

Посебан изазов приликом израде предметне студије био је како вредновати велики број детаљних разрада које се односе на појединачне зоне у Просторном плану, а које је било потребно укључити у процес процене утицаја на животну средину. У том контексту, извршена је процена утицаја за детаљне разраде које су груписане по тематским областима:

- зона ретензија у средњем току реке Пештан,
- уређење зона рударских активности,
- уређење зона комуналних делатности и
- централни и западни део Басена.

Процена утицаја извршена је по принципу естимације трендова у животној средини као резултат/последица имплементације дефинисаних урбанистичких правила и услова која су иницијално базирана на основним принципима заштите животне средине и минимирању последица рударских активности на планском подручју.

Основ за израду предметне СПУ представљао је Нацрт Просторног плана, и прикупљени и ажурирани расположиви подаци о стању животне средине на подручју Просторног плана и његовом окружењу. Међутим, током израде Стратешке процене уочени су одређени проблеми који се односе на недостатак или неактурност информација о стању животне средине, а који су последица несистематског мониторинга и недостатка ажурног катастра о стању животне средине. Значајно ограничење приликом оцене могућих утицаја Просторног плана представљао је недостатак детаљних података о флори, фауни, стаништима и биодиверзитету на Планском подручју, садржају штетних материја у земљишту, нивоу буке, као и утицају рударских активности на здравље становништва у насељима са угроженом животном средином.

## 7 НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Због значаја могућих позитивних, а посебно негативних утицаја предложеног Просторног плана на животну средину, здравље људи, социјални и економски статус локалних заједница нарочито је важно адекватно и транспарентно укључивање заинтересованих страна (инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација и становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине на вишем нивоу од досадашње праксе формалног организовања јавне расправе о предлогу Просторног плана.

Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему плана/програма обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана/програма обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења плана/програма.

Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем представа јавног информисња и у оквиру јавног излагања.

Орган надлежан за припрему плана/програма израђује Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе. Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из прилога II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.

После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему плана/програма доставља предлог Просторног плана заједно са извештајем о СПУ надлежном органу на одлучивање.

## 8 ПРИКАЗ ЗАКЉУЧАКА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у Просторном плану, уважавајући при томе потребу: (а) да се умање негативни утицаји рударско-енергетског сектора на животну средину и социо-економски развој планског подручја, (б) да се планским решењима у свим другим секторима Просторног плана повећају позитивни утицаји на квалитет животне средине на Планском подручју.

Стратешком проценом утицаја предметног Просторног плана анализирано је постојеће стање животне средине са посебним освртом на подручја која су изложена интензивним рударским активностима јер је управо на овим подручјима најзначајније угрожавање животне и природне средине, биодиверзитета, насеља објекта и становништва. Констатоване су следећи кључни проблеми на овим деловима Планског подручја:

- због интензивних активности у сектору рударства и енергетике на планском подручју присутно је загађење ваздуха;
- површинске и подземне воде изложене су интензивним негативним утицајима извора загађивања, али и утицајима из ширег окружења, тако да не задовољавају у потпуности стандарде квалитета вода; због утицаја рударских радова угрожена је издашност изворишта водоснабдевања и снижен ниво подземних вода;
- присутна је контаминација земљишта у околини копова и депонија;
- присутан је повећани ниво буке у зони површинских копова и на правцима транспорта угља;
- угрожено је здравље становника које живи у насељима са угроженом животном средином, односно у зони утицаја рударско-енергетских активности;
- угрожен је биљни и животињски свет – биодиверзитет и станишта на подручју активних копова; и
- управљање комуналним и индустријским отпадом на Планском подручју није на задовољавајућем нивоу, како у погледу система прикупљања, тако и одлагања отпада.

Утицај значајних извора загађења ваздуха испољава се у три условно дефинисане зоне Планског подручја:

- 1) подручја веома загађене и деградиране животне средине - површински копови, комплекси ТЕ „Колубара А”, депоније јаловине, пепела и шљаке, „Колубара – Прерада”, Сушара угља са сувом и мокром сепарацијом, Топлана у Вреоцима, транспортни коридори, итд;
- 2) подручја загађене и угрожене животне средине - Лазаревац и делови околних насеља: Вреоци, В. Црљени, Барошевац, Каленић, М. Борак, Медошевац, Радљево, Сакуља, Скобаљ, Зеоке и Цветовац, државни путеви I и II реда, железничке пруге, реке Колубара, Луковица, Пештан, Љиг, Турија, насељске индустријске зоне, регионална депонија отпада и др; и
- 3) подручја претежно квалитетне животне средине - сва остала насеља на Планском подручју, шумска подручја, пољопривредне и воћарске зоне, подручја са природном деградацијом, ливаде и паšњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II класе.

У изради СПУ је примењен методолошки приступ базиран на дефинисању циљева и индикатора одрживог развоја и вешекритеријумској квалитативној евалуацији планираних решења (укупујући и подручја за које је дата детаљна урбанистичка разрада) у односу на дефинисане циљеве СПУ и припадајуће индикаторе. У том контексту посебно је значајно нагластити да је СПУ најзначајнији инструмент у реализацији начела и циљева одрживог развоја у процесу стратешког планирања и планирања уопште. То значи да се СПУ није бавила искључиво заштитом животне средине, већ и социо-економским аспектима развоја, па су и циљеви СПУ дефинисани у том контексту.

У оквиру СПУ дефинисано је 19 циљева одрживог развоја и 48 припадајућа индикатора за оцену одрживости Просторног плана. Избор индикатора извршен је из основног сета индикатора одрживог развоја УН и прилагођен потребама изrade предметног документа. Овај сет индикатора базиран је на принципу идентификовања "узрока" и "последица" и на дефинисању "одговора" којим би се проблеми у животној средини минимизирали.

У првој фази Стратешке процене анализиране су две варијанте: (1) варијанта да се План не реализује и (2) варијанта да се Просторни план доследно спроводе.

- (1) У варијанти да се Просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

очекивати негативни ефекти код сваког сектора, а само неколико позитивних ефеката који би се остварили у оквиру текућих програма за измештање становништва и на подручја на којима би становништво било мање изложено загађењима.

(2) У варијанти да се Просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју планског подручја ако се План не би имплементирао. То су следећи кључни позитивни ефекти:

- 1) смањење изложености становништва загађеном ваздуху због примене савремених технологија заштите животне средине (постројење за одсумпоравање гасова, постављање филтера и др.) у новим и реконструисаним постројењима,
- 2) затварање и рекултивација зона и изградња соларних електрана,
- 3) реконструкција постојећих и изградња нових ППОВ за пречишћавање отпадних вода, као и проширење и заштита изворишта водоснабдевања;
- 4) повећање површина шумског земљишта рекултивацијом и садњом брзорастујућих шума, што доприноси очувању биодиверзитета и капацитету апсорпције угљендиоксида,
- 5) применом савремених технологија битно се унапређује третман и одлагање отпада,
- 6) кроз компензацију и расељавање становништва постижу се повољни социо-економски ефекти, услови за унапређење здравља становништва,
- 7) економски развој и повећање запослености, и
- 8) применом плана заштите животне средине и програма мониторинга стварају се услови за успостављање координисаног система заштите животне средине.

У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима Просторног плана, а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја овог специфичног подручја и задовољења потреба Републике за енергијом. То су следећи ефекти:

- 1) услед развоја површинских копова не могу се избећи негативни ефекти у односу на већину индикатора квалитета животне средине, који се могу ублажити одређеним мерама заштите или компензацијом,
- 2) смањење површина польопривредног земљишта због рударских радова и изградње објеката,
- 3) измештање становништва и демографске промене у насељима захваћеним коповима,
- 4) саобраћајна и водопривредна инфраструктура која је под утицајем развоја копова биће измештена, и
- 5) утицај на споменике културе и природна добра.

На основу изнетог закључено је да је, са аспекта одрживости и примерености реалним потребама развоја рударства, варијанта Б, са применом Просторног плана, повољнија од варијанте А.

У другој фази Стратешке процене извршено је вишекритеријумско вредновање одабраних планских решења. У процес вишекритеријумског вредновања укључена су 33 стратешка планска решења која формулисана у Просторном плану, и 24 приоритетних етапних активности за подручја за која је урађена регулационија разрада. Сва наведена планска решења су вредноване по основу следећих група критеријума:

- величине утицаја,
- просторних размера могућих утицаја,
- вероватноће утицаја и
- трајање утицаја.

Резултати вредновања указали су на позитивне и негативне ефекте који се могу очекивати реализацијом плана и то:

- стратешки значајни негативни утицаји доминантно се односе на развој рударско-енергетског сектора на планском подручју (експлоатација постојећих и отварање нових површинских копова и функционисање енергетских објеката) који имплицира читав низ негативних утицаја на квалитет животне средине односно циљеве СПУ и последично на становништво и социјалне аспекте развоја (пресељење становништва, утицаји на здравље, итд.); наведени негативни утицаји су неминовна последица развоја који је у овом тренутку зависан од рударско-енергетског сектора чиме он представља национални интерес. С друге стране, иако јаког интензитета, већина идентификованих стратешки значајних негативних утицаја је локалног карактера у погледу просторне размере; добра је околност што се адекватним планирањем, пројектовањем и применом најбољих диступних технологија (BAT), значајан део тих утицаја може или значајно ублажити, или компензовати другим, позитивним утицајима, поготово у аспекту који се односи на заштиту животне средине и одрживи развој планског подручја генерално; и

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- идентификован је читав низ стратешки значајних позитивних утицаја Просторног плана чији су карактер/ранг значајности утицаја приказани и образложени у табели 3.9. Примењена концепција приликом израде Просторног плана била је управо да се свим планским решењима максимално компензују идентификовани стратешки значајни негативни ефекти планских решења; позитивни утицаји огледају се у: заштити основних чинилаца животне средине; оптималној заштити природних вредности, предела и биодиверзитета; одрживом коришћењу пољопривредног и шумског земљишта и спровођењем рекултивације деградираних и девастираних просторних целина; све ово уз подршку унапређеног система управљања животном средином и мониторингом, укључујући и РЕИС; поред тога, евидентни су позитивни утицаји на економски развој Планског подручја у самом рударско-енергетском сектору, али и у сродним делатностима које се насллају на рударско енергетски сектор; пресељење становништва из зоне утицаја рударских активности, омогућиће да се становништво пресели на подручја у којима је квалитет животне средине бољи. То би требало позитивно да утиче на здравље становништва и стварање предуслова за квалитетнији живод на новим локацијама за становање.

Након тога је извршена процена могућих кумулативних и синергетских ефеката планских решења и постојећих активности на подручју Просторног плана по областима стратешке процене.

Значајни кумулативни утицаји планских решења на животну средину и одрживи развој подручја:

Област стратешке процене
<b>ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ</b>
На коповима је доминантана емисија прашине у току ископавања угља и уклањања откривке, што не изазива прекорачење граничних вредности у околним насељима. Емисије честица из реконструсаних погона ТЕ «Колубара А», Топлане и Сушаре у Вреоцима биће испод ГВЕ. Имајући у виду да на Планском подручју постоје и други извори емисије честица (саобраћај, индустријски погони и домаћинства) могуће је због кумулативног дејства прекорачење граничних вредности у неповољнијим метеоролошким условима. Гасови стаклене баште (CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, O <sub>3</sub> и халогенугљеводоници) ослобађају се у свим процесима конверзије фосилних горива у енергију (термоелектране, топлане, саобраћај) и на регионалној комуналној депонији. Кумулативно посматрано, постојећи и нови извори на Планском подручју повећаће емисију гасова стаклене баште, али то повећање није значајно на нивоу Србије. Кјото протоколом није предвиђена обавеза Србије квантifikованог смањења емисије GHG.
<b>ВОДЕ</b>
Предложени развој рударских активности ће неизбежно утицати на хидрогеолошки режим унутар копова и кумулативно у ширем окружењу. Поремећај режима вода може имати индиректне утицаје на режиме површинских вода, плодност земљишта и водоснабдевање становништва. Због развоја копова мораће да се измести један број водотока (Колубара, Пештан, Кладница). Могућа је инфильтрација загађујућих материја у коповима и јаловиштима. Могуће је загађивање водотока и подземних вода отпадним водама из термоелектране и депоније пепела.
Изградњом ППОВ за насеља преко 5000ЕС, ППОВ у Барошевцу, проширењем изворишта "Каленић" и "Сува сепарација", као и применом технолошких, водопривредних и организационих мера за заштиту вода, доприноће заштити вода и стабилном снабдевању водом становништва и индустрије
<b>ЗЕМЉИШТЕ</b>
У периоду 2015-2020. године се планира заузимање 306,5 ha раније рекултивисаних земљишта (131,7 ha пољопривредног, 169,6 ha шума и 5,2 ha водених површина – језера/баре) за ширење депонија откривке на коповима Поља „Д”, Поља „Е” и Поља „Ц”. У периоду до 2020. године очекује се смањење површина пољопривредног земљишта за око 6%
У наредном периоду планира се спровођење рекултивације на 814,7 ha деградираног простора (718 ha – одлагалишта откривке и 96,7 ha – одлагалишта пепела), све намењено подизању шума. На тај начин се шумовитост повећава за 2,8%.
<b>ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ</b>
Рударске активности и деградација пољопривредног земљишта и уништавање вегетације на локацијама поједињих копова има кумулативно дејство на губитак станишта већине животињских врста и изазваће њихово пресељење изван шире зоне активних копова.
Измештање река и уређење водотока и други водотехнички радови ће повољно утицати на очување водених станишта. Рекултивацијом копова и депонија укупно се стварају услови за обнављање станишта биљног и животињског света, као и за побољшање пејсажних карактеристика Планског подручја

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

<b>КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКА БАШТИНА</b>	
Кумултиван негативан утицај на стање културног наслеђа због развоја копова, као и пресељења становиштва из насеља у којима су евидентирана културна добра.	
Заштита поједињих објеката културне баштине кроз пројекте уређења и заштите од поллава.	
<b>ОТПАД</b>	
/	
Примена савремених технологија у третману отпада у рударству и изградња регионалне депоније комуналног отпада и рециклажног центра према европским стандардима значајно ће унапредити систем управљања отпадом и заштита животне средине ширег подручја.	
<b>СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ</b>	
Кумултиван негативан утицај на број и структуру становништве и карактеристике насеља услед развоја свих површинских копова и пресељење између 955 и 1048 у планском периоду. Мали утицаји локалног карактера могу постати значајни кумултивно са другим изворима загађеног ваздуха и буке (саобраћај, индустрија) унутар граница експлоатационог подручја.	
Планска решења којима се предвиђа повећање броја прикључака на градске водоводе, као и атмосферске и фекалне канализационе системе и изградња ГПОВ имају кумултивно дугорочно позитивно деловање на здравље становништва, као и смањење емисије штетних материја у ваздух, а са друге удаљењем рецептора (становништва) од извора загађења (пресељењем становништва) и апсорпцијом загађења на пошумљеним рекултивисаним површинама.	
<b>ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	
/	
Интеракцијом планских решења кумултивно ће се значајно подстаки даљи економски развој подручја и повећати запосленост не само у рударско-енергетском сектору, већ и у другим комплементарним делатностима.	
<b>ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ</b>	
/	
Планска решења кумултивно доприносе институционалном развоју у сектору заштите животне средине и управљања животном средином. У оквиру развоја предложеног система управљања заштитом животне средине надлежних и заинтересованих страна за реализацију наведених планских решења обезбедиће се услови за интегрисану заштиту животне средине на Планском подручју.	

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења минимизирали и/или предупредили, дефинисане су смернице за заштиту животне средине које је потребно спроводити у циљу спречавања и ограничавања негативних утицаја Просторног плана на животну средину. У том контексту, за остваривање Просторног плана дефинисане су:

- Опште смернице,
- Предлог приоритета, и
- Планска концепција заштите:
  - заштита и унапређење квалитета ваздуха:
  - заштита и унапређење квалитета вода:
  - заштита и унапређење квалитета земљишта:
  - заштита природе и природних вредности:
  - унапређење квалитета јавног здравља:
  - спречавање ризика од настанка удесних ситуација:
  - изградња и јачање институционалних капацитета на регионалном и локалном нивоу, побољшање институционалне координације на хоризонталном и вертикалном нивоу, проширењем мониторинга и даљим развијањем интегралног катастра загађивача (националног регистра извора загађивања);
  - развијање јавне свести о заштити животне средине; и
  - унапређење екоменаџмента етапним увођењем и применом стандарда ISO 14000 за управљање животном средином у предузећима, и у другој фази система EMAS.

Како инструмент за праћење реализације планираних активности и стања животне средине дефинисан је систем праћења стања (мониторинг) за појединачне чиниоце животне средине.

Полазећи од циљева и критеријума заштите животне средине дефинисаним у политикама и стратегијама заштите у усвојеним документима, а уважавајући наслеђено стање животне средине, као и од пројекције привредног и просторног развоја, неопходно је у спровођењу Просторног плана применити комплексне техничко-технолошке, урбанистичко-еколошке, организационе и друге мере заштите. Приликом програмирања и планирања активности за спровођење Просторног плана обавезан је превентивни приступ

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

очувању ресурса и заштити животне средине, при чему се морају поштовати опште прихваћени критеријуми, законски нормативи и стандарди заштите животне средине и здравља људи.

Имајући у виду све наведено може се закључити да је Просторни план оквир за одрживи развој подручја у условима специфичне посебне намене и да се уз доследну примену планских решења и пропозиција заштите животне средине тај документ може сматрати у целости прихватљивим.

#### ПРИЛОГ 1. Планска, развојна и друга документација

- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 104/17);
- Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије од 2008. до 2017. године ("Сл. гласник РС", бр. 57/08);
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара ("Сл. гласник РС", бр. 33/12);
- Стратегија о управљању отпадом за период 2010 - 2019. године, ("Сл. гласник РС", бр. 29/10);
- Стратегија за примену конвенције о информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција, („Сл. гласник РС“, број: 03/2011);
- Водопривредна основа Републике Србије ("Сл. и гласник РС", бр. 11/02);
- Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године (Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије, 2011).
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“, број 85/2014);
- Стратегија и политика развоја индустрије у Републици Србији 2011-2020. (2011);
- Стратегија развоја Републике Србије, (2010);
- Стратегија развоја чистије производње у Републици Србији (2008);
- Просторни план Републике Србије, („Сл. гласник РС“, број: 88/10);
- СПУ Просторног плана Републике Србије, 2010;
- Просторни план подручја посебне намене Колубарског лигнитског басена, („Сл. гласник РС“, број: 122/08);
- СПУ Просторног плана подручја посебне намене Колубарског лигнитског басена, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2008;
- ПД РБ Колубара д.о.о., Сектор за заштиту и унапређење животне средине, „Извештај о стању животне средине за период јануар – децембар, 2012. године, Лазаревац, јануар 2013.
- ПД РБ Колубара д.о.о., Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Извештај о стању животне средине у РБ „Колубара“ д.о.о. за период 01.01.-30.06.2013. године, Лазаревац, јул 2013.
- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравље, „Квалитет животне средине града Бограда у 2013. години, Београд, 2014.
- ЈП Електропривреда Србије, Сектор за заштиту животне средине, „Извештај о стању животне средине у ЈП Електропривреда Србије за 2013. годину, Београд, март 2014.
- Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, „Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину“, Агенција за заштиту животне средине, 2013.
- Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, „Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину“, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2014.
- Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, „Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2013. године“, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2014.
- Геолошки институт Србије, Аерозагађење на подручју општине Лазаревац, годишњи извештај за 2011. год., Београд, 2011.
- Извештај о мерењима емисије загађујујих материја у ваздух, А.Д. Защита на раду и заштита животне средине Београд, Рударски басен Колубара д.о.о., Београд, јун 2011.
- Извештаји о стању животне средине за период јануар-децембар 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. године, ПД РБ Колубара д.о.о. Сектор за заштиту и унапређење животне средине, Лазаревац, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.
- Извештај о стању животне средине у ЈП „Електропривреда Србије“, за 2015, 2016, 2017, и 2018. год ЈП Електропривреда Србије
- Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, „Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији – студија случаја за слив Колубаре“, Агенција

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНITСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

---

за заштиту животне средине, Београд, 2013.

- Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, „Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2011. годину“, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2012.
- Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, „Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2012. годину“, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2013.
- Локални еколошки акциони план општине Лазаревац, ГО Лазаревац, 2006
- План управљања отпадом за градску општину Лазаревац, Сл. Лист града Београда, одлука III-06 бр. 06-68/2011 од 20. маја 2011.
- Регионални план управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период од 2019-2029 године, Саобраћајни институт ЦИП, 2020,
- Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период од 2019-2029 године, Саобраћајни институт ЦИП, 2020,
- Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020, Град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, јул 2011.
- Локални план управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, БА Тrade, Општина Лајковац, Београд, 2010. и др.
- Извештај о стратешкој процени утицаја Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године на животну средину, ИАУС, 2013;
- Стратегија управљања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године (РГФ, 2012);
- Стратегија управљања минералним ресурсима угља у Колубарском и Костолачком басену за период до краја 2017. године (ЕПС, 2013);
- Водопривредна основа Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 11/02);
- Стратегија управљања водним ресурсима Републике Србије (у припреми);
- Студија "Успостављање и развој система за мониторинг режима површинских и подземних вода", (Институт за водопривреду "Јарослав Черни", 2007);
- Стратегија индустријског развоја Републике Србије до 2020. године (2011);
- Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године ("Службени гласник РС", бр. 21/07);
- Политика научног и технолошког развоја Србије 2015 ("Сл. гласник РС", бр. 13/10);
- Стратегија подстицања и развоја страних улагања ("Службени гласник РС", бр. 22/2006);
- Стратегија за приступање Србије ЕУ (2006);
- Национални програм заштите животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 12/10);
- Извештај о мерењу буке у животној средини, Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, 2011. бр. 02-1056 од 25.05.2011.
- Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину пројекта Регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“, на кп број 800 ко Каленић Општина Уб,
- пројекти ремедијације/рекултивације деградираног простора, студије утицаја на животну средину, студије оправданости и сл. за објекте и комплексе у Колубарском басену;
- резултати научних истраживања која се односе на просторни развој рударских басена;
- студијска и документацоно грађа формирана у претходном периоду која се односи на просторни развој Колубарског басена; и др.

**ПРИЛОГ 2. Законски прописи од значаја за израду СПУ**

- Закон о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“, број: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20),
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.закон и 43/11 УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 25/15),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 88/10),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09)
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број: 36/09 и 10/13),
- Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/10, 88/10 и 14/16, 95/18),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, број 36/09),
- Закон о заштити од буке у животној средини, („Сл. гласник РС“, број: 36/09 и 88/10)
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број: 36/09 и 88/10)
- Закон о заштити земљишта („Сл.гласник РС“, бр. 112/15),
- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, број: 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 41/09, 12/15, 80/17, 95/18- други закон);
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, број: 41/18 и 95/18-др.закон),
- Закон о рударству и геолошким истраживањима, ("Сл. гласник РС", бр. 101/15 и 95/18- др.закон)
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18-др.закон),
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, број 25/13),
- Закон о шумама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон),
- Закон о транспорту опасне робе („Сл.гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др.закон, 10/19 – др закон)
- Закон о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, број 15/16)
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18)
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18- др.закон)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11,104/16, 95/18,
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Сл. гласник РС", бр. 84/05)
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 109/09 и 8/10)
- Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Сл. гласник РС“, број 22/10),
- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Сл.гласник РС" бр. 29/19, 55/19),
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник РС" бр. 91/10, 10/13, 98/16),
- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма „Сл. гласник РС“, број 88/10, 30/18-др.Уредба)
- Уредба о граничним вредностима штетних, загађујућих и опасних материја у земљишту, („Сл.гласник РС“ 30/18, 64/19),
- Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Сл. гласник РС" бр.88/20),
- 
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање, („Сл. гласник РС“, број 111/15),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање,(„Сл. гласник РС“, број 6/16)
- Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине( „Сл. гласник РС“, број

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ  
ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

---

37/11)

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху („Сл.гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11-исправка)
- Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. гласник РС“, број 100/11)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 75/10)
- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“, број 72/10)
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обimu извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, број 72/10)
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, број 92/10)
- Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, број 102/10)
- Уредба о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године („Сл. гласник РС“, број 35/13)
- Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, број 104/09),
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, број 104/09),
- Уредба о утврђивању листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл. гласник РС“, број 84/05),
- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, број 31/82),
- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“ бр. 33/16),
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12, 1/16),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12)
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/14),
- Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл. гласник РС“, број 80/19).

### **ПРИЛОГ 3. Преглед табеларних прилога и слика**

<b>Табела 1.1.</b>	Збирни преглед непокретних културних добара на Планском подручју
<b>Табела 1.2.</b>	Постојећи објекти рударско-енергетског комплекса са пратећим делатностима које подлежу процени утицаја на животну средину
<b>Табела 1.3.</b>	Биланс површина постојећих објекта рударско-енергетског комплекса (ha)
<b>Табела 1.4.</b>	Резултати физичко - хемијских анализа отпадних и површинских вода (лабораторија Градског завода за јавно здравље Београда, четири серије испитивања током 2012)
<b>Табела 1.5.</b>	Емисија загађујућих материја из РЈ Топлане
<b>Табела 1.6.</b>	Идентификација значајних утицаја Просторног плана на животну средину
<b>Табела 1.7.</b>	Планирани нови путеви
<b>Табела 1.8.</b>	Планирано измештање инфраструктурних система
<b>Табела 2.1.</b>	Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине
<b>Табела 2.2.</b>	Ознаке посебних циљева СПУ
<b>Табела 3.1.</b>	Процена утицаја Просторног плана у односу на циљеве СПУ по варијантним решењима
<b>Табела 3.2.</b>	Критеријуми за оцењивање величине утицаја
<b>Табела 3.3.</b>	Критеријуми за вредновање просторних размера утицаја
<b>Табела 3.4.</b>	Скала за процену вероватноће утицаја
<b>Табела 3.5.</b>	Критеријуми за евалуацију стратешки значајних утицаја
<b>Табела 3.6.</b>	Планска решења/активности обухваћене проценом утицаја
<b>Табела 3.6.a.</b>	Просторне целине и приоритетна етапна решења са регулационим разрадама обухваћене проценом утицаја
<b>Табела 3.7.</b>	Процена величине утицаја утврђених планских решења према табели 3.6. на животну средину и елементе одрживог развоја
<b>Табела 3.8.</b>	Процена просторних размера утицаја планских решења према табели 3.6. на животну средину и елементе одрживог развоја
<b>Табела 3.8.a.</b>	Процена величине утицаја утврђених планских решења просторних целина и коридора посебне намене (са регулационим разрадама) обухваћених проценом утицаја (према табели 3.6.a.) на животну средину и елементе одрживог развоја
<b>Табела 3.8.6.</b>	Процена просторних размера утицаја утврђених планских решења просторних целина и коридора посебне намене (са регулационим разрадама) обухваћених проценом утицаја (према табели 3.6.a.) на животну средину и елементе одрживог развоја
<b>Табела 3.9.</b>	Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја приоритетних активности
<b>Табела 3.10.</b>	Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката приоритетних активности Просторног плана (у складу са табелом 3.6)
<b>Табела 3.11.</b>	План квалитета животне средине - еколошко зонирање Планског подручја
<b>Табела 3.12.</b>	Критеријуми за акустичко зонирање простора (Границе вредности индикатора буке на отвореном простору)
<b>Табела 5.1.</b>	Посебни циљеви и индикатори
<b>Слика 6.1.</b>	Процедурални и методолошки оквир израде СПУ