

„САПУТНИК-М” д.о.о. Сомбор
„Меридијан пројект”
Трг светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Број: 130-00-UTD-003-404/2022-002

Датум: 05.04.2022

Предмет: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-О8 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

На основу вашег захтева број ти-01-упп-01-03/2022 од 24.03.2022. године, који је код нас заведен дана 28.03.2022. године под бројем АСЕ-16217 и достављене документације (извод важећих планова, КТП са границом обухвата урбанистичког пројекта и Овлашћење у дигиталном облику), обавештавамо вас се траса далековода 110 kV бр. 1142 ТС Ћуприја - ТС Стењевац, који је у власништву “Електромрежа Србије” А.Д., једним својим делом укршта са обухватом предметног урбанистичког пројекта (ситуацију достављамо у прилогу).

У непосредној близини обухвата предметног урбанистичког пројекта налазе се трасе далековода:

1. 110 kV бр. 1141/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ћуприја,
2. 400 kV бр. 423/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ниш 2 и
3. 110 kV бр. 152/4 ТС Параћин 1 - ТС Јагодина 4,

који су у власништву “Електромрежа Србије” А.Д. (ситуацију достављамо у прилогу).

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године планирана је изградња прикључног вода за ТС 110/35 kV Параћин 4 (Змич). Индикативно, прикључење по систему „улаз-излаз” на ДВ 110 kV бр.152/4 ТС Јагодина 4 - Параћин 1.

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у близини далековода условљена:

„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 – др. Закон и 40/2021),
„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, и 83/201883/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021),
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009 и 93/2021) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009),

„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности”,
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и
„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист СФРЈ број 49/83).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЕМС АД при чему важе следећи услови:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЕМС АД), као и у дигиталној форми.
- **Сагласност ЕМС АД на Елаборат је потребно прибавити пре дефинисања коначне трасе планираног транспортног гасовода.**
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима.
- **Пре почетка било каквих радова у близини далековода потребно је да се о томе обавесте представници “Електромережа Србије” А. Д.**

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 – др. Закон и 40/2021) обавештавамо вас да заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.

Угао укрштања планираног линијског објекта са далеководом не сме бити мањи од 30°, без обзира на материјал објекта у складу са чланом 189. „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.). Укрштање почиње и завршава на оним местима планираног линијског објекта у којима се тај линијски објекат удаљује од пројекције најближег проводника далековода за 10 m.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода, при чему је потребно:

- 1) Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далековода и проверити њихов однос и усклађеност у складу са горе наведеним условима и законско техничком регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера за усклађивање.

У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. По изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. „Електромережа Србије” извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујећег зрачења која је овлашћена од стране надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили резултати добијени прорачуном у Елаборату, односно да ли је задовољен члан 5 „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009).

- 2) Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.
- 3) Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топоводи, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објекта.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

У близини далековода, а ван заштитног појаса EMC АД ће по захтеву доставити податке за израду Елабората, при чему подносилац захтева није у обавези да достави Елаборат на увид и сагласност EMC АД. У таквим случајевима пожељно је да се изради Елаборат како би се извршила провера утицаја на изграђени или планирани објекат са потребним додатним заштитним мерама приликом рада и експлоатације са аспекта безбедности људи и опреме.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између "Електромережа Србије" А. Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици“ („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. Закон и 40/2021) и „Законом о планирању и изградњи“ („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон и 9/2020).
- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно техничку документацију "Електромережа Србије" А. Д., уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави "Електромережа Србије" А. Д. на сагласност.
- О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.
- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници "Електромережа Србије" А. Д.

Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, наша препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV.
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напонам.

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156..

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.




Прилог: као у тексту

Копије доставити:

- Инвестиције и развој, Дирекција за инвестиције, Сектор за инвестиционе пројекте високонапонских водова
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за развој преносног система
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за техничко-технолошки развој и инвестициони план
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Крушевац
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената преносног система, Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова

Други оригинал:

- Архива





2460800-Д.08.01.-153728/1-22

08-04-2022

Министарство рударства и енергетике

Немањина 22-26

Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево (парцела бр. 3700 на КО ЋУПРИЈА ВАН), ЋУПРИЈА, ДОБРИЧЕВО

Поводом Вашег захтева, број 350-01-35/2022-06 од 31.03.2022. године, у којем тражите услове за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

На потесу који обухвата измештање магистралног гасовода постоје следећи електроенергетски објекти:

Водови 35kV :

- Двоструки кабловски вод 35kV, ТС 110/35 kV Ћуприја - ТС 35/04 kV СМП Мотерсон,

Водови 0,4 kV :

- Нисконапонски кабл 0,4 kV за напајање базе за одржавање аутопута, Србија аутопут Београд.

Остали водови 110 kV и 400 kV су власништво оператера преносног система, Електромереже Србије.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА

1. Није дозвољено паралелно вођење гасоводне мреже испод или изнад енергетских каблова.
2. Укрштање гасоводне мреже са енергетским кабловима у насељеном месту се врши растојању од најмање 0,8 метра, ван насеља 1,2 метра.
3. Размаци могу да се смање до 0,3 метра уколико се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 метра са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.

4. На местима паралелног вођења или укрштања гасоводне мреже са енергетским каблом, ров се копа ручно без употребе механизације. Дубина укопавања каблова 35 kV износи 1,1 m.

Остали услови за извођење радова на изградњи објекта

Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Сектору одржавања ЕЕО и мерних места, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина.

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина.

Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Прилог: Графички прилог

С поштовањем,


Директор Дирекције за планирање и
инвестиције

Предраг Матић, дипл.инж.ел.



Напомните Nile Javna splova

Dvostruki kablovski vod 35kV

ХУМНА (BAH TPAJ)

ХУМНА (TPAJ)

300m



54866305, 153223 +





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РАВНО 2014”

Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, телефон: 035/815-00-78
Текући рачун: 275-0010228257029-17, ЈББК: 92051, ПИБ:108569318, МБ:21025372
e-mail: info@ravno2014.cuprija.rs web: ravno2014.cuprija.rs fb: www.facebook.com/ravno2014

“САПУТНИК-М” д.о.о. Сомбор
“МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ” - огранак Сомбор
Урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа бр. 6, 25000 Сомбор

Јавно комунално предузеће „Равно 2014“ из Ћуприје

Поступајући по захтеву “КМ Монта” д.о.о. из Сомбора, улица Сивч Јовгена бб, код нас заведеним под бројем 1451 од 31.03.2022-ге године, издаје

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

у односу на постојеће градске водоводне и канализационе инсталације за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје - Параћин и изградњу главне мерно-регулационе станице на подручју индустријске зоне Добричево.

1. Постојеће Стање

1.1 Водоводна мрежа

На делу површине обухваћене пројектном документацијом постоји изграђена инсталација градске водоводне мреже и траса исте уцртана је у графичком прилогу овог дописа.

Постојећу водоводну мрежу чини челични магистрални водоводни цевовод пречника Ф600 mm чија је траса паралелна са државним путем ПА реда број 168. Ова траса из градског насеља Ћуприја пролази кроз пропуст испод ауто пута, и у реону стационаже 0+751 m укршта се са државним путем ПА реда број 168, односно прелази са леве на десну страну (гледано у правцу раста стационаже државног пута).

Траса даље наставља зеленом површином, паралелно са државним путем ПА реда број 168, десном страном приближно до стационаже км 2+850 на удаљености од банке пута од 3 до 5 m. Дубина од врха цеви до коте терена варира од 1.5 до 1.8 m.

1.2 Канализациона мрежа фекалне канализације

На задатој траси из прилога нема инсталација канализационе мреже које су у нашој надлежности.

2. Општи услови

2.1 Водити рачуна о постојећим комуналним инсталацијама обележеној у прилогу „Скица постојећих водоводних инсталација“.

2.2 Приликом извођења радова на изградњи нових објеката потребно је испоштовати све услове градње у односу на постојеће инфраструктурне објекте.

2.3 Забрањена је изградња ормара, кућица и осталих објеката као и постављање бандера и знакова изнад постојећих водоводних цеви и прикључака. Траса водоводне цеви дата у прилогу (Скица постојећих водоводних инсталација) је информативног карактера јер за горе

наведену локацију у овом тренутку не постоји званични геодетски снимак нити пројекат изведеног стања постојеће водоводне цеви.

2.4 У случају потребе за постављањем нових стубова, потребе за ископом рова или подбушивања терена, а у реону учртаних инсталација, неопходно је вршити ручни ископ како би се избегло евентуално оштећење водоводних инсталација.

2.5 Забрањено је подбушивање терена док се претходно ручним ископом не открије и утврди тачан положај водоводне цеви.

3. Посебни услови

3.1 Најмање растојање (размак између најближих спољних ивица инсталација) при паралелном вођењу или приближавању будућих подземних инсталација и водоводних цеви износи 0,6 m, односно 1,0 m за магистрални водовод. Ова растојања се могу смањити до 30% ако се обе инсталације заштите одговарајућом механичком заштитом.

3.2 Место укрштања будућих подземних инсталација и водоводне цеви треба да буде изведено тако да водоводна цев пролази испод будућих планираних подземних инсталација, при чему вертикално растојање између инсталација и главне водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 m. Уколико се минимално растојање код укрштања не може обезбедити, планирати посебну заштитну цев чија дужина треба да буде најмање 1 m са сваке стране места укрштања. У том случају најмање растојање код укрштања будућих подземних инсталација са главном водоводном цевом не може бити мање од 0,3 m.

4. Остали подаци

Прилози:	1. Скица постојећих водоводних и канализационих инсталација	
Рок важења услова за пројектовање и прикључење	Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења решења о грађевинској дозволи издатим у складу са локацијским условима.	
Накнада за издавање услова за пројектовање и прикључење	7.670,83 динара без, односно 9.205,00 динара са урачунатим ПДВ-ом	
Напомена:	- Износи горе наведених накнада одређени су на основу Одлуке о комуналним делатностима бр.3 од 12.03.2015-те и измене Одлуке о комуналним делатностима бр.26. од 31.10.2016-те.	
Особе за контакт:	Сектор одржавања и изградње градске водоводне и канализационе мреже: 1. Игор Глигоријевић дипл.инж.грађ. тел: 062/8035503 2. Зоран Јоцић грађ.тех. тел: 062/8035536	
Поука о правном леку	На издате услове може се поднети приговор ОУ Ћуприја у року од три дана према члану 56. Став. 2. Закона о планирању и изградњи РС („Службени Гласник РС“ бр. 83/2018) од дана достављања.	
Обрађивач предмета: руководилац одржавања и изградње градске водоводне и канализационе мреже Игор Глигоријевић дипл.инж.грађ.		Директор Дејан Ристић дипл.инж.ел.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“РАВНО 2014”

Гробљанска бб, 35230 Пуприја, телефон: 035/815-00-78

Текући рачун: 275-0010228257029-17, ЈББК: 92051, ПИБ: 108569318, МБ: 21025372

e-mail: info@avno2014.scrijals web:avno2014.scrijals fb:www.facebook.com/avno2014

Скица постојећих водоводних и канализационих инсталација



Државни пут IА реда

Државни пут IIА реда број 186

Магистрални водоводни цевовод

Добрицево

© 2021 Google
Image © 2021 Maxar Technologies





JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE **“РАВНО 2014”**

Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, телефон: 035/815-00-78
Текући рачун: 325-9500500205292-76, ЈББК: 92051, ПИБ:108569318, МБ:21025372
e-mail: info@ravno2014.cuprija.rs web: ravno2014.cuprija.rs fb: www.facebook.com/ravno2014

Одељење за урбанизам,
имовинско правне послове и
заштиту животне средине


ПРЕДМЕТ: Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта изградње (измештања) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје-Параћини Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

Ј.К.П. “Равно 2014” у Ћуприји поступајући по захтеву „КМ Монт” д.о.о. Врбас бр. 1451 од 31.03.2022. год. поднетом преко ЦИС-а, бр. предмета ROP-CUP-40147-LOC-1/2021, који траже Техничке услове за потребе израде урбанистичког пројекта изградње (измештања) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје-Параћини Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, а на основу Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одлуке о комуналним делатностима и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима („Сл. гласник СО Ћуприја” бр. 26/2016) и Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја” бр. 33. од 13.12.2016-те године), издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

за потребе израде урбанистичког пројекта изградње (измештања) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје-Параћини Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

Траса измештања предметног гасовода планирана је са леве стране нове саобраћајнице унутар индустријске зоне на потезу од државног пута II А реда број 186 (пут ка Деспотовцу), са укрштањем са државним путем II А реда број 160, па све до постојећег општинског пута ка Батинцу (постојећи гасовод је смештен у односу на новопланирану саобраћајницу са десне стране).



Новопланирана саобраћајница се прикључује на општински пут Ћуприја-Батинац који се налази на катастарској парцели број 7286/2 КО Батинац.

Општински пут Ћуприја-Батинац је саобраћајница која спаја Државни пут IIА реда 160 крећући се уз аутопут на југозапад а потом на југоисток крајњом југозападном границом подручја плана.


Постојећи пут је ширине приближно 6,0 m, али се планом детаљне регулације Индустијске зоне Добричево планира изградња тротоара са обе стране пута ширине 3.0(предвиђена је рехабилитација коловоза са местимичним проширењем профила).


Имајући то у виду приликом ископа за трасу гасовода повећати попречни профил колико је могуће и претходно обележити катастарске границе парцеле пута.

При пројектовању и изградњи поштовати и применити све важеће техничке прописе и нормативе из ове области.

Водити рачуна о ширини путног појаса, канала за одвођење атмосферских вода и других комуналних објеката постојеће саобраћајнице као и новопланиране.

Извод из Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“-
графички прилог -мреже и објекти инфраструктуре гасификација и
топлификација:





Подносилац захтева је у обавези приликом извођења радова:

- према приложеном идејном решењу – ситуацији у саобраћајном погледу због безбедности учесника у саобраћају на предметним саобраћајницама, потребно је поставити привремену вертикалну саобраћајну сигнализацију према елаборату који би се односио на регулисање саобраћаја за време извођења радова а који је у складу према одредбама Закона, стандарда, норматива, квалитета и других прописа из области саобраћаја, те по завршетку радова јавног пута и друге јавне површине морају бити враћене у првобитно стање,
- изврши заштиту свих постојећих комуналних објеката,
- да све вишкове материјала уклони са јавних површина у што краћем року и омогући проходност саобраћајница
- да обавести надлежну полицијску станицу у случају да се ремети нормално одвијање саобраћаја,
- Отпад настао услед извођења радова, извођач радова је дужан одмах уклонити и превести на депонију за ту врсту отпада.

Подносилац захтева је ОБАВЕЗАН да пре почетка радова прибави одобрење за издате техничке услове које издаје Управљач пута.

Пре почетка извођења радова Подносилац захтева је дужан да писмено обавести надлежну инспекцију и Управљача пута о почетку извођења радова.

Управљач пута ће извршити надзор над извођењем радова и проверу испуњености датих услова.

Подносилац захтева је ОБАВЕЗАН да након завршетка радова све површине доведе у првобитно стање у року од 30 дана од почетка радова . Квалитет изведених радова на коловозној конструкцији (завршни слој) мора да гарантује трајност од најмање две године од завршетка радова.

Подносилац захтева је дужан да ако у току извођења радова не може да испоштује неки од наведених услова, о томе писмено обавести Управљача пута искључиво пре него што изведе те радове .

-

Саставила:
виши сарадник за саобраћајнице и
грађевинске објекте

Марија Завадил, инж.грађ.

Директор

Дејан Ристић, дипл.инж.ел.



МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ
Урбанистичко и просторно планирање

25000-СОМБОР
ул. Батинска бр. 1/16

На основу вашег захтева, број **ти-04-унп-01-03/2022** од **25.03.2022.** године, наш број **953-6992** од **29.03.2022.** године, за издавање услова за израду **Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 bar МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно – регулационе станице на подручју индустријске зоне Добричево**, а у складу са чланом 476, 60, 61, 62 и 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 09/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гл.РС", број 32/19), овим путем вас обавештавамо следеће:

На основу увида у приложену документацију која се састоји од:

- Извода из Просторног плана општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11),
- Извода из Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 46/20),
- Извода из Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 43/19),
- Графичког прилога са учртаном измештеностом трасом гасовода и државним путем,
- Текстуалног образложења решења у урбанистичком пројекту

и документацијом којом располаже ЈП „Путеви Србије“, у оквиру обухвата предметног урбанистичког пројекта, од објекта из наше надлежности налази се:

У складу са усвојеном **Уредбом о категоризацији државних путева** („Сл.гл.РС“, број 105/2013 119/2013 и 93/2015):

- **Државни пут II реда број 160:** Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење - Ћуприја, деоница број 16012, од чвора број 16009 Манастир Раваница код км 104+809 од чвора број 142 петља Ћуприја код км 114+567, а у оквиру граница од км 114+029 до км 114+159.

Планом детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ планирана је, пред осталог, изградња кружне раскрснице на траси државног пута II реда број 160 (није написана стационажа у плану) на делу планираног укрштаја са будућим саобраћајницама 1-6 и 2-1, које ће бити у функцији индустријског парка Добричево. Планом детаљне регулације планиран је укрштај трасе гасовода са трасом државног пута II реда број 160 у самом кружном току, док се овим урбанистичким пројектом измешта траса гасовода, као и сам укрштај са државним путем, и то ван зоне планираног кружног тока, код км 114+128. Планом детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ планиран је будући профил државног пута II реда број 160 (профил А-А) са ширином регулације 13,50m, односно ширином коловоза 7,50 m и обостраним тротоарима ширине 3,00 m.

Урбанистичким пројектом планирана је и изградња ГМРС Ћуприја поред постојеће трасе општинског пута (к.п. број 7286/2 КО Ћуприја-ван варош) и планиране саобраћајнице планом детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“.

Приликом израде урбанистичког пројекта потребно је испунити следеће услове:

- Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 09/20 и 52/21) и Законом о путевима („Сл.гл.РС“, број 41/18 и 95/18).
- Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.



Приликом израде урбанистичког пројекта потребно је преузети усвојна решења из Плана детаљне регулације „Индуријски парк Добричево“ и то планиране елементе кружне раскрснице као и саме трасе и профила државног пута IIА реда број 160.

Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације.

➤ Општи услови за постављање инсталација:

- трасу и профил државног пута преузети из Плана детаљне регулације „Индуријски парк Добричево“,
- траса гасовода се мора пројектно усагласити са евентуално постојећим инсталацијама поред и испод државног пута,
- планиране инсталације гасовода се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на путу.

➤ Услови за укрштање инсталација са државним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака планираног попречног профила пута (планиране регулационе линије пута), увећана за по 3,00m са сваке стране,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50m.

➤ Начин полагања инсталација гасовода мора бити у складу са важећим законским прописима и нормативима из ове области као и условима осталих надлежних институција.

➤ Доставити попречни профил на месту укрштаја инсталација гасовода и државног пута, са приказаном к.п. државног пута и котирањем удаљењем инсталација у односу на државни пут, у складу са наведеним условима.

➤ Графички прилог предметног урбанистичког пројекта урадити у одговарајућој размери, на катастарско-топографској подлози, са уцртаном трасом предметних инсталација, као и јасно приказаном трасом и бројем пута, стационажом предметног државног пута у складу са Референтним системом на:

⇒ границама урбанистичког пројекта,

⇒ месту укрштаја инсталација са државним путем.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта потребно је да нам исти доставите ради провере испуњености услова датих од стране ЈП „Путеви Србије“ и издавања мишљења на исти.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.простор.план. 011 /30-40-749

Обрадио:

Данијела Гојић, дипл.простор.план.

Контролисао:

Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Миодраг Поледица, маг.инж.саобр.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архиви
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ
Урбанистичко и просторно планирање

25000-COMБОР
ул. Батинска бр. 1/16

На основу вашег захтева, број **ти-04-упп-01-03/2022** од **10.06.2022.** године, наш број **953-6992/22-2** од **16.06.2022.** године, за издавање мишљења на Урбанистички пројекат за изградњу (измештање) транспортног гасовода МГ-08 и изградњу Главне мерно-регулационе станице „Ћуприја 2“ у индустријског зони Добричево код Ћуприје, овим путем вас обавештавамо следеће:

На основу вашег захтева ЈП „Путеви Србије“ су издали услове за израду предметног урбанистичког пројекта, под бројем 953-6992/22-1 од 21.04.2022. године.

Увидом у достављену документацију урбанистичког пројекта на мишљење обавештавамо вас следеће:

- У текстуалном делу урбанистичког пројекта, у тачки 15. „Технички опис објеката“, у поднаслову „Укрштање са државним путем“, у другом пасусу је написано да се гасовод укршта са државним путем подбушивањем, са увлачењем челичне заштитне цеви кроз труп пута на минималној дубини од 1,50m од врха заштитне цеви до врха коловоза. Део написане реченице је потребно кориговати и усагласити са написаним условима ЈП „Путеви Србије“, и то да се минимална дубина заштитне цеви од 1,50m мери од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви.

По испуњењу напред наведених примедби план је могуће упутити у даљу процедуру без поновног обраћања ЈП „Путеви Србије“.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.простор.план. 011 /30-40-749

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
РАЗВОЈ
Мнодраг Поледица, маст.инж.саобр.

Обрадио:

Данијела Гојић, дипл. простор.план.

Контролисао:

Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Чувати до 2027. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 31.03.2022. год.
Обрађивач: вс Б.Васовић

Број 6772- *2*
31 MAR 2022 године
БЕОГРАД

Обавештење у вези са израдом
Урбанистичког пројекта за изградњу
магистралног гасовода на подручју
Индустријске зоне Добричево, доставља.

„САПУТНИК-М“ д.о.о. – Сомбор
огранак „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“
урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа бр. 6, 25000 Сомбор

На основу вашег захтева, бр. ти-06-упп-01-03/2022 од 24.03.2022. године, за инвеститора „КМ Монт“ д.о.о. - Врбас, ул. Сивч Јовгрена бб, у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени гласник РС”, бр.85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице „Ћуприја 2“ на подручју Индустијске зоне Добричево, на територији Општине Ћуприја, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде урбанистичког пројекта је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

БВ *[signature]*



др Слободан Старчевић, дипл.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
— „Меридијанпројект“ - Сомбор, и
— а/а.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Јагодини
Одсек за превентивну заштиту
09.13.1 број 217-7047/22
Дана 20.4.2022.године
Ј а г о д и н а
/ОН/

„САПУТНИК-М“ ДОО СОМБОР
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“-огранак Сомбор
урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа бр. 6
25 000 Сомбор

ПРЕДМЕТ: Обавештење

ВЕЗА: Ваш захтев бр. ти-07-упп-01-03/2022 од 30.3.2022. године

Одељење за ванредне ситуације у Јагодини извршило је преглед захтева и достављене документације, достављене овом органу од стране „САПУТНИК-М“ ДОО СОМБОР, „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“-огранак Сомбор, урбанистичко и просторно планирање, Трг Светог Ђорђа бр. 6, Сомбор, по овлашћењу, а у име инвеститора „КМ Монт“ доо Врбас, Ул. Сивч Јовгрена бб, Врбас, у поступку израде урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје-Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево.

Овим путем Вас обавештавамо о следећем:

Чланом 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) дефинише се да се пре израде планских докумената прибавља мишљење Министарства унутрашњих послова, које садрже услове заштите од пожара.

Чланом 11 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 - Одлука УС,50/2013 - одлука УС,98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019-др.закон и 9/2020), дефинисано је да су Плански документи просторни и урбанистички планови.

Из претходно изложеног се закључује да Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Јагодини, не издаје мишљење на урбанистички пројекат, јер он није дефинисан као плански документ. Обзиром на то, не издају се ни услови заштите од пожара, који су саставни део тог мишљења.

Напомињемо да у случају да плански документ и урбанистички пројекат представљају основ за издавање локацијских услова, поменути документи не садрже услове за изградњу у погледу мера заштите од пожара и услове за безбедно постављање објеката у погледу мера заштите од пожара, па је потребно у поступку издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 - Одлука УС,50/2013 -

одлука УС,98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019-др.закон и 9/2020),, чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима («Сл. гласник РС» бр. 54/15) и чл. 20 Уредбе о локацијским условима («Сл. Гласник РС» бр. 115/20).

Непостојање обавезе прибављања сагласности на урбанистички пројекат, односно услова за израду урбанистичког пројекта, у погледу мера заштите од пожара од надлежног органа Министарства унутрашњих послова, **не ослобађа** обавезе инвеститора, извођача радова и пројектанта да у свему предвиде мере заштите од пожара и спроводе одредбе Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима («Сл. Гласник РС», бр. 44/77, 45/84, и 18/89 и «Сл. Гласник РС», бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 54/2015), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима («Сл. Гласник РС», бр. 54/15) и других важећих закона, одлука, техничких прописа, техничких норматива, стандарда и осталих аката којима је уређена област заштите о пожара и експлозија.

Такса у износу од 330,00 динара је наплаћена у складу са тарифним бројевима 1 и 46/2/4 Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/085/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/2016, 61/17, 50/18. 95/18, 144/20 и 62/21).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције

Sasha Ignatovich

Саша Игњатовић


Србијашуме
ЛП"СРБИЈАШУМЕ"
Београд
ШГ"ЈУЖНИ КУЧАЈ"
Деспотовац
Број: 01-1470
Дана: 05 04 2022. год.

„САПУТНИК-М“ д.о.о. Сомбор
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ - огранак Сомбор
Урбанистичко просторно планирање

Трг Светог Ђорђа бр.6
25000 Сомбор

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтев број: ти-14-упп-01-03/2022
од 24.03.2022.године

Дана 29.03.2022.године у седиште ЛП“Србијашуме“-ШГ“Јужни Кучај“ Деспотовац достављен је и протоколисан акт под бројем 04-1358, којим се одговорни урбаниста Бранка Радуловић Вртикапа обратила ЛП“Србијашуме“ – Шумској у прави Ћуприја са захтевом за издавање техничких услова и сагласности у име наручиоца „КМ Монт“ д.о.о. Вrabас, а за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградње Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево.

Служба за планирање и газдовање Шумског газдинства „Јужни Кучај“ Деспотовац констатовала је да се предметни захтев односи на кп.бр.3070 КО Ћуприја (ван града)и кп.бр.3600 КО Ћуприја (ван града).

Увидом у ЛН 5460 утврђује се да је кп.бр.3070 површине 600627м² на којој је ЛП“Србијашуме“ ималац права коришћења (корисник) са обимом

удела 9730/600627, а у идентичном уделу је Република Србија ималац права државне својине. Поред тога Република Србија је ималац прва јавне својине на предметној парцели са обимом удела 590897/600627. Из напред наведеног се утврђује да је Република Србија ималац права својине на кп.бр.3070 КО Ћуприја (ван града) са обимом удела 1/1 (600627/600627).

Увидом у ЛН 5461 утврђује се да је кп.бр.3600 површине 463765м² на којој је ЈП“Србијашуме“ ималац права коришћења (корисник) са обимом удела 5750/463765, а у идентичном уделу је Република Србија ималац права државне својине. Поред тога Република Србија је ималац прва јавне својине на предметној парцели са обимом удела 458015/463765. Из напред наведеног се утврђује да је Република Србија ималац права својине на кп.бр.3070 КО Ћуприја (ван града) са обимом удела 1/1 (463765/463765).

Полазећи од имовинско-правног статус ЈП“Србијашуме“-ШГ“Јужни Кучај“ Деспотовац као корисника, са означеним обимом удела, на напред наведеним катастарским парцелама обавештавамо Вас да нисмо у позицији да издамо тражену сагласност независно од учешћа надлежног органа Републике Србије, а која је имаоца права својине на предметним непокретностима.

2P

ЈП“СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД
ШГ“ЈУЖНИ КУЧАЈ“ ДЕСПОТОВАЦ
ДИРЕКТОР

Иван Јелић дипл.инж.шум.



Меридијанпројект – огранак Сомбор
Трг светог Ђорђа бр. 6
25101 Сомбор
ПАК 420164

Ваш број: _____

Наш број: 06-074/1429Датум: 21. 06. 2022

RN447/22

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ 08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

Поштовани,

Поводом захтева за доставу Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ 08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, потребно је Урбанистички пројекат урадити у сагласности са Уговором који је ЈП "Србијагас" закључио са предузећем "КМ Монт" (зав. бр. 01-01-11/308 од 5.6.2020. године), а где је предмет Уговора изградња објекта који су предмет ових услова, као и у сагласности са Техничким условима за повезивање система издатим од стране предузећа "Транспортгас Србија", Нови Сад (зав. бр. 01-01-1/36-1 од 3.2.2022. године).

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Ђикић, дипл. инж. маш.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 132558/3-2022

ДАТУМ: 31.03.2022.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 91

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац

Крагујевац, Краља Петра I 28

**"САПУТНИК-М" д.о.о. Сомбор,
"МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ" огранак Сомбор,
урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа бр. 6,
25000 Сомбор**

ПРЕДМЕТ: Технички услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу
(измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје -
Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју
Индустријске зоне Добричево

ВЕЗА: ти-11-упп-01-03-2022

Заводни број: 132558-1-2022

На основу вашег захтева за издавање техничких услова за изградњу и прикључење предметног објекта, утврђено је да у зони планираних радова **постоје ТК инсталације**, оквиран положај приказан је у документу „Prilog 1.pdf“. Сагласност се издаје под следећим условима:

A. ОПШТИ УСЛОВИ НА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србије“:
 1. Служба за мрежне операције Јагодина, особа Драган Бегуш, тел: 035/ 244 500; draganbe@telekom.rs,
 2. Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодина, контакт особа Горан Марковић, тел: 035/ 8231 178; goranmark@telekom.rsизвршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;
3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ек мреже,

осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација;

4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја);

A.1.1. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова:

1. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова неопходно је урадити **техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова** у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“. Такво техничко решење, мора бити **саставни део пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује по члану 145, а свакако део пројекта за извођење радова** за наведени објекат.

Извод из пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности.

Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телеком-а.


2. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању.
3. Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе.
4. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.
5. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
6. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, на које је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
7. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, надлежној Извршној јединици у чијој надлежности је одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).

8. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
9. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. да су радови на изградњи овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат измештања ТК објекта из тачке 11., инвеститор је обавезан да предузећу Телеком Србија достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе.
10. По завршетку радова на измештању ТК објекта/каблова потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
11. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објекта/каблова изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање.

Важност ове сагласности и услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року не отпочне са градњом објекта исти се морају обновити.

Уколико у току важења издате сагласности и услова настану промене, а које се односе на објекат инвеститор је у обавези да настале промене пријави овој Извршној јединици и затражи измену истих.

С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ

Александар Сенић, дипл. инж.



СС

Ваш број: ел. допис од 31.03.2022 године

Наш број: 3151/1-222

Датум: 01.04.2022.

ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова и података за потребе израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 бар МГ -08 Велико Орашје – Парафин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

I ПОДАЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

У вези са захтевом за издавање услова и података који су од значаја за исхођење локацијских услова за потребе Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 бар МГ -08 Велико Орашје – Парафин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, обавештавамо Вас да **ТРАНСНАФТА АД** Панчево на предметном подручју тренутно нема изграђене инфраструктурне објекте, али у складу са делатношћу за коју је регистрована (складиштење и транспорт сирове нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима), **планира изградњу:**

- **СИСТЕМ ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ** (правци Сомбор – Нови Сад – Панчево – Смедерево - **Јагодина - Ниш**, и Панчево – Београд) којим би се транспортовала моторна горива (бензини и дизел горива), сходно већ делимично урађеној техничкој документацији (Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за целу трасу система продуктовода, Студија оправданости са Идејним пројектом за деонице Панчево-Смедерево и Панчево-Нови Сад, у изради Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење за деоницу Панчево-Смедерево), – **Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш), „Службени гласник РС“, бр. 19/11.** Систем продуктовода подразумева и изградњу одређеног складишног простора, терминала са пумпним станицама и надзорно управљачким и комуникационим центрима у сваком од наведених пунктова Система продуктовода, као и блок станице на траси продуктовода. У заједнички ров са продуктоводима планира се и полагање оптичког кабла који ће служити за надзор и управљање транспортним системом.

Увидом у документацију која нам је електронски достављена од стране ресорног министарства (Извод из ПДР „Индустијски парк Добричево“ и КТП КО Ћуприја, само графичка документација, без техничког описа), констатовали смо да ће на територији КО Ћуприја доћи до укрштања односно паралелног вођења предметног измештеног објекта – деоница магистралног гасовода МОР 50 бар МГ -08 са трасом будућег продуктовода деонице Јагодина- Ниш, и то на две позиције (прилог 1). Према усвојеном ППППН система продуктовода, коју је урадила Агенција за просторно планирање, траса продуктовод деоница Јагодина -Ниш води се највећим делом паралелно уз трасу постојећег магистралног гасовода МГ08: деоница В.Орашје-Јагодина, а све у коридору Ауто-пута Е75: Београд-Ниш, са његове јужне (доње стране). На предметном подручју, то паралелно вођење је у дужини од око 2км. У случају, потребе измештања и трасе продуктовода Ја-Ниш на предметном подручју, сагласност и одобрење треба тражити од Агенције за просторно планирање, односно надлежног министарства (МГСИ).

Сходно томе, Инвеститору издају се технички услови за израду пројектне документације и извођења радова по истој.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA „TRANSNAFTA“ PANČEVO

26000 Pancevo
Zmaj Jove Jovanovica br. 1
Tel: 013/353-864
Faks: 013/353-864

26000 Pancevo
Spoljnostarcevska br. 199
Tel: 013/367-907
Faks: 013/367-907

11000 Beograd
Bjelanovicева br. 2
Tel: 011/2459-191
Faks: 011/2459-430

21000 Novi Sad
Bul. oslobođenja br. 5
Tel: 021/3861-000

21000 Novi Sad
Grčkoškolska br. 7
Tel: 021/524-622
Faks: 021/524-084
PIB: 104061151

21000 Novi Sad
Sajkaškog odreda 8
Tel: 021/421-297
Faks: 021/452-461
Reg.br: 20084731

II ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Приликом израде техничке документације и изградње објеката по истој, потребно је испоштовати одредбе законских прописа и техничких норматива :

- Закон о енергетици (бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021),
 - Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, - др. закон, 9/2020 и 52/21),
 - Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. лист РС бр. 104/2009),
 - Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима (Сл. гласник РС, бр 37/2013).
1. Закон и прописи су дефинисали „радни појас нафтовода и продуктовода“ (прописани минимални простор дуж трасе нафтовода или продуктовода потребан за њихову несметану изградњу или одржавање) и „заштитни појас нафтовода и продуктовода“ (јесте прописани простор ширине од по 200 м са сваке стране цевовода, рачунајући од осе цевовода у коме други објекти утичу на њихову сигурност).
 2. Забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања енергетских делатности, као и извођење других радова испод, изнад или поред енергетских објеката, супротно закону, као и техничким и другим прописима. Осим тога, морају се испоштовати одредбе законских прописа, стандарда и техничких норматива, који дефинишу област транспорта деривата нафте продуктоводима.
 3. У појасу ширине од 30 метара лево и 30 метара десно од осе продуктовода забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи ради обављања одређене делатности.
 4. **Укрштање будућих подземних инсталација са продуктоводом дозвољено је извести само ако се те инсталације полажу на минималном растојању од 0,5 м испод или изнад спољне ивице цеви продуктовода, и то почев на 5 м лево и 5 м десно рачунајући од осе продуктовода. Ако се гасовод ипак полаже изнад продуктовода, минимум 30см изнад врха тог гасовода обавезно је положити жуту ПВЦ упозорну траку.**
 5. При укрштању продуктовода са цевоводним инсталацијама(гасоводима), угао њиховог укрштања треба да буде што ближи 90°, а не може бити мањи од 60°.
 6. На местима укрштања продуктовода са новопројектованих саобраћајницама, обавезно се поставља заштитна цев око продуктовода и телеметријског кабла. Пречник заштитне челичне цеви треба је најмање 100 мм већи од спољашњег пречника продуктовода, док је пречник заштитне ПЕ окитен цеви за телеметријски кабл Ø114 мм. Заштитне цеви морају се прорачунати на чврстоћу према мах оптерећењу које је могуће на том делу саобраћајнице. Продуктовод у заштитној цеви мора бити позициониран на подједнакој удаљености уз помоћ дистантних прстенова, а прстенасти међупростор на крајевима мора бити херметички затворен. Крајеве заштитне челичне цеви опремити са одушним лула. Заштитну челичну цев повезати на систем катодне заштите.
 7. **Минимална растојања спољне ивице подземних продуктовода од других објеката или објеката паралелних са продуктоводом су:**

ОБЈЕКАТ	(m)
Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5
Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA „TRANSNAFTA“ PANČEVO

26000 Pančevo
Zmaj Jove Jovanovica br. 1
Tel: 013/353-864
Faks: 013/353-864

26000 Pančevo
Spoljnostarcevska br. 199
Tel: 013/367-907
Faks: 013/367-907

11000 Beograd
Bjelanovicева br. 2
Tel: 011/2459-191
Faks: 011/2459-430

21000 Novi Sad
Bul. oslobođenja br. 5
Tel: 021/3861-000

21000 Novi Sad
Grčkoškolska br. 7
Tel: 021/524-622
Faks: 021/524-084
PIB: 104061151

21000 Novi Sad
Sajkaškog odreda 8
Tel: 021/421-297
Faks: 021/452-461
Reg.br: 20084731

Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	10
Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	15
Државни путеви I реда - аутопутеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	20
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	5
Нерегулисан водоток (рачунајући од уреза Q100god воде мерено у хоризонталној пројекцији)	15
Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа мерено у хоризонталној пројекцији)	10
Далеководи (рачунајући од спољне ивице стуба далековода)	висина стуба + 3 m
Ветрогенератори (рачунајући од осе стуба ветрогенератора)	1,5 x висина ветрогенератора

8. Минимална растојања објеката који су саставни делови продуктовода од других објеката су:

Објекти који су саставни део нафтовода и продуктовода	Најмање растојање од граничне линије суседног поседа, односно од крајње спољне ивице земљишног појаса пута или пружног појаса до станице	Најмање растојање од објекта односно од крајње спољне ивице земљишног појаса пута или пружног појаса на сопственом имању до станице
Пумпне станице	30 m	7,5 m
Чистачке станице	30 m	3,0 m
Блок-станице	30 m	3,0 m
Мерне станице	30 m	3,0 m

За зидане или монтажне објекте растојање се мери од зида објекта.

9. Земљани радови у радном појасу 5 м лево и 5 м десно од осе продуктовода морају се изводити ручним алатом уз обавезно присуство надзорног органа и надзорника трасе ради избегавања оштећења цевовода, односно оптичког кабла. При томе у појасу 0,2 м испод и изнад цеви извршити затрпавање песковитим материјалом. На удаљености 0,3 м од горње ивице о продуктовода поставити жуту упозорну траку.
10. У зони продуктовода искључити вибрације грађевинских машина 20 м лево и десно од осе продуктовода.
11. Инвеститор је дужан да пре извођења радова, достави ТРАНСНАФТА АД Панчево на коначну сагласност извод из техничке документације који се односи на продуктовод.
12. Извод из техничке документације треба да садржи пројектне услове издате од стране ТРАНСНАФТА АД Панчево као и :
 - технички опис објекта/постојења која се гради, са свим релевантним подацима, као и опис технологије извођења радова;
 - ситуациони план (геодетска подлога са видљивим катастарским подацима) на којој су:

✓ уцртани сви објекти у зони продуктовода и објекта који се граде, са легендом;

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA „TRANSNAFTA“ PANČEVO

26000 Pančevo
Zmaj Jove Jovanovica br. 1
Tel: 013/353-864
Faks: 013/353-864

26000 Pančevo
Spoljnostarčevacka br. 199
Tel: 013/367-907
Faks: 013/367-907

11000 Beograd
Bjelanovicева br. 2
Tel: 011/2459-191
Faks: 011/2459-430

21000 Novi Sad
Bul. oslobođenja br. 5
Tel: 021/3861-000

21000 Novi Sad
Grčkoškolska br. 7
Tel: 021/524-622
Faks: 021/524-084
PIB: 104061151

21000 Novi Sad
Sajkaškog odreda 8
Tel: 021/421-297
Faks: 021/452-461
Reg.br: 20084731


- ✓ уцртана траса продуктовода са подацима из катастра подземних инсталација;
- ✓ уписано растојање продуктовода од објекта који се граде и наведеним карактеристичним стациоณาма (подужни и попречни профил);

13. Након добијања коначне сагласности, а минимум 7 дана пре почетка извођења радова у заштитном појасу продуктовода, Инвеститор је дужан да писмено обавести ТРАНСНАФТА АД Панчево које ће одредити одговорна лица за вршење стручног надзора са аспекта безбедности и заштите својих инсталација у току извођења радова. Обавеза Инвеститора је да исходује грађевинску дозволу и изврши пријаву радова и након добијања исте достави уз писмено обавештење о почетку радова.
14. Све трошкове стручног надзора именованих од стране ТРАНСНАФТА АД Панчево, Инвеститор је дужан да надокнади овом предузећу.
15. Свим променама које могу настати на овом делу продуктовода за потребе ТРАНСНАФТА АД Панчево, Инвеститор је дужан да се прилагоди са својим објектом у одређеном року и о свом трошку.
16. Не смеју се изводити радови као и друге активности у заштитном појасу продуктовода, пре него што се о томе добију услови и писмено одобрење ТРАНСНАФТА АД Панчево. Предузеће које је добило одобрење мора приликом извођења радова, односно других активности у заштитном појасу продуктовода спроводити мере заштите према упутству и условима које је добило.
17. Инвеститор је обавезан да изради цртеж изведеног објекта (гасовода) са свим подацима неопходним за унос у катастар непокретности а један примерак да достави ТРАНСНАФТА АД Панчево.
18. Ови услови се издају за потребе издавања локацијских услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ -08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево и у другу сврху се не могу користити.
19. Важност ових услова је 2 године и ако се у том периоду не почне са радовима на изградњи морају се затражити нови услови.

За све додатне информације стојимо Вам на располагању. Особа за контакт је Саша Стојановић, мобилни телефон 064/888-6052.

Прилог: траса система продуктовода кроз Р Србију (КМЗ филе)

С поштовањем,

в.д. директор

 Проф. др Богдан Кузмановић

Доставити :

- ① Наслову (са електронским прилогом)
2. Функцији за инвестиције
3. Архиви

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA „TRANSNAFTA“ PANČEVO

26000 Pancevo
 Zmaj Jove Jovanovica br. 1
 Tel: 013/353-864
 Faks: 013/353-864

26000 Pancevo
 Spoljnostarčevacka br. 199
 Tel: 013/367-907
 Faks: 013/367-907

11000 Beograd
 Bjelanoviceva br. 2
 Tel: 011/2459-191
 Faks: 011/2459-430

21000 Novi Sad
 Bul. oslobođenja br. 5
 Tel: 021/3861-000

21000 Novi Sad
 Grčkoškolska br. 7
 Tel: 021/524-622
 Faks: 021/524-084
 PIB: 104061151

21000 Novi Sad
 Sajkaškog odreda 8
 Tel: 021/421-297
 Faks: 021/452-461
 Reg.br: 20084731

Прилог 1. Ситуациони приказ места будућег укрштања трасе будућег продуктовода Ја-Ни (жути кружићи) у односу на планирану трасу будуће измештене деонице магистралног гасовода МГ -08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево



Број / 601-02/1

Дана / 19.4 2022 год.
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, на основу члана 27, 99. став 2. тачка 1, 100. став 1. и 104. Закона о културним добрима („Сл. Гл. РС” бр. 71/94) и члана 104. Закона о општем управном поступку („Сл. Гл. РС” бр.18/16), а на захтев „**MERIDIJANPROJEKT**“ геодезија и пројектовање Батинска 1/16, 25000 Сомбор, дана 14.04.2022.год, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Услови и мере техничке заштите за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево, а у оквиру дефинисаног подручја – граници урбанистичког пројекта, могу се предузети на основу следећих услова:

- Дозвољава се измештање магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградња Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево, а у оквиру дефинисаног подручја – граници урбанистичког пројекта која је саставни део овог захтева и простире се:

- На северозападу до Деспотовачког пута, на југоистоку до Батиначког пута и пружа се у правцу северозапад-југоисток у дужини од 2км у том правцу, односно **укупне развијене дужине** са два скретања гасовода у смеру ка истоку **2,47км са заштитним појасом укупне ширине 60м.**
- Парцеле или делови катастарских парцела који су ушли у обухват Урбанистичког пројекта и за које се издају услови су следеће:
к.п. бр. 3101/1, 3074/1, 7282/2, 7282/3, 7402/1, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3687/1, 3680, 3686/1, 3700, 3746/1, 3745, 7286/2

- Обавезно је поштовање члана 109 Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94) који гласи: ***"Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен"***
- II. Пројекат и документација морају бити израђени у свему у складу са издатим условима из тачке I овог решења.
- III. По изради пројекта и документације у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исте прибави сагласност Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
- IV. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.
- V. Ово решење важи годину дана од дана издавања.
- VI. Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Дана 31.03.2022. год. Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац достављен је захтев „**MERIDIJANPROJEKT**“ геодезија и пројектовање Батинска 1/16, 25000 Сомбор, број 601-02. Захтевом се траже услови израде Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево.

Након изласка на терен и увида у постојећу документацију утврђени су услови за извођење мера техничке заштите и других радова из диспозитива овог решења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд у року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба не задржава извршење овог решења.

Обрадили:

Ива Поскурица Глишовић, дипл.инж.арх



Марија Каличанин-Крстић, дипл.археолог

Ђорђе Миловановић, дипл. ист. уметности



Предраг Вукашиновић, мастер правник



ДИРЕКТОР

Ненад Карамидјалковић



ДОСТАВИТИ

- Подносиоцу захтева
- архиви завода
- досијеу

Број: 1834-02/1
Датум: 29.6.22

На основу члана 100. став 1. и 107. члан 1. Закона о културним добрима ("Сл. Гласник РС бр. 71/94), Завод за заштиту споменика културе Крагујевац поступајући по захтеву Меридијанпројекат из Сомбора, (заведено у Заводу број 1834-02 од 27.06.2022.године) утврђује следеће

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗМЕШТАЊЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА МГ-08 И ИЗГРАДЊУ ГЛАВНЕ МЕРНО –РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ ЋУПРИЈА 2 У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ ДОБРИЧЕВО КОД ЋУПРИЈЕ.

Одговорни урбаниста :Бранко Радловић,дипл.инж.арх. лиценца број 200 1580 17

II. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

III. Ово решење важи годину дана од дана издавања.

Образложење

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац поступајући по захтеву за сагласност Урбанистичког пројекта, након увида у достављену документацију констатује да је пројекат урађен у складу са Условима Завода број 601-02/1 од 19.04.2022.године.

Податке дали:

Ива Поскурица Глишовић, мастер.инж. арх.

Ђорђе Миловановић, дипл. ист. умет.

Марија Каличанин –Крстић, дипл.археол.

М. Каличанин Крстић

Правна обрада:

Предраг Вукашиновић, мастер правник

П. Вукашиновић

Директор

Ненад Карамидјалковић

Доставити: - подносиоцу захтева:

- архиви Завода
- досијеу



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. ти-17-упп-01-03/2022 од 15.04.2021. године, Meridijan Projekt, ул. Батинска бр. 1/16, Сомбор, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустријске зоне Добричево, дана 12.05. 2022.године под 03 бр. 021-1320/2 доноси

РЕШЕЊЕ

1. Просторни обухват Урбанистичког пројекта не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже РС. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Урбанистичким пројектом забранити угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметном подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важном законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
- 2) Урбанистичким пројектом планирати радове на изградњи и уређењу гасовода којима ће се максимално умањити могућност изазивања нестабилности тла, инжењерско-геолошких процеса или других деградационих појава. Главна мерно-регулациона станица и траса гасовода морају бити заштићени од подлокавања, плављења, нестабилности, одрона земљишта и др. који могу изазвати његово померање или додатно оптерећење;
- 3) Прецизно дефинисати коридор будуће трасе гасовода који ће бити у функцији градилишта, како обимни земљани радови и употреба машина не би оставили последице на шири простор;
- 4) Трасу гасовода планирати у складу са просторним одликама и предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала);
- 5) Предвидети да се стабла у близини трасе обезбеде од оштећења која могу настати услед планираних радова, односно манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
- 6) Урбанистичким пројектом предвидети да уколико се наиђе на активно гнездо птица са положом и/или младунцима неопходно је привремено обуставити радове у тој зони и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 7) Уколико је на простору планиране трасе гасовода неопходно извршити сечу стабала, нагласити обавезу прибављања дозволе за сечу од надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“. При томе, такође водити рачуна да се не секу стабла већих димензија;
- 8) Утврдити обавезу санације свих деградираних површина;

- 9) Траса гасовода мора бити видно обележена посебним ознакама (табла на челичном стубу уграђена у бетонски темељ) - поставити знаке упозорења сагласно законској легислативи;
- 10) Прописати да током извођења радова ниво буке, вибрације и аерозагађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину и насељено место, сагласно члану 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021);
- 11) Предвидети употребу машина и опреме израђених по новим технологијама тако да се могући негативни утицаји на околину сведу на најмању меру;
- 12) Инфраструктурно опремање спровести на основу услова надлежних комуналних организација;
- 13) Урбанистичким пројектом предвидети очување необрађених површина и вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних или полуприродних станишта на ширем подручју;
- 14) У случају хаваријских оштећења и изливања моторних уља и горива, оштећења се морају одмах санирати ради спречавања негативног утицаја на квалитет подземних вода и даљу деградацију животне средине;
- 15) Током радова на изградњи гасовода, неопходно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова;
- 16) Дефинисати све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
- 17) Организацијом градилишта, као и пројектом санације и уређења терена, након завршетка радова, потребно је обезбедити да се локација и све манипулативне површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, што пре комплетно санирају;
- 18) Прописати да уколико дође до напуштања предметне локације, Инвеститор је у обавези да је што пре доведе у првобитно стање;
- 19) Уколико постоје објекти за осматрање подземних вода, пијезометарска мрежа, односно водомерно место Републичког хидрометеоролошког завода, извођач радова је дужан да прибави сагласност надлежних за њихово измештање или уклањање;
- 20) Прописати обавезу да уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

3. Пре усвајања Урбанистичког пројекта, потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености услова из овог решења.

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог Решења.

5. За све друге радове/активности на предметног подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.

6. Такса за издавање овог Решења у износу од 20.000 динара, одређена је у складу са чланом 2. став 2. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 15.04.2022. године Захтев заведен под бр. 021-1320/1 Meridian Project, ул. Батинска бр. 1/16, Сомбор, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево.

Уз захтев је достављена следећа документација: Овлашћење ЈП „Србијасгас“ бр. 01-01/974 од 31.03.2022. године, Катастарско-топографски план са границом обухвата Урбанистичког пројекта – претежна намена површина (1:5000), Извод из Просторног плана општине Ћуприја, Извод из Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја (бр. карте 01-2), Извод из Плана детаљне регулације „Индустијски парк Добричево“ (бр. карте 01-3), Катастарско-топографски план – регулационо-нивелационо решење, парцелација, саобраћај и диспозиција (бр. карте: 03-1 и 03-2).

Увидом у достављену документацију, утврђено је да се планира изградња (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградња Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево. Урбанистички објекат ће обухватити следеће катастарске парцеле и делове парцела бр.: 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, 7402/1, 3686/1, 3746/1, 3745 и 3680, све у К.О. Ћуприја (ванграђевинско подручје).

Гасовод ће прелазити преко следећих катастарских парцела и делова парцела бр.: 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2 и 3700, док ће за главну мерно-регулациону станицу (ГМРС) „Ћуприја 2“ бити одвојен део к.п. бр. 3700.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон).

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

Упутство о правном средству: „Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА
Марица Шибалић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Текући рачун: 840-518664-16, отворен код Управе за трезор ♦ ПИБ 106844260 ♦ Матични број 17798561 ♦ Шифра делатности 9104

СЕДИШТЕ

11070 Нови Београд
Јапанска 35
тел 011 20 93 800
011 20 93 801
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

КАНЦЕЛАРИЈА У НИШУ

18000 Ниш
Вожда Карађорђа 14
тел/факс 018 523 448
018 523 449
nis@zzps.rs

ПРИШТИНСКА РАДНА ЈЕДИНИЦА

11070 Нови Београд
Јапанска 35
тел 011 20 93 800
011 20 93 801
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

03 број 021-1320/5

датум 05.07.2022.

MERIDIJAN PROJEKT

25000 СОМБОР
ул. Батинска бр. 1/16

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 18. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), поступајући по захтеву од 13.06.2022. године, Meridijan Projekt, ул. Батинска бр. 1/16, 25000 Сомбор, даје

МИШЉЕЊЕ

Заводу за заштиту природе Србије обратио се Meridijan Projekt, ул. Батинска бр. 1/16, 25000 Сомбор, Захтевом заведеним у Заводу под 03 бр. 021-1320/4 од 13.06.2022. године, за мишљење о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 бр. 021-1320/2 од 12.05.2022. године за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустрijske зоне Добричево (даље: Пројекат).

Уз захтев је достављен Пројекат бр. УПП-01-03/2022 од јуна 2022. године, израђен од стране предузећа Сапутник-М, Меридијанпројект из Сомбора, одговорни урбаниста: Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инж.арх., бр. лиценце: ИКС бр. 200 1580 17.

Увидом у приложени Пројекат, утврђено је да су издати услови заштите природе уважени и инкорпорирани у исти, те Завод са аспекта заштите природе нема примедби и даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе из Решења 03 бр. 021-1320/2 од 12.05.2022. године за предметни Пројекат.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Шибалић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Морава“ Ниш

18000 Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2; www.srbijavode.rs,
vrstomorava@srbijavode.rs; Текући рачун: 200-2402180103002-46; ПИБ: 100283824;
Матични број: 17117106; Наменски рачун трезора: 840-78723-57, ЈБКЈС: 81448;
Телефон: 018/425-81-85, 425-81-86; Факс: 018/451-38-20

Број: 3269/1

Датум: 12 MAY 2022

„САПУТНИК-М“ д.о.о. Сомбор
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ – огранак Сомбор
Урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа бр. 6
25000 Сомбор

ПРЕДМЕТ: Обавештење по захтеву за издавање техничких услова и сагласности

Поштовани,

поводом Вашег захтева број ти-12-ууп-01-03/2022 од 24.03.2022. (наш број 3269 од 28.03.2022. год., а у вези издавања услова за израду Урбанистичког пројекта као урбанистичко – архитектонске разраде локације, за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОП 50 бар МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, достављамо Вам следеће обавештење:

- Увидом у достављену документацију, констатује се да у граници обухвата предметног урбанистичког пројекта нема сталних или повремених водотока, као ни канала у склопу хидромелиорационих система, а да се овим радовима не утиче на водни режим, стога Вас обавештавамо да немамо посебне услове за ову врсту радова са аспекта водопривредне делатности.

С поштовањем

За ЈВП „Србијаводе“ Београд
РУКОВОДИЛАЦ ВПЦ „Морава“ – Ниш



Драгана Симић, дипл. правник



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 350-01-35/2022-06
Датум: 31.05.2022. године
Београд

**„САПУТНИК-М“ Д.О.О. СОМБОР
„МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ –огранак Сомбор
Урбанистичко и просторно планирање**

*Трг Светог Ђорђа бр. 6
25000 Сомбор*

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје–Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

Поштовани,

У складу са Вашим дописом број ти-10-упп-01-03/2022 од 24.03.2022. године којим сте нам упутили захтев за достављање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје–Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево, а сходно делокругу рада Министарства рударства и енергетике, обавештавамо Вас следеће:

- Сектор за зелену енергију напомиње да је потребно посебну пажњу обратити на енергетске објекте који су већ изграђени или су већ стекли одређена права по питању изградње и експлоатације. Према Закону о улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/15 и 95/18), члан 4. став 2. „Јамчи се заштита улагањима извршеним у складу са законом“. Неопходно је утврдити да ли се на предметној територији већ налази неки енергетски објекат или је стечено право по питању изградње, односно да ли у складу са Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи неки инвеститор већ поседује:
 1. Енергетску дозволу;
 2. Грађевинску дозволу или одобрење за изградњу;

3. Употребну дозволу или други акт којим се дозвољава употреба објекта.

- Напомене Сектора за геологију и рударство су:

1. У наведени урбанистички пројекат потребно је да се унесе текст са следећим садржајем: **На простору који је обухваћен Урбанистичким пројектом, Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је одобрило извођење геолошких истраживања минералних ресурса, и то истражна поља, апликанте за истраживање и експлоатациона поља:**

Привредном друштву „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ” а.д. - Нови Сад одобрено извођење геолошких истраживања нафте и гаса, јужно од Саве и Дунава, на истражном простору који се у регистру истражних простора води под бројем 1915 (решење бр: 310-02-0059/2010-06 од 1.04.2010. год.). Одобрени истражни простор обухвата територију Републике Србије јужно од Саве и Дунава и исти је омеђен координатама:

42°15'22" и 45°03'06" северне географске ширине и

19°00'54" и 23°00'43" источне географске дужине

2. У циљу што комплетније израде урбанистичког пројекта:

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација. Урбанистички пројекат се израђује за формирану грађевинску парцелу на овереном катастарско-топографском плану и садржи:

- услове изградње на грађевинској парцели, са свим посебним условима;
- идејна решења и скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу;
- опис, технички опис и објашњење решења из урбанистичког пројекта;
- идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката и пејзажног уређења.

Врсте и детаљност инжењерскогеолошких истраживања зависе од врсте урбанистичког пројекта (планирано уређење и изградњу).

Уколико се урбанистички пројекат ради на основу просторног или генералног плана обавезно се изводе детаљна инжењерскогеолошка истраживања. На супрот, у колико се урбанистички пројекат ради на простору на коме постоји план детаљне регулације смернице за истраживање се преузимају из инжењерскогеолошких услова који су дефинисани планом. У овом случају инжењерскогеолошка истраживања имају за задатак да допуне фонд података из нивоа плана детаљне регулације тамо где истраживања нису била довољна или где то условљавају посебне карактеристике пројектованих објеката.

Инжењерскогеолошка истраживања за ниво урбанистичког пројекта су смерница пројектантима и урбанистима како да на најповољнији начин:

нивелационо и регулационо поставе објекат тј. да га правилно орјентишу у зависности од природних услова, дају најповољнију коту и начин фундаирања објеката, изврше оцену стабилности терена како изградњом објекта не би дошло до нарушавања природне равнотеже, анализирају утицаје грађења на околни терен и суседне објекте (промена режима подземне воде услед дубљег укопавања, слегање површине терена и суседних објеката и др.), дају предлог начина ископа и заштите темељних јама, очувања и заштите њихове стабилности, утицај подземних вода, као и предлог мера заштите од њиховог утицаја.

За решење постављеног задатка изводе се истражни радови који треба да омогуће да се у зонама пројектованих објеката издвоје сви литолошки чланови, утврде њихова структурна и физичко-механичка својства, степен распаднутости и оштећености и друге промене које битно утичу на понашање средине током изградње објеката. По потреби изводе се опити *in situ*.

Резултати инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања приказују се у елаборату који се састоји од текстуланог и графичког дела. У текстуалном делу приказују се природне карактеристике терена и инжењерскогеолошка својства издвојених теренских средина који утичу на инжењерскогеолошке-геотехничке услове изградње и експлоатације објеката. Графички део елабората чини инжењерскогеолошки план у размери урбанистичког пројекта (најчешће 1 : 1 000 - 1 : 500), са инжењерскогеолошким пресецима по правцима карактеристичним за терен у природним условима, као и по групацијама објеката или појединачним објектима високоградње.

- Сектор за нафту и гас указује да је Урбанистички пројекат за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје– Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево потребно израдити у складу са одредбама следећих прописа:

1. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. Закон и 40/20);
2. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09);
3. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (“Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15);
4. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима (“Службени гласник РС”, бр. 37/13);
5. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar (“Службени гласник РС”, број 86/15).

Такође, при изради горе наведеног Урбанистичког пројекта потребно је узети у обзир и мишљење Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево (у прилогу на CD-у).

- Сектор за електроенергетику нема посебних услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје–Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на

подручју Индустијске зоне Добричево, с тим што је потребно уважити услове које су доставили енергетски субјекти (у прилогу на CD-у):

1. Електродистрибуција д.о.о. Београд, дописом број 2460800-Д.08.01-153728/1-22 од 08.04.2022. године;
2. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, дописом број 12.01.20/51-2022 од 04.04.2022. године;
3. Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, дописом број 130-00-UTD -003-404/2022-003 од 05.04.2022. године.

С поштовањем,

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА

Проф. др Зорана З. Михајловић

Прилог: 1



МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Н/р: проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе и
министарка рударства и енергетике

БЕОГРАД
Немањина 22-26

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта (УП) за изградњу (измештање) магистралног гасовода МОР 50 bar МГ-08 Велико Орашје – Параћин и изградњу Главне мерно-регулационе станице на подручју Индустијске зоне Добричево

Веза: Ваш допис број: 350-01-35/2022-06 од 31.03.2022.године

Поштована госпођо Михајловић,

обавештавамо Вас:

1. да се на територији у границама обухвата УП не налазе објекти за производњу електричне енергије из надлежности ЈП ЕПС. У плановима развоја ЈП ЕПС нису предвиђене активности у вези са производњом електричне енергије.
2. да се на територији у границама обухвата УП не налазе објекти за производњу угља из надлежности ЈП ЕПС. У плановима развоја ЈП ЕПС нису предвиђене активности у вези са експлоатацијом угља.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Томашевић