


2896

2896

BГ 08



ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЉУ ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЗА ВЕТРОЕЛЕКТРАНУ "КОСТОЛАЦ" У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ "ОДИАГАЈНИШТЕ ПЕТКА"

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

НАМЕНА ПРОСТОРА:

ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА (ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ЗА ВЕТРОЕЛЕКТРАНУ "КОСТОЛАЦ" У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ "ПЕТКА")

РЕГУЛАЦИЈА:

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ТРАСА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

КООРДИНАТЕ ОСОВНИХ ТАЧКА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА САОБРАЋАЈНИЦА:

ТАЧКА	Y	X	α	R	Tg	S	D
O1	7515004.00	4948484.08					
T1	7514923.88	4948471.54	14°23'42"	400.00	50.28	3.18	100.50
T2	7514653.28	4948497.59	106°39'47"	40.00	53.73	26.98	74.46
T3	7514680.65	4948358.91	15°59'30"	300.00	42.14	2.95	83.73
T4	7514655.91	4948066.04	111°26'32"	50.00	73.36	38.78	97.25
T5	7514467.56	4948159.00	32°33'38"	100.00	28.73	4.05	55.96
T6	7514405.17	4948260.15	5°50'26"	500.00	25.51	0.65	50.97
T7	7514230.33	4948621.37	76°12'33"	100.00	78.42	27.08	133.01
T8	7514068.17	4948586.79	90°0'0"	50.00	50.00	20.71	78.54
T9	7514049.47	4948674.48	44°40'5"	80.00	32.87	6.49	62.37
T10	7514142.14	4948819.22	60°44'26"	100.00	58.60	15.90	106.01
O2	7514050.10	4948991.52					
T11	7514013.49	4948575.13	41°35'28"	100.00	37.98	6.97	72.59
T12	7513918.22	4948445.77	46°32'16"	100.00	43.00	8.85	81.22
O3	7513935.59	4948348.94					

ИНФРАСТРУКТУРА:

ТРАСА ПОСТОЈЕЋЕ ПРУТЕ (Пожаревац) - Сопот појаревачки - Костолац (ван експлоатације)

ПРУЖНИ ПОЈАС

ПОСТОЈЕЋИ ТОПЛОВОД

ТРАСА РОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПЛАНИРАНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ И ОПТИЧКОГ КАБЛА

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ВЕ "КОСТОЛАЦ"

ЛОКАЦИЈА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

ПОВРШИНА ЗАУЗЕТА У ФАЗИ ИЗГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

ПОЗИЦИЈА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

РАДНА ЗОНА РОТОРА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

ОЗНАКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

BГ 10

АНДЗОР engineering doo Име и презиме, адреса, телефон Bг Андрија 13, Нови Сад	ДИРЕКТОР: ОДГ. УРБАНИСТА: САРАДНИЦИ:	Зоран Вукачић, м.п.п. соп. Ана Вукачић, дип. инж. арх. Снежана Степановић, м.п.п. тр. планер. Марија Стојић, м.п.п. тр. инж.	ИНВЕСТИТОР: "БГ Електроенергетика Србија", Београд, Београдска 13, Београд к. и. бр. 1558/2481, 2489/1, 2551/3 БД Врњачки 200 1362 13
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЗА ВЕТРОЕЛЕКТРАНУ "КОСТОЛАЦ" У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ "ОДИАГАЈНИШТЕ ПЕТКА"	НАЗИВ ПРТЕЈКА: РЕГУЛАЦИОНА И ИНВЕЛАЦИОНА РЕШЕЊЕ. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА	ЛОКАЦИЈА: Град Пожаревац и околине	ЛОКАЦИЈА: Град Пожаревац и околине
ДАТУМ: Јул 2024. године	РАЗМЕР: Р-1:500	ПРОЈЕКАТОРА: УБ-026/19	ПРОЈЕКАТОРА: УБ-026/19